

Raamovereenkomst onderhoud bomen gemeente Goirle

1e Nota van Inlichtingen

Datum: 2 maart 2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Contract	deel 2.2	Post 850030 (Inzetten van een vrachtauto). Vraag: incl. bediening?	Ja, dit is inclusief bediening.
2	Contract	deel 2.2	Post 850020 (Inzet zelfrijdende hoogwerker). Vermeld staat: "incl. tractie". Vraag: wordt hiermee bedoeld een wiel hoogwerker of een rups hoogwerker?	Hier wordt een wielhoogwerker mee bedoeld.
3	Contract	deel 2.2	Post 442 (Planten bomen met kluit). Vermeldt staat: "Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht en inclusief na oplevering van de deelopdracht. Vraag: wat wordt verstaan onder nazorg? Is dit inboet en water geven? T.b.v. inboet zijn in de bestek separate posten opgenomen. Kunt u voor het water geven ook separate post(en) opnemen?	Nazorg betreft alle verzorgingsmaatregelen gericht op het borgen van structurele hergroei. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform hoofdstuk 7 van het Handboek bomen 2018. Dit omvat inderdaad o.a. inboet en watergeven. Het klopt dat in de raamovereenkomst separate posten zijn opgenomen ten behoeve van inboet. Deze inboet betreft echter bomen die NIET geplant zijn binnen deze raamovereenkomst, maar al eerder zijn geplant. Ook hierop is nazorg van toepassing. Er worden geen separate besteksposten voor watergeven opgenomen, omdat watergeven binnen de nazorg valt.
4	Contract	deel 2.2	Posten 411010 / 411020 / 411030 (Grond verbeteren t.b.v. aan te planten bomen). Vermeldt staat: "Vrijgekomen grond vervoeren naar inrichting". Vraag: naar welke inrichting (adres)?	Vrijgekomen grond kan worden vervoerd naar gemeentedept "Fokmast". Dit is aangepast in de betreffende besteksposten.
5	Contract	deel 2.2	Post 234 (Terugzetten extensief) vraag: Zijn de terug te zetten extensieve bomen in het verleden ook al teruggezet?	Ja, dit zijn voorheen gekandelaberde bomen
6	Contract	deel 2.2	Post 232 (Kandelaberen) Vraag: zijn de te kandelaberen bomen in een eerder stadium ok al gekandelaberd?	Nee, dit zijn bomen bomen die voor de eerste keer gekandelaberd worden.
7	Contract	deel 2.2	Post 2 (snoeien van bomen). Vermeld staat "Betreft: het snoeien van bomen inclusief de registratie van de uitgevoerde werkzaamheden in het beheersysteem". Vraag: moet de registratie verrekend worden in de snoeiposten of wordt de registratie verrekend in de posten 160010 en 160020?	De registratie moet worden verrekend conform bestekspostnr 160010.
8	Contract	deel 2.2	posten 141010 en 141020. Toepassen rijplaten. Vraag: resultaatsverplichting: is resultaatverplichting de huur van één stuks rijplaat voor de duur van één dag ?	Ja dat klopt.
9	Inhoud	240010 Verwijderen Hedera	Kunt u een indicatie geven van de hoogte van de bomen waarbij de Hedera verwijderd moet worden?	De Hedera hoeft niet uit de gehele boom verwijderd te worden. Conform bestekspostnr 240010 de Hedera geheel verwijderen tot een hoogte van 2 m boven maaiveld.
10	Inhoud	Nazorg post 442010 t/m 442040	In deze post wordt er aangegeven inclusief 2 jaar nazorg na oplevering. Is dit inclusief watergift?	Ja, dat klopt. Zie ook antwoord op vraag 3
11	Inhoud	Deel 2.2 en deel 3, flora en fauna niveau 3	Dient het genoemde in bestekspost 150020 opgesteld te worden door een persoon welke tenminste gecertificeerd is als flora en fauna niveau 3? Kan dit worden toegevoegd als minimumeis in deel 3 van het bestek (hoofdstuk 64)?	Ja, dit moet inderdaad worden opgesteld door een persoon die in het bezit is van het certificaat Wet natuurbescherming of flora en faunawetniveau 3. Dit is toegevoegd in deel 3 hoofdstuk 64

12	Inhoud	Deel 2.2, Bestekspost 83	Op welke hoeveelheid bomen is 'keer' gebaseerd?	De aannemer dient rekening te houden met gemiddeld 25 bomen per keer
13	Inhoud	Bestek, deel 2.2. Bestekspost 61	Met welke hoeveelheid te verwijderen beplanting dient per boom rekening gehouden te worden?	Er dient rekening gehouden te worden met ca. 4 m2 per boom
14	Inhoud	Bestek, deel 2.2. Besteksposten vallend onder 33 en 34	Vermeldt staat verwijderen gehele wortelgestel. Wat wordt hier onder verstaan? Rekening houdend met o.a. wortels in gronden derden, onder verharding en nabij kabels en leidingen, etc.	De werkzaamheden verwijderen wortelgestel dienen te worden uitgevoerd conform hoofdstuk 12 van het Handboek bomen 2018. Zie ook o.a. artikel 12.14 en 12.15 uit het Handboek.
15	Inhoud	Bestek, paragraaf 1.05 en paragraaf 02 in deel 2.1	In paragraaf 1.05 (deel 1) en paragraaf 02 (deel 2.1) staat een tegenstrijdigheid met betrekking tot de hoeveelheid resultaatsverplichtingen in het bestek. Wat is leidend?	De raamovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 2 jaar. De fictieve hoeveelheden in de raamovereenkomst zijn voor 1 jaar.
16	Contract	Aanbestedingsdocument 4.3 voorlopige gunning	Hier staat vermeldt: De Inschrijver die het hoogste aantal punten heeft behaald voor alle gunningcriteria gezamenlijk is de Inschrijver met de economisch meest voordelige Inschrijving. Aan deze Inschrijver is Opdrachtgever voornemens de Opdracht te gunnen. Bij gelijke score geeft de score behaald op het criterium kwaliteit de doorslag. Hoe wordt de kwaliteit beoordeeld bij een inschrijving met gunning op laagste prijs?	Uw constatering is correct. Gunning geschiedt op laagste prijs. De laatste 2 regels van deze paragraaf vervallen.
17	Proces	Aanbestedingdocument 1.6 Overeenkomst	Op basis waarvan wordt een opdracht al dan niet verlengd? Hoe wordt dit eenduidig meetbaar/toetsbaar gemaakt?	Het staat de opdrachtgever vrij om zelf te bepalen of de overeenkomst verlengd wordt. Ook de opdrachtnemer is vrij om te bepalen of hij wel of niet de overeenkomst te verlengen.
18	Contract	Aanbestedingdocument 1.6 Overeenkomst	Het vermelde met betrekking tot verlenging van de overeenkomst komt zowel in het aanbestedingsdocument als in het bestek (paragraaf 1.05) voor. Echter verschillen deze paragrafen. Wat is leidend?	De tekst in het beschrijvend document is leidend.
19	Contract	Paragraaf 1.06 Onderhoudstermijn	Wij vinden een onderhoudstermijn van 12 maanden voor verhardingen en 24 maanden voor het inzaaien van gras buiten proportioneel. Wij ontvangen graag een onderbouwing/aanpassing van deze keuze.	De onderhoudstermijn voor het inzaaien van gras wordt teruggebracht naar 6 maanden. De onderhoudstermijn voor aanbrengen verhardingen en beplantingen blijft 12 maanden. Dit is de onderhoudstermijn die gebruikelijk is in de markt en die we in gemeente Goirle hanteren bij alle verhardingen. We willen hierin 1 lijn trekken.
20	Contract	Aanbestedingsdocument .	In bijlage II 'Begrippenlijst' wordt onder Holding verstaan: De Opdrachtgever verstaat onder een Holding een groep van ondernemingen (doorgaans moeder-, dochter-, en/of zustermaatschappijen, doch niet limitatief) die vanwege aandelenbezit, al dan niet via tussenkomst van de moedermaatschappij, doorslaggevende invloed op elkaars bedrijfsvoering kunnen uitoefenen; Is het bij deze aanbesteding toegestaan dat meer dan 1 onderneming uit de zelfde holding mag inschrijven?	Nee, dit is niet toegestaan.
21	Inhoud	deel 2.2.	Besteksposten 231010 en 231020; scheren of knippen van leibomen is niet kostenhomogeen. S.v.p. opknippen in 4 bestekposten waarin onderscheid wordt gemaakt tussen scheren en knippen van leibomen.	De werkzaamheden in de besteksposten 231010 en 231020 betreffen het inkorten van twijgen (door scheren cq knippen) aan de <u>buitenkant</u> van de kroon, zodanig dat de gewenste kroonvorm behouden blijft. Het knippen van leibomen <u>tot op de takstomp van de gesteltak</u> is opgenomen in de besteksposten 233. Zie ook pagina 163 van het Handboek bomen 2018