

Aanbesteding: Groot Onderhoud Leropperweg St. Odiliënberg
Aanbestedende Dienst: Gemeente Roerdalen
Referentie: 18-003-ODL

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Post 660010

Vraag:
Klopt de wanddikte van 50mm?
Doorgaans wordt voor dassentunnels een wanddikte van ca. 8/12mm aangehouden.

Antwoord:
Nee, dit wordt aangepast naar 5 mm, zie nota-bestand.

Beantwoord op: 16-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Post 692040

Vraag:
ON dient een obstakelvrije strook aan te leggen met kunststof loopschoitten van 2m breed aan beide zeide van de straat. Dit is niet mogelijk in dit werk. Is deze post van toepassing?

Antwoord:
Ja, in de kern dient aan minimaal 1 zijde een obstakelvrije strook te worden voorzien. Zie nota-bestand.

Beantwoord op: 16-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Post 660010 t/m 660040

Vraag:
Klopt de buisdikte van 50mm?

Antwoord:
Nee, dit wordt aangepast naar 5 mm, zie nota-bestand.

Beantwoord op: 16-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 4
Onderwerp: BRL7000

Vraag:

Kunt u een bestekspost opnemen voor de verplichtingen die voortvloeien uit de BRL7000, zoals het opstellen uitvoeringsplan, continue aanwezigheid KVP-er tijdens sanering etc.? (Hiermee wordt nadrukkelijk bedoeld de verplichtingen uit de BRL7000 en dus niet de veiligheidsmaatregelen zoals opgenomen onder post 290010).

Antwoord:

Er wordt hiervoor een bestekspost opgenomen (910040), zie nota-bestand.

Beantwoord op: 16-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 5
Onderwerp: Bemaling

Vraag:

Er wordt een bemaling voorgeschreven, er zijn echter geen gegevens bekend van de grondwaterkwaliteit. Er dient vooraf te worden uitgesloten of sprake is van een grondwaterverontreiniging die kan leiden tot belemmeringen bij bemaling en/of lozing. Kunt u grondwateronderzoek conform NEN5740 inclusief lozingsparameters aanleveren?

Antwoord:

Nee, deze gegevens zijn niet bekend. Uitgangspunt is dat het grondwater niet ernstig is verontreinigd. Zie aanvulling bestekspost 280030.

Beantwoord op: 16-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 6
Onderwerp: Leidraad 4.3

Vraag:

Na aanbesteding dient ON een bereidheidsverklaring voor het afgeven van een bankgarantie aan te leveren. Is een concerngarantie ook akkoord? Indien nee, mag ON dan direct een bankgarantie afgeven?

Antwoord:

Nee, een concerngarantie is niet akkoord. Een bereidheidsverklaring bankgarantie c.q. bankgarantie is wel akkoord.
Zie wijziging in de leidraad in paragraaf 4.3 (pag. 7)

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Post 342020

Vraag:

Put R20 staat in deze post gegeven als een kunststof put. Op tekening betreft dit echter een beton put. Wat is juist?

Antwoord:

Dit moet een betonput met overstortmuur zijn. Zie nota-bestand

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Deel 3 par 01 11 01

Vraag:

Bij werkzaamheden derden Openbare Verlichting staat vermeld dat Ziut het verwijderen leveren en plaatsen van lichtmasten uitvoerd. Echter staan deze werkzaamheden ook in het bestek vermeld onder posten 601010 t/m 606030. Klopt dit?

Antwoord:

Deel 3 wordt aangepast, zie nota-bestand

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Post 270010

Vraag:

De hoeveelheid resultaatsverplichting is niet correct. Deze dient ons inzien 379m3 te zijn.

Antwoord:

Klopt, dit moet 379 m3 zijn. Zie nota-bestand.

Beantwoord op: 16-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
10 Post 606030

Vraag:
Dient het armatuur voorzien te worden van een dimregime? Zo ja, welke is
gewenst?

Antwoord:
Zie bepaling 34 16 05 van deel 3 van dit bestek.

Beantwoord op: 16-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
11 Post 606030

Vraag:
Hoeveel watt heeft de armatuur?

Antwoord:
12 Watt, zie bestekspost 606030

Beantwoord op: 16-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
12 Post 606030

Vraag:
Kunt u aangeven welke lenscode (optiek) gewenst is?

Antwoord:
210 optiek, zie nota-bestand.

Beantwoord op: 16-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

13 Post 604010

Vraag:

Post geeft: Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten
op het OVL kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.

Dienen ON deze aansluitkosten mee te nemen in deze post?

Antwoord:

Nee dit geschied rechtstreeks bij de opdrachtgever.

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

14 bestek

Vraag:

besteksposten 360040 + 360050 (pag. 90) Welke eisen stelt de leiding/kabel
eigenaar ? Waar rekening mee te houden ?

Antwoord:

Het toepassen van een deugelijke opvangconstructie zodanig dat er geen
schade c.q. breuk ontstaat aan de betreffende kabels en leidingen

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**

15 tekening

Vraag:

Tekening B37: dwarsprofiel D21 ontbreekt

Antwoord:

Wordt toegevoegd, zie nota-bestand

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**

16 bestek

Vraag:

Art. 01 26 01 (pag. 174) Kunnen we er vanuit gaan dat op onderhavig werk de leveringen/stortkosten significant hoger zijn dan de loonsom en derhalve 5% van de loonsom aan SROI moet worden ingevuld ?

Antwoord:

Dit is afhankelijk van uw eigen inschrijving, dit is op voorhand niet vast te stellen.

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.

17

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Art. 01 04 01 (pag. 159) Hier sluit u de risicoregeling uit ! Gezien de huidige mondiale omstandigheden stijgen de prijzen van bouwmaterialen aanzienlijk. Leveranciers kunnen geen reële inschattingen maken wat de bouwmaterialen in 2022 zouden moeten kosten. Verzoek om de risicoregeling juist wel van toepassing te verklaren. Deze regeling is niet voor niets opgenomen in de standaard RAW bepalingen om deze risico's juist uit te sluiten. En deze is wel zo eerlijk, stijgen de prijzen dan moet de opdrachtgever bij betalen, dalen de prijzen dan komt dit ten goede van de opdrachtgever .

Antwoord:

Hiermee gaan wij niet akkoord, de risicoregeling blijft niet van toepassing.

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.

18

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Bestekspost 692040 / art. 01 13 07-q (pag. 149) Een obstakelvrije strook van 2 meter aan beide zijden van de straat is niet realistisch. Denk aan veiligheid van onze werknemers en ook de beoogde gebruikers van deze 2 m strook.

Antwoord:

In de kern dient aan minimaal 1 zijde een obstakelvrije strook te worden voorzien. Zie nota-bestand.

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.
19

Onderwerp:
bestek

Vraag:

Bestekspost 660050 (pag. 134) Op welke wijze dient te te verlengen buis worden gekoppeld aan de bestaande buis ?

Antwoord:

Zie nota-bestand.

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.
20

Onderwerp:
bestek

Vraag:

Bestekspost 660050 (pag. 134) Wat dient het uitgangspunt te zijn voor de diameter van de te verlengen stalen buis van de dassentunnel, omschrijving in het werk opmeten is niet eenduidig conform RAW-systematiek. Voorstel om uit te gaan van diameter conform post 660010.

Antwoord:

De bestaande buis heeft een diameter van 300 mm, zie nota-bestand.

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.
21

Onderwerp:
bestek

Vraag:

Bestekspost 660010 (pag. 134) Verbinding stalen buis trekvast middels rubberring is dit correct ?

Antwoord:

Nee, middels een lasverbinding. Zie nota-bestand.

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.
22

Onderwerp:
bestek

Vraag:

Bestekspost 561070 (pag. 118) Kunnen we er vanuit gaan dat maximaal een draglineshot voldoende is voor zwaar verkeer ?

Antwoord:

Dit is ter bepaling van de aannemer

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.

23

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Hst. 5423 (pag 114) Hardsteenkleur is dat correct ?

Antwoord:

Ja dit is correct.

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.

24

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Bestekspost 411020 (pag. 98) Ripperen van stabilisatie ! Onder ripperen verstaan wij lostrekken met een tandenbak. Frezen is een aparte bewerking ! Indien noodzakelijk hier een separatepost voor opnemen

Antwoord:

Zie nota-bestand.

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.

25

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Besteksposten 360040 + 360050 (pag. 90) Is er een maatregelenplan kabels en leidingen conform CROW500 ?

Antwoord:

Ja, er is een klic-melding gedaan, nutsbedrijven zijn aangeschreven, er is overleg geweest en er zijn proefsleuven gemaakt, zie bijlage. Dit heeft geresulteerd in de werkzaamheden zoals beschreven in 01.11 van deel 3 van dit bestek. Indien nodig wordt aanvullende informatie na opdracht verstrekt.

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.

26

Onderwerp:

bestek

Vraag:

bestekspost 282020 (pag. 66) Hier moeten werkzaamheden en maatregelen worden afgeprijsd welke in post 282010 pas na aanbesteding hoeven te worden uitgewerkt ! Graag voor deze maatregelen en werkzaamheden een stelpost opnemen.

Antwoord:

Voor de werkzaamheden van bestekspost 282020 wordt een stelpost opgenomen, zie nota-bestand.

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.

27

Onderwerp:

bestek

Vraag:

hst. 2832 (pag. 67) Toepassen bronbemaling op basis van nog door aannemer uit te voeren bemalingsonderzoek. Uitkomst van bemalingsadvies en hieraan gekoppeld bemalingsplan (post 283110) en monitoringsplan (post 283120) zijn op dit moment niet in te schatten en derhalve niet af te prijzen overeenkomstig de besteksposten 283210 t/m 283260. Opdrachtgever dient hiervoor stelpost op te nemen dan wel uitgangspunten te vermelden welke de basis vormen voor de prijsvorming (zie ook vorige vraag)

Antwoord:

Uitgangspunt is bronbemaling over de gehele lengte van de sleuf aan weerszijden, waarbij de filters worden geplaatst tot 8,0 m diepte en met een h.o.h. afstand van 4,0 m. Zie nota-bestand.

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
28 Bestek diverse bestekposten

Vraag:
Bij diverse opbreek-grondwerkposten staat vervoeren naar een inrichting. Dienen de stort- en acceptatiekosten van de betreffende materialen meegenomen te worden in de eenheidsprijs aangezien bij de besteksposten 295010 en 295020 in de omschrijving nog extra wordt aangegeven 'incl acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. ' ?

Antwoord:
Alle stort- en acceptatiekosten zijn altijd voor rekening van de aannemer, zie bepaling 01 17 06 van deel 3 van dit bestek

Beantwoord op: 16-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
29 bestek post 270010

Vraag:
In deze post wordt de hoeveelheid resultaatsverplichting bepaald aan de hand van post 260010 met een hoeveelheid van 379 m3. Dient de hoeveelheid resultaatsverplichting voor 270010 ook niet 379 m3 te zijn?

Antwoord:
Klopt, dit moet 379 m3 zijn. Zie nota-bestand.

Beantwoord op: 16-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
30 bestek post 111010

Vraag:
Met welke hoeveelheden vuil dient rekening te worden gehouden?

Antwoord:
Uitgangspunt: ca. 1 a 2 m3 zwerfvuil.

Beantwoord op: 16-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

31 Bestek deel 3 par 01 11 01 lid 01

Vraag:

Onderdeel a: worden de werkzaamheden van Enexis ook (net als Ziggo) voorafgaand aan de civiele werkzaamheden uitgevoerd ?

Antwoord:

De werkzaamheden van Enexis zullen vanaf september/oktober 2021 in uitvoering gaan. De werkzaamheden zullen deels gecombineerd moeten worden. Maar gezien de omvang en fasering van het project kan dit op elkaar afgestemd worden.

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Bestek deel 3 par 01 11 01 lid 01

Vraag:

Wat zijn de totale doorlooptijden van de genoemde werkzaamheden?

Antwoord:

Is niet bekend.

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Bestek deel 3 par 01 04 01 lid 01

Vraag:

Gezien de lange looptijd en de huidige, zeer onzekere, tijden qua leveranties en de prijzen hiervoor verzoeken wij U de risicoregeling wel van toepassing te verklaren.

Antwoord:

Hiermee gaan wij niet akkoord, de risicoregeling blijft niet van toepassing.

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Bestek deel 3 par 01 03 03 lid 03

Vraag:

"In dit lid wordt een aannemersvergoeding, inclusief uitvoeringskosten m.b. t. uit te voeren meerwerken binnen c.q. gerelateerd aan dit bestek bedraagt, inclusief bestekswijzigingen, maximaal 15% omschreven. Dit percentage is niet geheel kostendekkend. Wij verzoeken u dan ook dit percentage naar 20% aan te passen."

Antwoord:

E.e.a. is afhankelijk van het soort meerwerk. Er zal max. 20% worden gehanteerd, zie nota-bestand.

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.

35

Onderwerp:

deel 3 artikel 01.11.01 lid 01

Vraag:

Kunt u aangeven wat de doorlooptijd per locatie is voor de nutswerkzaamheden.

Antwoord:

Is niet bekend.

De werkzaamheden van Enexis zullen vanaf september/oktober 2021 in uitvoering gaan. De werkzaamheden zullen deels gecombineerd moeten worden. Maar gezien de omvang en fasering van het project kan dit op elkaar afgestemd worden.

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.

36

Onderwerp:

deel 3 artikel 01.10.04 lid 02

Vraag:

In dit lid stel u dat alle vergunningen uit lid 01 deel uit maken van de overeenkomst en dat de aannemer alle voorwaarden die eraan zijn verbonden dient te volgen en dat alle schade die voortvloeit uit het niet naleven van de voorwaarden voor rekening van de ON zijn en dat de ON de OG verwaart van schade.

Dit is absoluut niet reëel, daar de toestemmingen / vergunningen er op dit moment nog niet zijn, dus kunnen we ook niet weten welke voorwaarden etc er in de vergunning staan waar we ons aan moeten houden.

Wij verzoeken u dit item te laten vervallen.

Antwoord:

Het merendeel van de vergunningen zijn gebruikelijke vergunningen die op vrijwel elk werk van toepassing zijn. U kunt uitgaan van de gebruikelijke voorwaarden. Niet redelijke eisen zullen sepeeraat worden bekeken.

Beantwoord op: 16-07-2021**Label:** Contract**Ref.nr.**

37

Onderwerp:

Deel 3 artikel 01.10.04 lid 01 item 7 en 8

Vraag:

voor item 7 en 8 geeft u aan indien van toepassing.

Hie kunnen wij nu bepalen of we deze vergunningen moeten aanvragen (en aanvraag / legeskosten moeten meenemen) als u als opdrachtgever het ook nog niet weet.

Wij verzoeken u indien blijkt dat deze 2 vergunningen nodig zijn de kosten van aanvraag en eventuele leges op stelpost te verrekenen.

Antwoord:

Niet akkoord, met uitzondering van legeskosten, deze worden separaat verrekend op stelpost.

Beantwoord op: 16-07-2021**Label:** Contract**Ref.nr.**

38

Onderwerp:

BP 660050

Vraag:

In de hoeveelheid ter inlichting is geen leverantie opgenomen.

Graag in de nota toevoegen.

Antwoord:

Zie nota-bestand.

Beantwoord op: 16-07-2021**Label:** Contract**Ref.nr.**

39

Onderwerp:

BP 691030

Vraag:

Is het de bedoeling dat we voor het werk een compleet nieuw hoogte plan

gaan maken?

Zo niet graag eenduidig aangeven wat de bedoeling van deze bestekpost is.

Antwoord:

Nee, dit betreft het in het werk te controleren en eventueel incidenteel aanpassen van de hoogtes i.o.m. de directie.

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.
40

Onderwerp:
deel 3 artikel 01.03.03

Vraag:

In dit lid stelt u het ophoogpercentage uitvoering, algemene kosten en winst en risico.voor meerwerken op 15 %.

Enkel de algemene kosten in de GWW sector bedragen al ca 11%.

Uitvoeringkosten voor het betreffende project zijn circa 6 %.

Dit is in totaal al 17%.

Wij verzoeken u het percentage aan te passen naar minimaal 20%, zodat we meerwerken niet onder kostprijs hoeven uit te voeren.

Antwoord:

E.e.a. is afhankelijk van het soort meerwerk. Er zal max. 20% worden gehanteerd, zie nota-bestand.

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.
41

Onderwerp:
BP 360050

Vraag:

Met welke overspanning dienen we rekening te houden

Antwoord:

Zie nota-bestand.

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.
42

Onderwerp:
BP 360040

Vraag:

Met welke overspanning dienen we rekening te houden

Antwoord:

Zie nota-bestand.

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.

43

Onderwerp:

BP 360030

Vraag:

Met welke overspanning dienen we rekening te houden

Antwoord:

Zie nota-bestand.

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.

44

Onderwerp:

BP 283310

Vraag:

Kunt u eenduidig aangeven wat onder lekwater wordt verstaan (door bijvoorbeeld een max hoeveelheid te verpompen water aan te geven)

Antwoord:

Zie nota-bestand.

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.

45

Onderwerp:

BP 111170

Vraag:

Waaruit bestaan de overige af te voeren materialen?

Antwoord:

Zie nota-bestand.

Beantwoord op: 16-07-2021

Label: Contract