

Modelboek uniformkleding, schoenen en veiligheidsvest Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte

Toezicht & Handhaving herkenbaar in de openbare ruimte

Versie 3.0 Definitief d.d. 14-2-2020

Shourd Merkelbach (Projectmanager)

Yvonne Gloerich (Adviseur)

Desiree Eisenberger (Managementassistente)

Inhoud

Inleiding	3
Hoofdstuk 1 – Uniform Handhaving	4
Model Jas en andere varianten	5
Model Polo en andere varianten.....	6
Model Broek	7
Model Hoofddekseel.....	8
Hoofdstuk 2 – Uniform Toezicht	9
Model Jas en andere varianten	10
Model Polo en andere varianten.....	11
Model Broek	12
Model Hoofddekseel.....	13
Hoofdstuk 3 – Uniformschoenen	14
Model Uniformschoen	15
Hoofdstuk 4 Veiligheidsvest	16
Model Veiligheidsvest.....	17

Inleiding

Leefbaarheid en veiligheid in de directe woonomgeving wordt door de meeste burgers ervaren als een belangrijk thema. De meeste inwoners van gemeenten vinden het belangrijk dat de gemeente optreedt bij onder meer rotzooi op straat, hondenpoep, asociale parkeerders en overlast gevende jeugd. Jaarlijks blijkt dat deze veelvoorkomende ergernissen hoog scoren op de lijst van irritaties die de kwaliteit van wonen en de veiligheidsbeleving negatief beïnvloeden.

Gemeenten maken bij de uitvoering van het lokale veiligheidsbeleid al lang niet meer alleen gebruik van de politie. Voor de aanpak van dit soort leefbaarheidsproblematiek en overlast zetten gemeenten steeds vaker toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in. Deze werken schouder aan schouder met de politie aan een schonere en veiligere openbare ruimte.

Deze medewerkers lopen in uniform buiten op straat en treden bestuursrechtelijk en strafrechtelijk op bij overtredingen van lokale en landelijke wetgeving binnen de gemeentegrens. De gemeente Utrecht kiest ervoor om de uniformen van de medewerkers, specifiek de BOA en de Toezichthouder op elkaar te laten lijken en deze op enkele specifieke elementen van elkaar te laten afwijken.

Het uniform bestaat o.a. uit verschillende onderdelen:

- Jassen
- Polo's
- Trui/Sweater
- Broeken
- Hoofddeksels
- Veiligheidsvest
- Toebehoren (diversen)

De onderdelen kunnen worden samengevoegd in een operationele stijl.

Het uniform voor de BOA zoals benoemd in Hoofdstuk 1 sluit aan bij de richtlijn "Handhaving herkenbaar in de openbare ruimte, een modeluniform voor de BOA openbare ruimte" van de VNG. Illustraties en tekst in dit modelboek kunnen als voorbeeld zijn overgenomen.

Andere foto's en illustraties in dit modelboek zijn alleen gebruikt als voorbeeld en er is geen relatie met een specifiek merk of fabrikant.

Hoofdstuk 1 – Uniform Handhaving

Inleiding

Een van de functies binnen het gemeentelijke toezicht & handhaving is die van boa (handhaver). De boa's lopen 24/7 in uniform op straat en hebben bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bevoegdheden. De gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen om het uniform voor de boa's op het modeluniform boa en de richtlijnen van de VNG te laten lijken.

De Elementen

Er zijn vijf elementen voor het uniform van de handhaver (boa).

Naam

De naam heeft betrekking op de functie die wordt vervuld. Een boa openbare ruimte heeft als onderscheidende taak van andere functionarissen in de openbare ruimte, dat hij strafrechtelijk kan handhaven. De term handhaving dekt dan ook de lading.

Kleur

In het huidige uniform van de boa openbare ruimte komen de blauwtinten het meest voor. Uit onderzoek blijkt dat de kleur blauw een gevoel oproept van veiligheid. Waar donkere tinten geassocieerd worden met begrippen als sterk en gezag, staan lichtere tinten voor toegankelijkheid en benaderbaar. De functie van de boa openbare ruimte heeft beide elementen in zich. Donkerblauw gecombineerd met lichtblauw is dan ook een logische keuze als hoofdelementen voor het modeluniform.

Logo

Een boa openbare ruimte heeft de plicht – wanneer hij in uniform loopt – om het boa logo zichtbaar te dragen. Het boa logo is dan ook een wezenlijk onderdeel van het uniform. De regels zoals vastgelegd in de boa huisstijl zijn hierop van toepassing. Een ander logo dat vaak wordt getoond op het uniform, is het gemeentelijke logo of de naam van de gemeente waarvoor de boa werkzaam is. Dit zorgt ervoor dat voor de burger duidelijk is dat de boa in dienst is van de desbetreffende gemeente.

Uniek kenmerk – Striping

Een uniek kenmerk is een op zichzelf staand integraal herkenbaar item. Een voorbeeld is de striping zoals deze terugkomt in het politie-uniform en de politievoertuigen. Gekozen wordt voor het patroon Battenburg. Dit is een twee bands schaakbordmotief. De striping wordt uitgevoerd in zilverreflex.

Typografie

De gemeente Utrecht wenst voor het boa uniform gebruik te maken van het lettertype (font) 'frutiger'. Deze typografie wordt zowel door de politie, brandweer en hulpdiensten toegepast. De tekst handhaving wordt op de rug en linkerborst vermeld.

Model Jas en andere varianten

Deze beschrijving is van toepassing op zowel de zomer- als winterjas en andere varianten zoals een windstopper of een fleeejas. Bij de jas wordt een combinatie van zowel lichte- als donkere blauwtinten toegepast. De tekst handhaving komt op linkerborst en de achterzijde van de jas. Er is op borsthoogte rondom striping in de vorm van twee rijen Battenburg schaakbordmotief. Daarnaast is er ruimte voor het gemeentelijke logo of de gemeentenaam op de schouders. Door deze aan te brengen op de epauletten, kan het uniform worden gebruikt bij uitoefening van de boa-functie in meerdere gemeenten binnen samenwerkingsverbanden. Het boa logo komt op beide mouwen aan de zijkant. Indien van toepassing wordt een boa-insigne op de linkerborst gedragen.



Model	Jas en andere varianten
(functie)Naam	Handhaving op rugzijde in font frutiger zilverreflex in hoofdletters. Breedte 30 cm en hoogte 4,5 cm. De plaats is onder de striping. Handhaving op linkerborst in hoofdletters. Breedte 10 cm en hoogte 1,8 cm.
Kleurstelling	19-4025 TPX MOOD INDIGO (overige onderdelen van de jas). 18-4051 TPX STRONG BLUE (minimaal 10% onafgebroken op schouder/borst kwadrant en uitloopt naar de mouwen).
Logo	Boa logo badge (stof) op beide mouwen, zijkant (afstand mouwnaad is 9 cm). Boa insigne (metaal) op linkerborst boven de term handhaving. Gemeentelijk logo of naam op epauletten (optioneel).
Uniek element	Striping 2 rijen Battenburg schaakbordmotief zilverreflex rondom. Uitgevoerd in zilverreflex in combinatie met 19-4025 TPX MOOD INDIGO. Breedte 30 mm, blokjes elk 12 mm LxB en een rand van 3mm boven en onder.

Model Polo en andere varianten

Deze beschrijving is van toepassing op zowel de polo, polo met lange mouw of andere varianten zoals een trui of sweater. De polo wordt net zoals bij de jas een combinatie van zowel lichte- als donkere blauwtinten toegepast. Het verschil met de jas is dat bij de polo de mouwen volledig donkerblauw zijn. De tekst handhaving wordt op de linkerborst gezet en de achterzijde van de polo. Er is op borsthoogte rondom striping in de vorm van twee rijen Battenburg schaakbordmotief. Ook geldt hier dat, naast het boa logo, er ruimte is voor het gemeentelijke logo of de gemeentenaam op de epauletten op de schouders. Het boa logo komt op beide mouwen aan de zijkant.



Model	Polo en andere varianten
(functie)Naam	Handhaving op rugzijde in font frutiger zilverreflex in hoofdletters. Breedte 30 cm en hoogte 4,5 cm. De plaats is boven de striping. Handhaving op linkerborst in hoofdletters. Breedte 10 cm en hoogte 1,8 cm.
Kleurstelling	19-4025 TPX MOOD INDIGO (overige onderdelen van de polo). 18-4051 TPX STRONG BLUE (minimaal 10% onafgebroken op schouder/borst kwadrant tot aan de mouwinzet).
Logo	Boa logo badge (stof) op beide mouwen, zijkant (afstand mouwnaad is 6 cm). Gemeentelogo of naam op epauletten (optioneel).
Uniek element	Striping 2 rijen Battenburg schaakbordmotief zilverreflex rondom. Uitgevoerd in zilverreflex in combinatie met 19-4025 TPX MOOD INDIGO. Breedte 30 mm, blokjes elk 12 mm LxB en een rand van 3mm boven en onder.

Model Broek

De broek is een multifunctionele broek met dijbeenzakken. De broek zit comfortabel en is te gebruiken tijdens alle voorkomende werkzaamheden zoals lopen, fietsen en autorijden in alle weersomstandigheden.

De broek is vuilwerend, waterdicht/waterafstotend en sneldrogend.

Om beschadiging van de broekspijp tijdens het fietsen te voorkomen dient de broek hiertegen geconstrueerd te zijn.



Model	Multifunctionele broek met dijbeenzakken
Kleurstelling	19-4025 TPX MOOD INDIGO.

Model Hoofddekse

De uitvoering van het hoofddekse is het Cap 4 vlak model, bekend van de politie, in zowel heren- als damesuitvoering. Naast bevestiging van het boa logo, wordt ook de striping in de vorm van Battenburg schaakbordmotief doorgevoerd in het hoofddekse.



Model	Cap 4 vlak model
Kleurstelling	19-4025 TPX MOOD INDIGO.
Logo	BOA Insigne (metaal) 37 mm centraal geplaatst op het voorvlak.
Uniek element	Striping 2 rijen Battenburg schaakbordmotief zilverreflex op zijpanden. Uitgevoerd in zilverreflex in combinatie met 19-4025 TPX MOOD INDIGO. Breedte 30 mm, blokjes elk 12 mm LxB en een rand van 3mm boven en onder.

Hoofdstuk 2 – Uniform Toezicht

Inleiding

Veel gemeenten hebben naast boa's ook toezichthouders in dienst. De toezichthouders lopen ook in uniform buiten op straat maar hebben alleen bestuursrechtelijke bevoegdheden. De gemeente Utrecht kiest ervoor om het uniform voor de toezichthouders qua kleur op het uniform van de BOA te laten lijken maar dit op enkele specifieke elementen te laten afwijken.

De Elementen

Er zijn vier elementen van het toezichtuniform die afwijkend zijn van het boa uniform. Het gaat om de volgende onderdelen:

Naam

De naam heeft betrekking op de functie die wordt vervuld. Een toezichthouder heeft geen strafrechtelijke bevoegdheden. Daarom is gekozen voor de naam Toezicht.

Logo

Voor de functiegroep Toezichthouder is er geen specifiek eigen logo.

Uniek kenmerk – Striping

De striping voor het modeluniform van de toezichthouder mag niet lijken op de striping die wordt gebruikt door de politie of de boa. Gekozen wordt voor een horizontale doorlopende streep. De striping wordt uitgevoerd in zilverreflex.

Typografie

De gemeente Utrecht wenst voor het toezichthouders uniform gebruik te maken van het lettertype (font) 'frutiger'. Deze typografie wordt zowel door de politie, brandweer en hulpdiensten toegepast als bij het model uniform voor de boa. De tekst toezicht wordt op de rug en linkerborst vermeld.

Model Jas en andere varianten

Deze beschrijving is van toepassing op zowel de zomer- als winterjas en andere varianten zoals een windstopper of een fleecetas. Bij de jas wordt een combinatie van zowel lichte- als donkere blauwtinten toegepast. De tekst toezicht komt op linkerborst en de achterzijde van de jas. Er is op borsthoogte rondom striping in de vorm van een horizontale streep. Er is ruimte voor het gemeentelijke logo op de epauletten/schuifpassanten op de schouders.



Model	Jas en andere varianten
(functie)naam	Toeziicht op rugzijde in front frutiger zilverreflex in hoofdletters. Breedte 30 cm en hoogte 4,5 cm. De plaats is onder de striping. Toeziicht op linkerborst in hoofdletters. Breedte 10 cm en hoogte 1,8 cm.
Kleurstelling	19-4025 TPX MOOD INDIGO (overige onderdelen van de jas). 18-4051 TPX STRONG BLUE (minimaal 10% onafgebroken op schouder/borst kwadrant en uitloopt naar de mouwen).
Logo	Gemeentelijke logo op epauletten/schuifpassanten
Striping	Een horizontale streep zilverreflex rondom. Uitgevoerd in zilverreflex. Breedte 30 mm.

Model Polo en andere varianten

Deze beschrijving is van toepassing op zowel de polo, polo met lange mouw of andere varianten zoals een trui of sweater. Bij de polo wordt, net als bij de jas, een combinatie van zowel lichte- als donkere blauwtinten toegepast. Het verschil met de jas is dat bij de polo de mouwen volledig donkerblauw zijn. De tekst toezicht wordt op de linkerborst gezet en de achterzijde van de polo. Er is op borsthoogte rondom striping in de vorm van horizontale streep. Er is ruimte voor het gemeentelijke logo op de epauletten/schuifpassanten op de schouders.



Model	Polo en andere varianten
(Functienaam)	Toeziicht op rugzijde in font frutiger zilverreflex in hoofdletters. Breedte 30 cm en hoogte 4,5 cm. De plaats is boven de striping. Toeziicht op linkerborst in hoofdletters. Breedte 10 cm en hoogte 1,8 cm.
Kleurstelling	19-4025 TPX MOOD INDIGO (overige onderdelen van de polo). 18-4051 TPX STRONG BLU (minimaal 10% onafgebroken op schouder/borst kwadrant)
Logo	Gemeentelijk logo op epauletten/schuifpassanten
Striping	Een horizontale streep zilverreflex rondom. Uitgevoerd in zilverreflex. Breedte 30 mm.

Model Broek

De broek is een multifunctionele broek met dijbeenzakken. De broek zit comfortabel en is te gebruiken tijdens alle voorkomende werkzaamheden zoals lopen, fietsen en autorijden in alle weersomstandigheden.

De broek is vuilwerend, waterdicht/waterafstotend en sneldrogend.

Om beschadiging van de broekspijp tijdens het fietsen te voorkomen dient de broek hiertegen geconstrueerd te zijn.



Model	Multifunctionele broek met dijbeenzakken
Kleurstelling	Kleurstelling 19-4025 TPX MOOD INDIGO

Model Hoofddekse

De uitvoering van het hoofddekse is Cap 4 vlak model, bekend van de politie, in zowel heren- als damesuitvoering. De striping in de vorm van horizontale streep wordt doorgevoerd in het hoofddekse.



Model	Cap 4 vlak model
Kleurstelling	19-4025 TPX MOOD INDIGO
Striping	Een horizontale streep zilverreflex op zijpanden. Uitgevoerd in zilverreflex in combinatie met 19-4025 TPX MOOD INDIGO. Breedte 30 mm.

Hoofdstuk 3 – Uniformschoenen

Inleiding

De medewerkers van de afdeling Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte werken 24/7 in uniform buiten op straat en lopen in verschillende weersomstandigheden. De gemeente Utrecht kiest ervoor om deze medewerkers uit te rusten met een hoge uniform schoen die naast een comfortabele pasvorm en voetbed, bescherming en steun biedt aan voet en enkel tijdens alle werkzaamheden. Het model moet ook passen bij de uitstraling van het gedragen uniform.

De eisen

Er zijn een aantal eisen/elementen waar de uniformschoenen aan moeten voldoen.

Kwaliteit

De schoenen zijn van kwaliteits leer of een combinatie van leer en een materiaal zoals Gore-Tex. De schoenen moeten ademend, vuil en waterdicht zijn. De schoenen moeten geschikt zijn voor stedelijke en buiten–stedelijke (bos en hei) activiteiten tijdens onder alle weersinvloeden.

Comfort

De schoenen zijn lichtgewicht, hebben schokabsorberende eigenschappen, een anatomisch voetbed en een goede pasvorm waardoor een lange werkdag geen pijnlijke voeten oplevert.

Bescherming

De schoenen bieden de voet en enkel ondersteuning en bescherming onder alle lopende, fietsende en rijdende omstandigheden.

De schoenen blijven dit doen ook na een langere periode van gebruik.

Uitstraling

De schoenen zijn zwart van kleur, hoog model en hebben een uitstraling die past bij het gedragen uniform. Het type wordt veelal beschreven als SWAT, Police of Tactical boot.

Zool

De zool moet olie- en slipbestendig zijn en grip houden op gladde en ruwe ondergrond. De zool of binnenzool zijn anti-perforatie.

Model Uniformschoen



Model	Uniformschoen
type	Hoog model, SWAT, Police, Tactical
Materiaal	Leer of een combinatie van leer met een ander materiaal zoals Gore-Tex

Hoofdstuk 4 Veiligheidsvest

Inleiding

Om de veiligheid van de medewerkers Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte te waarborgen, heeft de gemeente Utrecht een draagplicht voor een veiligheidsvest ingesteld. Het veiligheidsvest wordt 24/7 gedragen tijdens alle voorkomende werkzaamheden onder alle soorten weersinvloeden in regen, kou, zon en sneeuw. Het veiligheidsvest moet de medewerkers beschermen tegen de meest voorkomende veiligheidsrisico's waaronder kogelwerend tegen kogels uit de meest voorkomende handvuurwapens, steek en snijwerend tegen aanvallen met een mes of een soortgelijkend voorwerp en naald werend tegen aanvallen met (drugs)naalden of soortgelijk voorwerpen.

De eisen

Er zijn een aantal eisen/elementen waar het veiligheidsvest bestaande uit ballistische panelen, hoes en koeling minimaal aan moet voldoen.

Kogelwerend

De ballistische panelen moeten beschermen tegen kogels uit de meest voorkomende handvuurwapens, volgens Klasse 3A NIJ standaard 01.01.06. (NIJ 01.01.07 is wenselijk)

Snij/Steek/Priemwerend

De ballistische panelen moeten steek, snij en priemwerende bescherming bieden volgens de HOSDB 2007 KR1+SP1 (KR2+SP2 is wenselijk)

Naald werend

De ballistische panelen moeten naald werende bescherming bieden volgens de VPAM KWID 2004 of over deze bescherming aantoonbaar beschikken.

CE gecertificeerd

De ballistische panelen moeten CE Arbo gecertificeerd zijn volgens de Vo 2016/425.

Lichtgewicht/flexibel

De ballistische panelen dienen vanwege het hoge draagcomfort flexibel en lichtgewicht te zijn. Een medium vest

Hoes/carrier voor de ballistische panelen

De hoes moet uitgevoerd zijn in de kleur High Visibility of fluor Geel en zijn voorzien van doorlopende reflecterende strepen volgens de EN ISO 20471:2013.

Hittestuwing/koeling

Om hittestuwing te voorkomen of te beperken tijdens het dragen van een veiligheidsvest is er de mogelijkheid om de vesten uit te rusten met een ventilation harness, air vest of een ander soort middel welke zorgt dat het lichaam koelen/of geventileerd blijft.

Model Veiligheidsvest



Model	Handhaving
Type	Ballistische panelen in de gangbare maten XS/S/M/L/XL/2XL
Materiaal ballistische panelen	Materiaal welke kogel, steek, priem en naaldwerende bescherming biedt
Hoes kleurstelling	Kleur High Visibility of Fluor geel. Handhaving op rugzijde in font frutiger zilverreflex in hoofdletters. Handhaving op linkerborst in hoofdletters. Reflecterende strepen volgens de EN ISO 20471:2013. Vuil en waterafstotend.
Koeling	Voorkomt of beperkt de hittestuwing tijdens het dragen van het veiligheidsvest door gebruik van een optioneel ventilation harness, airvest of een dergelijk middel

Model	Toezicht
Type	Ballistische panelen in de gangbare maten XS/S/M/L/XL/2XL
Materiaal ballistische panelen	Materiaal welke kogel, steek, priem en naaldwerende bescherming biedt
Hoes kleurstelling	Kleur High Visibility of Fluor geel. Toezicht op rugzijde in font frutiger zilverreflex in hoofdletters. Toezicht op linkerborst in hoofdletters. Reflecterende strepen volgens de EN ISO 20471:2013. Vuil en waterdicht of waterafstotend.
Koeling	Voorkomt of beperkt de hittestuwing tijdens het dragen van het veiligheidsvest door gebruik van een optioneel ventilation harness of airvest of een dergelijk middel