

proces	omschrijving	act_nr	activiteit	output	eis_nr	outputeis
Asbest verwijderen	Het op een zorgvuldige, veilige en achteraf traceerbare wijze asbestschoon maken van het object. Asbestschoon maken: verwijderen van alle in, aan of op het object aanwezige asbest, uitgezonderd het asbest waarvan de verwijdering om technische redenen een inspanning vereist die onevenredig is aan het risico dat het betreffende asbest schade toe zal brengen aan de gezondheid van personen. Uitzonderingen worden bepaald door Opdrachtgever. De volgende asbestbronnen uit AIR 05-04-2017 zijn voorzien asbest en vallen onder asbestschoon maken en dienen gesaneerd te worden: - B002 Pakking 7 stuks - B008 Pakking 25 stuks - B010 Zekering 60 stuks - B011 Pakking 3 stuks - B013 Pakking 75 stuks - B023 Kit 16x3m¹ - B027 Kit 4m¹ Het asbestschoonmaken van onvoorzien asbest maakt geen onderdeel uit van de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer.	01	Opdrachtnemer handelt zorgvuldig bij het uitvoeren van de Werkzaamheden in verband met het voorkomen van ongewenst beschadigden van voorzien en onvoorzien asbest. Kosten voortvloeiend uit asbestverontreinigingen veroorzaakt door beschadigingen aan voorzien en/of onvoorzien asbest tijdens de uitvoering als gevolg van onzorgvuldig handelen van de Opdrachtnemer zijn inclusief vertraging voor rekening van de Opdrachtnemer			
		02	Terugschalen door middel van validatie metingen conform SCI-547/SCI-548 is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijke goedkeuring is gegeven door de Opdrachtgever			
		03	Risicoklasse 1 saneringen worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf gesaneerd en vrijgegeven door een geaccrediteerd laboratorium conform NEN2990			
		04	Opdrachtnemer levert na gereed komen Werkzaamheden een geactualiseerde asbestinventarisatie rapport met daarin opgenomen een uitgebreide omschrijving van de uitgevoerde saneerwerkzaamheden en verwijzing naar de bijbehorende vrijgaven. Geactualiseerd asbestinventarisatie rapport wordt ook geleverd indien alle bekende asbesttoepassingen zijn verwijderd	Geactualiseerd asbestinventarisatie rapport (toetsen)	1	Een uitgebreide omschrijving van de uitgevoerde saneerwerkzaamheden en verwijzing naar de bijbehorende vrijgaven en stortbonnen. Betreffende vrijgaven en stortbonnen dienen beschikbaar gesteld te worden.
					2	Een uitgebreide omschrijving van de achtergebleven asbesttoepassingen en de nog aanwezige beperkingen/vermoedens.
		05	Opdrachtnemer contracteert een onafhankelijk derde partij in voor de borging van traceerbare, volledige en veilige verwijdering van het asbest. De werkzaamheden van deze partij zijn daarbij tenminste: - Toetsing van de documenten: inventarisatie rapporten, NEN 2991 rapporten, werkplannen saneerder, stortbonnen, vrijgavedocument laboratorium en overige voor de asbestverwijdering noodzakelijke documenten - Aanwezig bij en beoordeling van vrijgavehandelingen uitgevoerd door geaccrediteerd laboratorium conform NEN 2990, een en ander vastgelegd door middel van verslagen. - Het opstellen van een toetsverslag van de beoordeling van deze documenten en vrijgavehandelingen dat voldaan is aan de eisen uit de Vraagspecificatie en wetgeving.	Toetsverslag onafhankelijke derde partij (toetsen)	1	Uitgebreide verslaglegging van de beoordeling van documenten en vrijgavehandelingen
					2	Uitgebreide verslaglegging dat voldaan is aan de eisen uit de Vraagspecificatie en wetgeving.
		06	Opdrachtnemer start en eindigt met asbestverwijderingswerkzaamheden (opbouw en afbreken containment) pas na goedkeuring van de onafhankelijke derde, gedurende de loop van de opdracht. Alle door onafhankelijke derde geconstateerde afwijkingen direct verstrekken aan opdrachtgever.			
		07	De onafhankelijk derde partij dient te voldoen aan de volgende eisen: - Geldig gecertificeerd conform certificatieschema voor het procescertificaat asbestinventarisatie - Werkzaamheden worden uitgevoerd door personen die geldig gecertificeerd zijn conform certificatieschema Deskundig Inventariseerder Asbest.			