

Toelichting kapmelding N239

- De impact van het wegontwerp op de bosschages en bomen rondom de T-kruising is uitgewerkt in het pdf-bestand in de bijlage. Uit die fysieke strook grond die noodzakelijk is voor de wegaanpassing volgt niet dat alle geïnventariseerde bomen in deze bomengroep moeten worden gekapt (zie de bomeninventarisatie). Uitgaande van een worst-case benadering zijn het boomnummers 22 t/m 34 aan de Westfriesedijk. Bij de bomeninventarisatie zijn geen nesten of holten waargenomen.
- De twee bomengroepen aan weerszijden van de T-kruising Westfriesedijk – Alkmaarseweg worden door het ontwerp van de N239 aangepast. Langs de Alkmaarseweg betekenen de werkzaamheden het aanpassen van de bosschages en langs de Westfriesedijk zullen een aantal bomen (maximaal 13) worden verwijderd. Een bomenrij kan in potentie een geleidende structuur voor vleermuizen vormen die deze als vliegroute zouden kunnen gebruiken. De noord-oostelijk gelegen bomenrij vormt een geïsoleerd gelegen structuur, die bij gebrek aan aansluiting op lange doorgaande groenstructuren niet als vliegroute voor vleermuizen kan fungeren. Het rooien van enkele van de bomen in deze rij heeft geen effect op het leefgebied van vleermuizen. De potentiële functie van de bomen als mogelijke verblijfplaats voor vleermuizen is bij een eerder uitgevoerde bomeninspectie reeds uitgesloten (zie Natuurtoets N239).
De zuidwestelijk van de T-splitsing gelegen groenstructuur maakt weliswaar deel uit van een grotere groep van meer of minder verspreid staande bomen, maar vormt evenmin een onderdeel van een lang doorlopende groenstructuur die zou kunnen fungeren als vliegroute voor vleermuizen. Het verwijderen van enkele van de bomen in de bocht van de weg heeft zodoende geen effect op het functioneel leefgebied van vleermuizen. Gezien de aanwezige aangrenzende boomgroepen en verspreid staande solitaire bomen blijven daarnaast ruim voldoende bomen over om een eventuele lokale functie van de beplanting als foerageergebied voor vleermuizen, gerelateerd aan de aanwezige bebouwing met potentiële verblijfplaatsen, behouden. Effecten op vleermuizen kunnen worden uitgesloten. Zie onderstaande uitsnede van de luchtfoto met schaal.



nr.	Boomsoort Latijn	Boomsoort Ned.	dbh	Hoogte	Kroon straal	Conditie	Toekomstverwachting
22	Crataegus monogyna	1-stijlige meidoorn	12	3-6	2	Redelijk	>10 jaar
23	Sambucus nigra	vlier	12	3-6	2	Redelijk	>10 jaar
24	Crataegus monogyna	1-stijlige meidoorn	12	3-6	2	Redelijk	>10 jaar
25	Sambucus nigra	vlier	11	3-6	2	Redelijk	>10 jaar
26	Crataegus monogyna	1-stijlige meidoorn	12	3-6	2	Redelijk	>10 jaar
27	Crataegus monogyna	1-stijlige meidoorn	12	3-6	2	Redelijk	>10 jaar
28	Crataegus monogyna	1-stijlige meidoorn	12	3-6	2	Redelijk	>10 jaar
29	Alnus glutinosa	zwarte els	24	6-9	3	Redelijk	>10 jaar
30	Crataegus monogyna	1-stijlige meidoorn	12	3-6	2	Redelijk	>10 jaar
31	Crataegus monogyna	1-stijlige meidoorn	12	3-6	2	Redelijk	>10 jaar
32	Crataegus monogyna	1-stijlige meidoorn	12	3-6	2	Redelijk	>10 jaar
33	Crataegus monogyna	1-stijlige meidoorn	12	3-6	2	Redelijk	>10 jaar
34	Crataegus monogyna	1-stijlige meidoorn	12	3-6	2	Redelijk	>10 jaar