

Drempelwaarden registreren toestandsaspecten bij rioolinspectie

In onderstaande tabel wordt per toestandsaspect volgens NEN-EN 13508-2 aangegeven of het toestandsaspect geregistreerd moet worden zodra het waargenomen wordt, of dat het pas geregistreerd hoeft te worden als er een bepaalde drempelwaarde is bereikt.

Indien een vak groen gekleurd is, dient het toestandsaspect altijd te worden geregistreerd

Indien er in een vak een waarde is ingevuld, dan hoeft het toestandsaspect pas geregistreerd te worden als het deze drempelwaarde bereikt heeft

Een zwart gekleurd vak is niet gedefinieerd in NEN-EN 13508-2 en kan dus niet geregistreerd worden

Code	Beschrijving	Rioolinspectie				Opmerking
		Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek	
BAA	Deformatie					
BAB	Scheur					
BAC	Breuk / instorting					
BAD	Defecte bakstenen of defect metselwerk					
BAE	Ontbrekende metselspecie					
BAF	Oppervlakteschade					
BAG	Instekende inlaat			≥ 10%		
BAH	Defecte aansluiting					
BAI	Indringend afdichtingsmateriaal	A				
		Z		≥ 5%		
BAJ	Verplaatste verbinding	A		≥ 20 mm		
		B		≥ 10 mm		
		C		≥ 5%		
BAK	Lining					
BAL	Defecte reparatie					
BAM	Lasfouten					
BAN	Poreuze buis					
BAO	Grond zichtbaar dóór defect					
BAP	Holle ruimte zichtbaar dóór defect					
BBA	Wortels					
BBB	Aangehechte afzettingen			≥ 10%		
BBC	Bezonken afzettingen			≥ 10%		
BBD	Binnendringen van grond					
BBE	Andere obstakels			≥ 10%		
BBF	Infiltratie					
BBG	Exfiltratie					
BBH	Ongedierte					
BCA	Aansluiting					Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
BCB	Plaatselijke reparatie					
BCC	Geprefabriceerd bochtstuk					
BCD	Beginknooppunt					Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
BCE	Eindknooppunt					Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
BDA	Algemene foto					
BDB	Algemene opmerking					Alleen een opmerking
BDC	Inspectie beëindigd voor het eindknooppunt					
BDD	Waterpeil			≥ 10%		
BDE	Instroom vanuit binnenkomende buis					
BDF	Atmosfeer in leiding					Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
BDG	Verlies van beeld					