

## Nota van Inlichtingen

Nota van inlichtingen	
<b>Aanbestedende dienst:</b>	IUC Belastingdienst
<b>Aanbesteding:</b>	Brand- en braakwerende opslagmiddelen
<b>Referentienummer:</b>	IUC20-713

Nr.	Document / Bijlage	Pagina	Paragraaf / UE	Vragen / Opmerkingen	Antwoord (invullen door IUC)
1	Beschrijvend Document	17	Wensen	Klopt het dat er geen formulier is toegevoegd waarop de gevraagde wensen ingevuld kunnen worden?	Dat is correct. U kunt zelf een document opmaken en bijvoegen. U dient zich daarbij te houden aan de voorschriften uit het Beschrijvend document, paragraaf 4.2.
2	Beschrijvend document	14 en 15	3.4.6. Informatiebeveiliging (ISO27001)	Vanwege de aard van onze dienstverlening is onze bedrijfsvoering volledig ingericht op privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding, hetgeen we borgen met onze vaste interne procedures die zijn vastgelegd conform AVG en in geheimhoudingsverklaringen van onze medewerkers. Zo slaan we alleen noodzakelijke informatie van de Belastingdienst of andere cliënten versleuteld op. De eis van ISO 27001-certificering komt ons erg zwaar voor in relatie tot de hoeveelheid en type data die we na bestudering van het bestek verwachten te delen met de Belastingdienst. Wij zijn daarom van mening dat deze geschiktheidseis niet proportioneel verband houdt met de daadwerkelijke risico's die de opdracht met zich meebrengt, of terug te voeren is op de gewenste competenties. Bent u bereid deze eis te laten vallen en wilt u anders toelichten waarom niet?	Aanbestedende dienst is niet bereid deze eis te laten vallen. Zoals in het beschrijvend document aangegeven hecht Aanbestedende dienst veel belang aan informatieveiligheid. Er zijn in het proces reeds de nodige maatregelen genomen om de privacy van medewerkers van Opdrachtgever te beschermen en om informatie over geheime locaties te beschermen. De vraag om ISO 27001 of gelijkwaardig past vanuit dit oogpunt goed in de vraag.
3	Beschrijvend document	25	6.2 Planning	Is het mogelijk om naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen nog aanvullende verduidelijkende vragen te stellen?	Deze aanbesteding is ingericht met één vragenronde. Aanbestedende dienst verwacht dat dit voldoende is voor alle partijen om een duidelijk beeld te krijgen van de vraag van Aanbestedende dienst. Het staat inschrijvers vrij om na de eerste Nota van Inlichtingen nog vragen te stellen. Aanbestedende dienst beoordeelt in dat geval de toegevoegde waarde van het verstrekken van een antwoord op de vraag; het antwoord op de vraag moet relevant zijn alle inschrijvers. Wij verzoeken inschrijvers zeer terughoudend te zijn met het stellen van vragen na deze nota van inlichtingen.
4	Beschrijvend document	16	4.1 Gunningsmethodiek	Het is ons niet helemaal duidelijk wat de verhouding is tussen Prijs en Kwaliteit. Kunt u de weging tussen de 2 eenheden in percentages aangeven?	Aanbestedende dienst is van mening dat de formule voldoende duidelijkheid geeft over de verhouding prijs en kwaliteit. Zie paragraaf 4.1 van het beschrijvend document.

5	Beschrijvend document	16	4.1 Gunningsmethodiek	We nemen aan dat hier een fout is geslopen in de tabel Kwaliteit en Weging. Moet hier onderaan niet 4000 punten staan in plaats van 1000?	Uw aannahme is niet correct. Het weergegeven getal is een gewogen totaal (in tegenstelling tot het totaal).
6	Beschrijvend document en/of prijzenblad			Heeft u ook maten beschikbaar waar de kluisen aan moeten voldoen?	Aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen geen afmetingen mee te geven. De wijze van specificeren geeft inschrijvers voldoende houvast bij de keuze van de afmetingen van de kluis.
7	Beschrijvend document en/of prijzenblad			Met wat voor sloten moeten de kluisen zijn uitgerust? - Sleutelslot of elektronisch codeslot of anders?	Het prijzenblad (bijlage 6) is aangepast om het type slot te verduidelijken. De wapenkluis thuis is standaard voorzien van een elektronisch codeslot. De overige kluisen zijn standaard voorzien van een sleutelslot. Het prijzenblad is uitgebreid om van alle kluisen ook een elektronisch codeslot aan te bieden ipv een sleutelslot.  NB: Onder de raamovereenkomst kunnen ook andere sloten afgenomen worden.
8	Prijzenblad bijlage 6 - Kenmerken producten		Wapenkluis thuis	Volgens voorschrift van het ministerie moet een wapenkluis een afsluitbaar binnenvak moet hebben. Is dat hier niet zo?	De voor de prijslijst uitgevraagde wapenkluis is een thuiskluis. Medewerkers hebben thuis geen laad- en ontladinrichting. De wapenkluisen die bij medewerkers thuis worden geïnstalleerd hebben daarom geen afsluitbaar binnenvak. Dit binnenvak is daarom niet in de uitvraag meegenomen.
9	Prijzenblad bijlage 6 - Kenmerken producten		Wapenkluis thuis	Aangegeven inhoud van 10 ltr: als de minimaal aangegeven afmeting wordt aangeboden is de inhoud 7,8 ltr. Wat is bepalend?	De opgegeven binnenmaten zijn circa maten en de inhoud is circa 10 liter. Wij zijn ons bewust van de speling die hierbij optreedt. Het is niet toegestaan om kleiner dan de minimale binnenmaten aan te bieden.
10	Prijzenblad bijlage 6 - Kenmerken producten		Wapenkluis thuis	Als de wapenkluis een binnenkluis moet hebben, is de aangegeven inhoud dan inclusief of exclusief dat binnenvak?	Zie het antwoord op vraag 8.
11	Prijzenblad bijlage 6 - Kenmerken producten		Brand- inbraakwerende kluis (CEN) klasse 1	Volgens de norm moet een kluis volgens EN 1143-1 klasse 1 een slot hebben volgens EN 1300/A. Is het echt nodig om daar een EN 1300/C slot in te zetten?	U heeft gelijk, wij passen de specificaties op het prijzenblad (bijlage 6) aan naar EN 1300/A. Het nieuwe prijzenblad wordt meegepubliceerd met deze Nota van Inlichtingen.  NB: Onder de raamovereenkomst kunnen ook producten met andere specificaties afgenomen worden.
12	Prijzenblad bijlage 6 - Kenmerken producten		Brand- inbraakwerende kluis (CEN) klasse 2	Volgens de norm moet een kluis volgens EN 1143-1 klasse 2 een slot hebben volgens EN 1300/A. Is het echt nodig om daar een EN 1300/C slot in te zetten?	U heeft gelijk, wij passen de specificaties op het prijzenblad (bijlage 6) aan naar EN 1300/A. Het nieuwe prijzenblad wordt meegepubliceerd met deze Nota van Inlichtingen.  NB: Onder de raamovereenkomst kunnen ook producten met andere specificaties afgenomen worden.

13	Prijzenblad bijlage 6 - Kenmerken produkten		Inbraakwerende kluis (CEN) klasse 1	Volgens de norm moet een kluis volgens EN 1143-1 klasse 1 een slot hebben volgens EN 1300/A. Is het echt nodig om daar een EN 1300/C slot in te zetten?	U heeft gelijk, wij passen de specificaties op het prijzenblad (bijlage 6) aan naar EN 1300/A. Het nieuwe prijzenblad wordt meegepubliceerd met deze Nota van Inlichtingen.  NB: Onder de raamovereenkomst kunnen ook producten met andere specificaties afgenomen worden.
14	Prijzenblad bijlage 6 - Kenmerken produkten		Inbraakwerende kluis (CEN) klasse 2	Volgens de norm moet een kluis volgens EN 1143-1 klasse 2 een slot hebben volgens EN 1300/A. Is het echt nodig om daar een EN 1300/C slot in te zetten?	U heeft gelijk, wij passen de specificaties op het prijzenblad (bijlage 6) aan naar EN 1300/A. Het nieuwe prijzenblad wordt meegepubliceerd met deze Nota van Inlichtingen.  NB: Onder de raamovereenkomst kunnen ook producten met andere specificaties afgenomen worden.
15	Prijzenblad bijlage 6 - Kenmerken produkten		Brand- en inbraakwerende safe (ECB-S)(S2) - klein	DIN 4102 geeft geen brandwering aan maar brandvertraging en is wat dat betreft ongecertificeerd. Er hoort ook geen tijdsaanduiding bij te staan. Moet hier geen gecertificeerde brandwering worden aangeboden?	U heeft gelijk, wij passen de specificaties op het prijzenblad (bijlage 6) aan naar EN15659 LFS 30P.  NB: Onder de raamovereenkomst kunnen ook producten met andere specificaties afgenomen worden.
16	Prijzenblad bijlage 6 - Kenmerken produkten		Brand- en inbraakwerende safe (ECB-S)(S2) - klein	Indien de brandwering gecertificeerd moet zijn is het niet gebruikelijk om achterwandverankering toe te passen. Kan deze in dat geval vervallen?	U heeft gelijk, wij passen de specificaties op het prijzenblad (bijlage 6) aan naar vloerverankering.
17	Prijzenblad bijlage 6 - Kenmerken produkten		Brand- en inbraakwerende safe (ECB-S)(S2) - groot	DIN 4102 geeft geen brandwering aan maar brandvertraging en is wat dat betreft ongecertificeerd. Er hoort ook geen tijdsaanduiding bij te staan. Moet hier geen gecertificeerde brandwering worden aangeboden?	U heeft gelijk, wij passen de specificaties op het prijzenblad (bijlage 6) aan naar EN15659 LFS 30P.  NB: Onder de raamovereenkomst kunnen ook producten met andere specificaties afgenomen worden.
18	Prijzenblad bijlage 6 - Kenmerken produkten		Brand- en inbraakwerende safe (ECB-S)(S2) - groot	Indien de brandwering gecertificeerd moet zijn is het niet gebruikelijk om achterwandverankering toe te passen. Kan deze in dat geval vervallen?	U heeft gelijk, wij passen de specificaties op het prijzenblad (bijlage 6) aan naar vloerverankering.
19	Prijzenblad bijlage 6 - Kenmerken produkten		Brand- en inbraakwerende safe (ECB-S)(S2) - groot	Als er 10 ordners in de kast moeten en er passen er 5 op een legbord, moeten er dan nog steeds 3 legborden in de kast (1 zou volstaan in dat geval)?	Aanbestedende dienst verzoekt drie legborden aan te bieden bij dit product. De 10 ordners zijn een indicatie voor de omvang van de aan te bieden kluis.