

**NOTA VAN INLICHTINGEN**

Led armaturen

Datum: 19-5-2021

| Ref. nr. | Onderwerp           | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | vraag 50 uit de NVI | <p>Het betreft hier paragraaf 1.2. uit bijlage - Programma van Eisen behorende bij de Aanbesteding LED armaturen 2021-2027 def</p> <p>ENEC + -certificering:</p> <p>Alle armaturen zijn ENEC-certificering, maar we hebben de extensie van ENEC-certificering + niet. Er zijn maar een paar extra tests uitgevoerd voor ENEC + (en lang wachten van ENEC + om de certificering te krijgen). We voldoen aan alle eisen voor ENEC +, maar hebben geen tijd om de certificering voor deze aanbesteding te krijgen. Kunnen we u in dit geval de ENEC-certificering en aanvullend een conformiteitsverklaring overleggen als we er zeker van zijn dat we voldoen aan de tests die nodig zijn om goedgekeurd te worden met ENEC +? We kunnen de testrapporten aanleveren.</p>                                 | <p>Voor definitieve gunning moet de ENEC goedkeuring afgegeven zijn. Een officiële verklaring van Dekra of vergelijkbare goedgekeurde instantie moet bij inschrijving ingediend worden dat het betreffende armatuur ingediend is ter keuring. Een conformiteitsverklaring voldoet nadrukkelijk niet.</p>                                                                                             |
| 2        | vraag 50 uit de NVI | <p>Zhaga connector in de binnenkant van de armatuur. We gaan ervan uit dat het doel van de Zhaga-connector is om in de toekomst een telemanagement-knooppunt aan te sluiten. Als dat het geval is, willen we opmerken dat, aangezien onze behuizingen vervaardigd zijn van een technisch polymeer, de behuizing van de armaturen geen enkele interferentie zou veroorzaken in de communicatie van de telemanagement-knooppunt van de armaturen wanneer ze in het inwendige van de armatuur zijn geplaatst. Bovendien zou het telemanagement-apparaat worden beschermd (IP66) door de behuizing, die overigens IK10 + (≤50 joule) is. Zou u in dit geval onze optie accepteren om de Zhaga-connector in de binnenkant van de armatuur te plaatsen?</p>                                                   | <p>Mag de Zhaga connector binnen het armatuur gemonteerd worden: nee. Eis blijft gehandhaafd. Indien men de connector wil wisselen moet dat kunnen zonder dat de armatuur geopend wordt.</p>                                                                                                                                                                                                         |
| 3        | vraag 50 uit de NVI | <p>In uw antwoordt op deze vraag staat : Zhaga D4i certificaat: : nee. Wat bedoeld u precies met nee. Is het certificaat niet nodig of kan het niet worden aangepast in het bestek.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Het Zhaga D4i certificaat is een eis en blijft gehandhaafd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4        | vraag 52 uit de NVI | <p>In antwoord op onze vraag (52) van de 1ste Nota gaat u er van uit, dat inschrijver de armaturen op voorraad heeft.</p> <p>Deze aanneme is niet correct. Voor de 4 percelen zijn 4 verschillende armaturen met verschillende specificaties nodig. Voorraad is minimaal.</p> <p>Het zou een lucky treffer moeten zijn, willen we de juiste specificatie op voorraad hebben. Daarnaast zijn levertijden op dit moment langer aan het worden, door schaarste op de markt aan componenten.</p> <p>Vriendelijk doch dringend verzoek is om de termijn voor het beschikbaar te stellen van 2 armaturen per perceel te verruimen naar minimaal 4 weken.</p>                                                                                                                                                  | <p>AD gaat er van uit dat de inschrijver de 2 armaturen waarmee wordt ingeschreven tijdig op voorraad heeft. De inschrijver is nu bezig met selectie en weet rond deze tijd met welk armatuur hij gaat inschrijven. In ieder geval bij inschrijving op 8 juni is dat bekend. De inschrijving is 8 juni en het aanleveren van de armaturen op 12 juli. Deze termijn is ruim voldoende en passend.</p> |
| 5        | vraag 55 uit de NVI | <p>U geeft als antwoord op onze vraag: De Inschrijver kan er voor kiezen om met diverse type armaturen in te schrijven per perceel. De Inschrijver bepaald waar hij mee inschrijft.</p> <p>Wij begrijpen, dat we zelf kunnen bepalen op welk perceel wij in willen schrijven. Maar wij bedoelen het volgende: In het Aanbestedingsdocument 1.2 Aanleiding en doel uitvraag staat beschreven: "Inschrijver is vrij om per perceel een keuze te maken met hoeveel armaturen zij inschrijven." In het Programma van Eisen staat beschreven dat de parameters niet aangepast mogen worden. Lph en mastafstand staan dus vast. O.i. houdt dit in, dat we niet zelf kunnen bepalen met hoeveel armaturen per perceel wij kunnen inschrijven. Aantallen staan vast zoals AD heeft opgegeven. Is dit juist?</p> | <p>1. Inschrijver kan inderdaad de instellingen niet wijzigen dit staat los van het aantal armaturen waarmee de inschrijver wil inschrijven. Er kan namelijk een verschil zijn in lenstypes of dergelijke</p> <p>2. AD bedoeld met deze tekst dat de inschrijver met meerdere typen armaturen kan inschrijven op een perceel.</p>                                                                    |

|   |                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | profiel Woonerf                         | Onze lichtontwerper constateerde in de door u beschikbare profielen en dan met name van het Woonerf, de afstand van de mast naar de rijbaan is ingesteld van -1,50 meter.<br><br>Is dit juist? | Dat is correct                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 | Aanvulling AD op vraag 34 uit de 1e NVI | Aanvulling AD op vraag 34 NVI evaluatiehoek -15 graden tot +15 graden                                                                                                                          | De eis voor de evaluatiehoek van -15 graden tot +15 graden is voor het perceel fietspad niet van toepassing hier kan volstaan worden met een evaluatiehoek van 0 graden tot +5 graden omdat het hier een paaltop mast betreft. |
| 8 | Aanvulling AD op vraag 34 uit de 1e NVI | Aanvulling AD op vraag 34 uit de 1e NVI                                                                                                                                                        | De eis voor de evaluatiehoek van -15 graden tot +15 graden wordt voor de percelen woonstraat en wijkontsluitingsweg aangepast. Hier kan volstaan worden met een evaluatiehoek van -15 graden tot + 5 graden.                   |