

Aanbesteding: Reiniging en inspectie van riolen, inspectieputten in Zeeuws-Vlaanderen 2022-2025
Aanbestedende Dienst: Gemeente Terneuzen
Referentie: CI 312

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 ontbrekend UEA

Vraag:

U vraagt de inschrijvers om een UEA in te dienen bij de inschrijving echter is er geen UEA beschikbaar gesteld door u.
Gelieve deze per omgaande beschikbaar te stellen.

Antwoord:

Deze is inmiddels toegevoegd.

Beantwoord op: 22-07-2021

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Bereikbaarheid

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat alle putten bereikbaar en toegankelijk zijn tot boven de inspectieput voor reiniging en inspectie? Zo niet, waar dient inschrijver vanuit te gaan?

Antwoord:

Alle putten zijn bereikbaar en toegankelijk.

Beantwoord op: 22-07-2021

Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 t.b.s. Haspelkar

Vraag:

Een haspelkar is een verlenging van de hogedrukwagen en of combiwagen, zelf heeft de haspelkar geen hogedrukapparatuur. Kunnen wij ervan uitgaan dat enkel de haspelkar op deze post afgeprijsd dient te worden?

Antwoord:

Ja.

Beantwoord op: 22-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.

4

Onderwerp:

t.b.s. Quad

Vraag:

Wij gaan ervan uit dat hier "of gelijkwaardig" gelezen mag worden, niet iedere rioolreiniger of inspecteur is in het bezit van een quad.

Antwoord:

Ja.

Beantwoord op: 22-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Leegpompen

Vraag:

Kunnen wij ervan uitgaan dat het leegpompen van RWA riolen die volledig vol staan net als de IT-riolen verrekend wordt?

Antwoord:

Ja, indien noodzakelijk zal het leegpompen van RWA-riolen verrekend worden. Deze werkzaamheden op voorhand melden.

Beantwoord op: 22-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bepaling 62 12 04 lid 02

Vraag:

Hoe vaak komen deze werkzaamheden voor?

Antwoord:

Het echt afzetten van wegen met een halve en hele wegafzettingen wordt niet voorzien. Indien gevaarlijke verkeerssituaties worden voorzien zullen verkeersregelaars ingezet worden. Bij lopende werkzaamheden kan uitgegaan worden van een afzetting met behulp van pionnen.

Beantwoord op: 22-07-2021
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
7 Bepaling 62 12 04 lid 02

Vraag:
Waar kunnen de kosten voor het uitvoeren van deze werkzaamheden worden verrekend?

Antwoord:
Mocht een dergelijke afzetting noodzakelijk zijn bv. op Provinciale wegen zal de directie, in overleg met de wegbeheerder, zorg dragen voor de verkeersafzetting.

Beantwoord op: 22-07-2021
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
8 Bepaling 25 43 01 lid 04

Vraag:
Wij gaan ervan uit dat de NAP waardes door de gemeente aangeleverd worden, klopt dit?

Antwoord:
De NAP waarden zijn in de tekeningen beschikbaar. Verder worden alle relevante gegevens middels de ribx bestanden ter beschikking gesteld.

Beantwoord op: 22-07-2021
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
9 Bepaling 01 17 07 lid 03

Vraag:
LAP2 is inmiddels vervangen door LAP3, we gaan ervan uit dat u de vigerende regelgeving bedoeld?

Antwoord:
De vigerende regelgeving wordt bedoeld.

Beantwoord op: 22-07-2021
Label: Contract

Ref.nr.

10

Onderwerp:

BP 115010 t/m 115060 e.g.

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat de te reinigen putten in het tracé van de te reinigen leidingen liggen? Zo niet, waar dient inschrijver rekening mee te houden?

Antwoord:

Alle putten maken onderdeel uit van het rioolstelsel. Er zijn geen lossen putten welke gereinigd moeten worden.

Beantwoord op: 22-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Leidraad 2.4

Vraag:

Wij gaan ervan uit dat u ISO9001:2015 bedoeld, aangezien ISO9001:2008 inmiddels niet meer geldig is?

Antwoord:

De ISO9001:2015 wordt bedoeld.

Beantwoord op: 22-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Leidraad

Vraag:

De gemeente Terneuzen verzorgt zelf de reiniging tot diameters 1000 mm. Met welke productie dient inschrijver rekening te houden ten aanzien van zijn inspectiewerkzaamheden?

Antwoord:

Er wordt uitgegaan van 900 meter per dag. Indien noodzakelijk zal een extra reinigingsvoertuig ingezet worden van de aannemer.

Beantwoord op: 22-07-2021

Label: Contract

Ref.nr. 13
Onderwerp: Bestek, algemeen

Vraag:

Mag aannemer er van uit gaan dat het een goed functionerend riool betreft, waarbij het stelsel onder normale omstandigheden nagenoeg leegloopt of het waterpeil vooraf door opdrachtgever verlaagd kan worden door het inslagpeil van de gemalen te verlagen en de instromende persleidingen tijdelijk uit te schakelen?

Zo niet, waar mee dient rekening gehouden te worden?

Antwoord:

De inslagpeilen van de gemalen liggen onder de aansluitende BOB's van de rioolstreng. Het stelsel loopt onder normale omstandigheden nagenoeg leeg.

Beantwoord op: 22-07-2021

Label: Inhoud

Ref.nr. 14
Onderwerp: Bestek, algemeen

Vraag:

Mag de inschrijver er van uit gaan dat er een volledig gevalideerde RiBX ter beschikking wordt gesteld?

Antwoord:

Ja, behoudens de foutmelding ten aanzien van de hoogtematen bij ronde buizen.

Beantwoord op: 22-07-2021

Label: Inhoud

Ref.nr. 15
Onderwerp: T.b.s. Quad

Vraag:

Gelieve aan te geven wat u bedoeld met "quad"

Antwoord:

Een quad is een vierwielige motorfiets of brommer en dus een motorvoertuig. Een quad wordt door de Nederlandse verkeerswet gezien als een gemotoriseerde driewieler. De quad heeft een ledige massa van ten hoogste 400 kilogram. Achter op het voertuig zit een kentekenplaat.

Beantwoord op: 22-07-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:
T.b.s. slangenkar

Vraag:
Gelieve aan te geven wat u bedoeld met een slangenkar

Antwoord:
Een aanhangwagen waar extra zuigslangen op meegenomen kunnen worden.

Beantwoord op: 22-07-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Bestek deel 2.2 Posten reiniging en inspectie

Vraag:
Mag de inschrijver er vanuit gaan dat er door de Opdrachtgever een inhoudelijk volledig en juist gevallideerd .RibX bestand (conform Rioned) wordt aangeleverd?

Antwoord:
Ja, behoudens de foutmelding ten aanzien van de hoogtematen bij ronde buizen.

Beantwoord op: 22-07-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Bestek deel 2.2 Posten reiniging en inspectie

Vraag:
Bevinden er zich zinkers binnen deze opdracht en zijn alle zinkers voorzien van een begin- en eindput waarbij de toevoer kan worden afgestopt middels afsluiters? Zo niet waar moet men bij inschrijving dan rekening houden?

Antwoord:
Er bevinden zich zinkers in deze opdracht. Deze zijn aan de uiteinden voorzien van inspectieputten. De toe- en afvoerleidingen kunnen afgesloten worden met behulp van afsluiters.

Beantwoord op: 22-07-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 0.07 punt 5

Vraag:
Mag de inschrijver er vanuit gaan dat bij de voorlopige gunning alle inschrijvers een overzicht ontvangen met daarop alle inschrijvers incl. inschrijfsommen?

Antwoord:
Nee. Het procesverbaal van opening bevat de namen van de inschrijvers en de totaal inschrijfsom van de betreffende organisatie.

Beantwoord op: 22-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 2 punt III

Vraag:
Dient de inschrijver bij inschrijving de referentieverklaring in te dienen? Zo niet wordt dit enkel aan de aannemer gevraagd?

Antwoord:
Enkel de winnende inschrijver dient de referentieverklaring in te leveren.

Beantwoord op: 22-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 2.1

Vraag:
Gelieve aan te geven welke bewijsmiddelen de Opdrachtgever mogelijk kan opvragen zodat wij deze tijdig kunnen verkrijgen.

Antwoord:
Dit is mede afhankelijk van hetgeen op het UEA is ingevuld. Te denken valt daarnaast aan bijvoorbeeld een gedragsverklaring aanbesteden, inschrijving kamer van koophandel en de referentieverklaring

Beantwoord op: 22-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 22
Onderwerp: Algemeen

Vraag:

In 25 43 01 lid 02 schrijft u ook de Leidraad visuele inspectie (Stichting RIONED, 2019-01) voor. Deze Leidraad regelt hoe geïnspecteerd wordt in NL en welke toleranties daarbij van toepassing zijn. Het is daarmee geen specifiek document voor Rapportage, maar voor de daadwerkelijke uitvoering van de inspecties. Ons advies: Het is dus veel logischer dat de Leidraad in 25 42 01 lid 01 samen met de norm wordt voorgeschreven. Corrigeer dan ook de fout in nummering (18508 moet zijn 13508).

Antwoord:

In 25 43 01 lid 2 NEN-EN 18508 vervangen door NEN-EN 13508.

Beantwoord op: 22-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 23
Onderwerp: Algemeen

Vraag:

U hanteert bij het werken conform de EN 13508-2 een eigen afbakening in de totale set toestandsaspecten, zo stelt pagina 6 van de Aanbestedingsleidraad. Prima, om te voorkomen dat alle toestandsaspecten in alle details vastgelegd worden. Alternatief zou kunnen zijn dat u het onderdeel Reguliere inspectie van de tabel in bijlage 2 van het model Programma van Eisen van Stichting RIONED (<https://www.riool.net/model-programma-van-eisen-voor-visuele-inspectie-2019->, rapport 2019-03) voorschrijft, of desnoods daar een aangepaste versie van hanteert.

Antwoord:

De eigen afbakening is bewust gekozen.

Beantwoord op: 22-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 24
Onderwerp: Algemeen

Vraag:

Wij adviseren u het generieke RibX-formaat niet alleen voor de inspectieresultaten te gebruiken, maar ook voor startbestanden en voor reiniging van riolering en kolken. Zie de mogelijkheden daartoe uitgelegd in het specificatiedocument (<https://www.riool.net/ribx-formaat-voor-inspectie->

en-reiniging) en op <https://www.riool.net/ribx>). Alle moderne inspectie- en beheerssoftware kan met het RibX werken. Ook voor stortbonnen

Antwoord:

Hoort niet bij dit bestek. We zullen dit overwegen bij de eerstvolgende aanbesteding van de reiniging van kolken en gemalen.

Beantwoord op: 22-07-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

In uw aanvraag staat in 25 42 01 0 geen specifieke opleidingseisen van de uitvoerders, alleen dat iemand “gekwalificeerd” moet zijn. Advies: neem de volgende opleidingseis op:

“Minimaal één uitvoerend inspecteur moet in het bezit zijn van het diploma van de opleiding 'Visuele inspectie Riolerij voor inspecteurs' van stichting RIONED of Wateropleidingen. Deze opleiding moet gebaseerd zijn op de geldende norm. Het bijbehorende diploma mag niet ouder zijn dan 5 jaar.”

Antwoord:

Minimaal één uitvoerend inspecteur moet gekwalificeerd zijn om de inspecties conform de geëiste normering uit te kunnen voeren.

Beantwoord op: 22-07-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Opmerking aanbestedende dienst. Er is een tweede vragenronde voorzien.

Antwoord:

Er is een tweede vragenronde opengesteld. U kunt uw vragen stellen tot vrijdag 30 juli 2021 14:00 uur. Wij zullen de vragen uiterlijk 5 augustus 2021 beantwoorden.

Beantwoord op: 22-07-2021

Label: Proces