

Renovatie Vrijeschool Vredenhof Rotterdam

Vredenhofweg 30, Rotterdam

BUITENWERK: onderdeel (hoogbouw bestaand)	Merk/soort	Code/type	Kleur
Terreininrichting	Aanhelen bestaand	betontegels	N.v.t.
Voordeuren (oorspronkelijk)	Bestaand	Bestaand	Bestaand
Voordeuren (entree)	Bestaand	Bestaand	Bestaand
Buitenkozijnen inc. roedes	Bestaand	Bestaand	Bestaand
Beglazing	Bestaand	Bestaand	Bestaand
Metselwerk	Bestaand	Bestaand	Bestaand
Spekbanden	Bestaand	Bestaand	Bestaand
Waterslagen	Bestaand	Bestaand	Bestaand
Dakbedekking platte daken	Vernieuwen door EPDM	EPDM	Grijs
Dakbedekking zinken daken	Bestaand	Bestaand	Bestaand
Dakbedekking hellend (oude entree)	Bestaand	Bestaand	Bestaand
Dakrandafwerking daken	Bestaand	Bestaand	Bestaand
Valbeveiliging	Bestaand	Bestaand	Bestaand
Dakoverstek	Bestaand	Bestaand	Bestaand
Roosters luchtbehandeling	Alumium lamellenrooster, gemoffeld in kleur	N.t.b.	N.t.b.
Hemelwaterafvoeren	Bestaand zink vervangen waar nodig	Zink	Zink
Metalen nood overstort (gelijk aan gevelsteenformaat)	Bestaand	Bestaand	Bestaand
Vluchttrap	Bestaand	Bestaand	Bestaand
Valarmschermen	Aluminium, geanodiseerd (Schellekens ultimate)	N.t.b.	N.t.b.

Valarmschermdoek	Schellekens Acrylboek Tibelly Uni XL	N.t.b.	N.t.b.
BUITENWERK: onderdeel (nieuwe laagbouw)	Merk/soort	Code/type	Kleur
Kozijnen, ramen en deuren	IBRID kozijn (Accoya/Grenen)	Onbehandeld	Naturel
Onderdorpels t.p.v. maaiveld aansluitingen	Buva isostone		Zwart
Kantplank	Geïsoleerde cementgebonden vezelplaat	Antraciet	donkergrijs
Waterslagen	Aluminium	Gemoffeld in kleur	Zwart
Beglazing	HR+++ (conform EP- berekening)		
Houten gevelbekleding	Platowood vuren plutonium 05 18 x 90 mm. (brandklasse B?)	Zwart	Zwart
Achterhout	Platowood vuren (brandklasse B)	Zwart	Zwart
Houten gevelaccent / constructie	Platowood vuren (brandklasse B)	Onbehandeld	Naturel
Dakrand	Terugliggend achter gevel	Aluminium zetwerk	zwart
Dakbedekking	Bitumen v.v. mossedum	Mos- sedum	
Dakoverstek	Gelamineerde vuren liggers	Vuren	Blank gelakt
Buitenplafond	Platowood vuren plutonium 05 18 x 90 mm. (brandklasse B)	Onbehandeld	Naturel
Hemelwater afvoeren	Aluminium vierkant vlak in gevel	Gecoat in kleur	zwart
Valarmschermen	Aluminium, geanodiseerd (Schellekens ultimate)	N.t.b.	N.t.b.
Screens (eventueel t.p.v. vluchtroutes)	Aluminium, geanodiseerd (Schellekens ultimate)	N.t.b.	N.t.b.
Afscherming LBK op dak	Platowood vuren (brandklasse B)	Zwart	Zwart

BINNENWERK: onderdeel	Merk/soort	Code/type	Kleur
Vloerbedekking: tegelwerk in sanitaire ruimtes	Mosa Scenes	150 x 150 mm.	n.t.b.
Vloerbedekking: marmoleum	Forbo marmoleum Cocoa	n.t.b.	n.t.b.
Vloerbedekking: schoonloopmatten	Forbo Coral Brush Blend (verzonken)	Shark grey 5714	Grijs genuanceerd

Lambrisering: tegelwerk in sanitaire ruimtes	Mosa Scenes	150 x 150 mm.	n.t.b.
Lambrisering: tegelwerk in verkeersruimtes	Bestaand / aanhelen waar nodig	bestaand	bestaand
Lambrisering: berken multiplex	Berken multiplex, 18 mm.	Geolied	
Plinten	Berken, blank gelakt, 18 x 90	Transparant	Transparant
Houten aftimmering binnenzijde bestaande kozijnen	Multiplex, dekkend schilderwerk, zijdeglans	RAL9010	Wit
Houten sierlijsten en vensterbanken	Multiplex, dekkend schilderwerk, zijdeglans	RAL9010	Wit
Garderobe meubels	Berken multiplex accentvlakken v.v. furniture linoleum	Geolied	N.t.b.
Kastenwanden	Berken multiplex accentvlakken v.v. furniture linoleum	Geolied	N.t.b.
Binnen kozijnen	Berken	Zijdeglans	Naturel
Binnen kozijnen (hergebruik op BG)	Hergebruik kozijnen 1 ^e en 2 ^e verdieping	Bestaand	Bestaand
Binnendeuren	Berken	Zijdeglans	Naturel
Deurkrukken nieuwe deuren	Nemef Projectbeslag of gelijkwaardig		
Deurschilden nieuwe deuren	Nemef Projectbeslag of gelijkwaardig		
Raamsluitingen	Nemef Projectbeslag of gelijkwaardig		
Deurkrukken bestaande deuren	Bestaand handhaven o.g. vervangen	Als bestaand	RVS
Deurschilden bestaande deuren	Bestaand handhaven o.g. vervangen	Als bestaand	RVS
Afwerking wanden	Tierrafino I-Paint	-	-
Afwerking wanden (accentvlakken)	Tierrafino I-Paint		
Leidingschachten/-kokers	Gelijk aan wand/plafond		
Wandtegelwerk sanitair, keukens en pantry's	Mosa Scenes	150 x 150 mm.	n.t.b.
Hoekprofielen tegelwerk	Vlak RVS hoekprofiel	RVS geborsteld	
Bovenzijde tegelwerk lambrisering	Geen hoekprofiel toepassen!		
Voegwerk wandtegels	Forbo Eurocol	716 Eurodur HP	n.t.b.
Voegwerk vloertegels	Forbo Eurocol	716 Eurodur HP	n.t.b.
Trap entresols	Bestaand	Bestaand	Bestaand

Balustrade entresols	Bestaand / Aanhelen gesloten balustrade	RAL9010	Wit
Leuning en balustrade hoofdtrap	Bestaand en aanhelen waar nodig	Handhaven	
Treden hoofdtrap	Bestaand	Handhaven	
Akoestisch celluloseplafond in groepsruimtes	Acosorb DC3 Greenline plafondafwerking	N.t.b.	N.t.b.
Plafond Verkeersruimtes	Hergebruik bestaande houten latten plafonds lokalen (v.v. demontabel systeem)	Geolied	Naturel
Randbeëindiging spuitplafonds tegen wand	Vuren, dekkend schilderwerk, zijdeglans	RAL9010	Wit
Randbeëindiging spuitplafonds anders dan wand	Vuren multiplex, dekkend schilderwerk, zijdeglans	RAL9010	Wit
Dagkant dakramen en dakluiken	Promatect / gipsplaat (WBDBO)	RAL9010	Wit
Fronten pantry's / keuken	Berken multiplex 18 mm. accentvlakken v.v. furniture marmoleum	N.t.b.	N.t.b.
Blad pantry's	WBP Multiplex 30 mm. v.v. furniture marmoleum	N.t.b.	N.t.b.
Water-, gas-, en CV-leidingen zichtwerk	Waar geen inbouw, dekkend schilderwerk, zijdeglans	RAL 9010	Wit