



Armaturen Overzicht

Project: Vrije School Vredenhof te Rotterdam
Projectnr.: 0.046
Fase: Definitief Ontwerp
Datum: 15 maart 2021
Revisie:
Opgesteld door: O.V.
Gecontroleerd door: R.K.

Code	Leverancier	Art. nr.	Uitvoering	Vermogen (W)	Lumen (lm)	lm/W	Licht kleur (Kelvin)	Lumen behoud	Behoud factor	Kleur-weergave (CRI)	Levensduur driver	Maatvoering lxbxh / Øxh (mm)	Locatie	Bijzonderheden	Afbeelding
A	Fagerhult	53406-402	Pendel	46W	6037lm	130	3000K	L90-B50 90.000h	0,93	80	100,000h	Ø450	Lokalen/ Kantoren	Dimbaar	
A2	Fagerhult	56130-496	Opbouw	22W	2321lm	107	3000K	L100-B50 90.000h	0,91	80	100,000h	Ø500x50mm	Lokalen/ Kantoren		
B	Molto Luce	577-013031029050	Inbouw	19W	1790lm	94	3000K	L80-B10 50.000h	0,72	80	100.000	1137x35x35mm	Verkeers-ruimten		
C	Fagerhult	73012-111	inbouw	10W	1200	119	3000K	L95-B50 100.000h	0,86	80	100,000h	Ø143x100mm	Toiletten		
D	Zumtobel	60818323	opbouw	22W	2400lm	96	3000K	L80-B50 50.000h	0,63	80	100,000h	Ø450x132mm	Trappen		
E	Fagerhult	33506-469	Opbouw	28W	4636lm	160	3000K	L90-B50 100.000h	0,8	80	100.000h	1145x150x50mm	Bergingen	incl. E-Sense Brightswitch aanwezigheidsregeling aan/uit.	

Code	Leverancier	Art. nr.	Uitvoering	Vermogen (W)	Lumen (lm)	lm/W	Licht kleur (Kelvin)	Lumen behoud	Behoud factor	Kleur-weergave (CRI)	Levensduur driver	Maatvoering lxbxh / Øxh (mm)	Locatie	Bijzonderheden	Afbeelding
F	Fagerhult	HZH24K	opbouw	12W	1304lm	111	4000K	L90-B50 54.000h	0,8	80	100.000h	Ø367x117mm	Werkkast		
G	Fagerhult		Wand-opbouw				3000K			80	100.000h		Gevel	incl decentrale noodaccu	
NV1	Famostar	CELO CI VA-1 C	Inbouw	2W	190lm	95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Ø96x20	Verkeers-ruimten		
NV2	Famostar	CELO CI VA-1 L	Inbouw	2W	190lm	95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Ø96x20	Verkeers-ruimten		
TR1	Famostar	Gol PPA-1	Inbouw	2W	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	146x261x12	Verkeers-ruimten	incl. dubbel en enkele pictogrammen alsmede blindafdekking.	
TR2	Famostar	Gol WPA-1 C	Opbouw	2W	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	146x261x12	Verkeers-ruimten	incl. dubbel en enkele pictogrammen alsmede blindafdekking.	