



Bijlage:

OVERZICHT SANITAIRE OPSTELLINGEN

Project:	Vrije school Vredenhof te Rotterdam
Projectnr.:	0.046
Datum:	15 maart 2021
Revisie:	-
Opgesteld door:	PW
Gecontroleerd door:	AH

TOESTEL	CODE	PAGINA
WANDTOILET COMBINATIE ALGEMEEN	T-1	3
MINDervalide TOILET VRIJHANGEND	T-2	4-5
HANGEND KINDER TOILETCOMBINATIE	T-3	6
WASTAFELCOMBINATIE DUBBEL TOILETKRAAN	WT-1	7-8
MIVA-WASTAFEL TOILETKRAAN	WT-2	9
WASTAFELCOMBINATIE TOILETKRAAN	WT-3	10-11
WASFONTEINCOMBINATIE TOILETKRAAN	WF-1	12-13
GOOTSTEENGARN. TOILETKRAAN	GS-1	14
GOOTSTEENGARN. MENGKRAAN	GS-2	15-16
GOOTSTEENGARN. MENGKRAAN	GS-3	17-18
WASTROG MET 2 MENGKRAAN	WTR-2m	19-20
UITSTORTGOOTSTEENCOMBINATIE GROOT	UG-1	21-22
TAPKRAAN 1/2"	TK-1	23
TAPKRAAN TECHNISCHE RUIMTE	TK-2	23
GEVELKRAAN	GK-1	23
BRANDLSLANGHASPELKAST, INBOUW	BSH-1	24
DRAAGBAAR BLUSTOESTEL SPROEISCHUIM	S6	24

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
T-1	WANDTOILET COMBINATIE ALGEMEEN			Algemene toiletruimten			
	Wandcloset	Geberit	300 Basic	wit	S8254700000G	Type 28, Afm. 530 x 360 mm, spoelrandloos, diepspoel, 6 liter, montagehoogte b.z. pot: 430mm + afgewerkte vloer P.S.: afbeelding afwijkend met zitting met deksel. Voor zitting zie hierna	
	Inbouwreservoir	Geberit	Duofix H112	n.v.t.	111.308.00.5	Inbouwframe, montage element droogbouw, zelfdragend, afm. 500 x 1120 mm, inbouwdiepte netto 120 mm (max. 200 mm), Frontbediening, inhoud 7,5 liter, spoeling 3/6 liter, UP320-model	
	Bedieningspaneel	Geberit	Sigma 10	RVS, wit gelakt	115.758.JT.5	Afm. 246 x 164 mm, plaat van RVS, wit gelakt (Easy to Clean), frontbediening, 1-toets bediening met start-stop spoeling (conform de bestaande panelen), met glanschromen ringen	
	Closetzitting	Rezi Sanitair	Mercia zwart	zwart (overeenkomstig bestaande toiletten)	BA3170NMA-RVSZw	kunststof zitting in contrasterende zwarte kleur, vlakke onderzijde met RVS-garnituur en iets verbrede flanken voor zitcomfort, ook leverb. Zonder deksel (3070)	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
T-2	MINDERVALIDE TOILET VRIJHANGEND		miva toiletruimte nieuwbouw				
	Miva wandcloset	Geberit	300 Comfort	wit	S8240500000G	Verlengd model, voorsprong 700 mm, diepspoelmodel, zonder spoelrand, 6 liter, montagehoogte bovenzijde pot 460 mm + afgewerkte vloer P.S.: afbeelding afwijkend met zitting met deksel. Voor zitting zie hierna	
	Inbouwreservoir	Geberit	Duofix H112		111.350.00.5	Afm. 425 x 1120 mm, inbouwdiepte ca. 170-200 mm, frontbediening, spoelvolumen 6 liter	
	Bedieningspaneel	Geberit	Sigma 10	RVS, wit gelakt	115.758.JT.5	Afm. 246 x 164 mm, plaat van RVS, wit gelakt (Easy to Clean), frontbediening, 1-toets bediening met start-stop spoeling (conform de bestaande panelen), met glanschromen ringen	
	Closetzitting	Rezi Sanitair	n.v.t.	Zwart	BA2060ARVS-ZWART	Non-contact, zonder deksel, kunststof (met anti-bacteriële behandeling), RVS-scharnier h.o.h. 140-200mm, voor universele pot	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Muurbeugel vast	Handicare	Linido	wit	LI2611.0704-02	wandbeugel recht, RVS, met witte accentkleur afgewerkt, met witte doppen, afm. lengte beugel 700 mm, totale lengte 905 mm, montagehoogte 900 mm+ afgewerkte vloer aan binnenzijde toegangsdeur	
	Muurbeugel opklapbaar 2 stuks	Handicare	Linido	wit	LI2603.3901-02	Wandsteun, metaal met epoxycotating, kleur wit (RAL9010), opklapbaar, afm. lengte beugel 900 mm, montagehoogte b.k. steun 750 m+ afgewerkte vloer	
	Toiletrolhouder	Handicare	Linido	wit	LI2618.0006-02	Toiletrolhouder voor montage in wandsteun, eenhandig bedienbaar, materiaal kunststof, kleur wit	
	Closetrolhouder (Reserve)	Geesa	Standard Hotel	chroom	915128	Wandhouder opbouw ten behoeve van 1 rol, inclusief ronde rozet	


Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
T-3	HANGEND KINDER TOILET	COMBINATIE	Toiletruimten KDV nieuwbouw				
	Wandcloset	Geberit	300 Kids	wit	S8203200000G	Afm. 535 x 330 mm, diepspoelmodel 6 liter, montagehoogte b.k. pot 370 mm + afgew. Vloer (afbeelding met zitting) P.S.: afbeelding afwijkend met zitting met deksel. Voor zitting zie hierna	
	Closetzitting met deksel	Geberit	300 Kids	wit	S8H51102000G	Toiletzitting met deksel, specifiek voor bovenstaand model, kleur wit	
	Inbouwreservoir	Geberit	Duofix H98	n.v.t.	111.037.00.1	Afm. 500 x 980 mm, inbouwdiepte ca. 140 mm, frontbediening op 910 mm, spoelvolume 6 liter, v.v. Omega reservoir	
	Bedieningsplaat	Geberit	Omega20	mat/glans/ mat chroom	115.085.KN.1	Bedienpaneel, frontbediening, 2-Toets grote en kleine spoeling, Kunststof plaat, afm. 213 x 142 mm. afbeelding kleur wit Geschikt voor Omega-reservoir	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
WT-1	WASTAFELCOMBINATIE DUBBEL TOILETKRAAN		toiletruimten 1.02 (2x) en 2.02 (2x)				
	Wastafel, dubbel	Ideal Standard	Strada	keramiek, wit	K087701	Rechthoekig model, afm. 910 x 420 mm, 1 waskom en 2 kraangaten, 1 overloop en afvoer in midden, montagehoogte b.k. wastafel 900 + afgew. Vloer, P.S.: afbeelding met afwijkende kranen, voor kranen zie hieronder	
	Toiletkraan, mechanisch zelfsluitend 2 stuks per wastafel	Delabie	Temposoft 2	messing verchromd	740500	Mechanisch zelfsluitend, afm. Sprong 100 mm, hoogte 120 mm, alleen koudwater (geen menging), looptijd ca. 7 seconden, debiet instelbaar 1,5 - 6 l/min., soepele bediening (max. 2 kg)	
	Roosterplug	Viega	Plugschacht	messing verchromd	5226.1 / art. 116 637	Schachtplug 1 1/4"-60-70 met overloopopeningen en vast rooster	
	Bekersifon	Viega	Beker met muurbuis	messing verchromd	5753 / art. 100 674	1 1/4" x 1 1/4", inclusief muurbuis 180 mm Ø32 mm, en rozet. Afgebeeld zonder muurbuis	
	Hoekstopkraan 2 stuks per wastafel	Schell	n.v.t.	messing verchromd	49450699	Haaks, met snelkoppeling en rozet en vergrendelbare bediening (tegen onbevoegd gebruik)	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Spiegel	St. Gobain Swallow	Standaard	helder, normaal	n.v.t.	Afm.900 x 450 mm, dikte 5 mm, montage in wandafwerking. Montage onderzijde op ca. 1450+ afgew. Vloer. Aanleveren aan bouwkundige aannemer. De bouwkundige aannemer plakt de spiegels in en kit deze af	
alleen in toilet personeel BEST. 03 en 04	Geberit	Basic 300	n.v.t.	keramiek, wit	S8800200000G	afmeting 500 mm x 120 mm, 60 mm hoog, wit, wandmontage op ca. 1300+afgew. Vloer.	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
WT-2	MIVA-WASTAFEL TOILETKRAAN					miva toiletruimte nieuwbouw 0.21	
	Wastafel	Geberit	300 Comfort	wit	S834040000G	ergonomische wastafel, Afm. 550 x 550 mm, met kraangat en overloop, handgreep onderzijde, montagehoogte 800 + vloer.	
	Toiletkraan	Grohe	Hospita	verchromd	30.978.000	Afm. Sprong 95 mm, hoogte 175 mm, tapkraan met hendel, vaste uitloop, aansluiting op koudwater	
	Afvoerset	Viega	Bekersifon met stop en muurbuis	messing verchromd	5753.09 / art. 148 355	1 1/4" x 1 1/4" met universeelplug en stop en muurrozet, levering met muurbuis Ø32 mm x 120, model 9945-143, art. 122 340	
	Hoekstopkraan	Schell	n.v.t.	messing verchromd	49450699	Haaks, met snelkoppeling en rozet en vergrendelbare bediening (tegen onbevoegd gebruik)	
	Spiegel	St. Gobain Swallow		glas, verzilverd		Afm. ca. 600 x 1250 mm (exacte maten i.h.w. inmeten), dikte 5 mm, montage in tegelwerk op onderzijde 1000+afgewerkte vloer. Aanleveren aan bouwkundige aannemer. De aannemer plakt de spiegels in en kit deze af.	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
WT-3			WASTAFELCOMBINATIE TOILETKRAAN		toiletruimten nieuwbouw 0.28 en 0.29		
	Wastafel	Ideal Standard	Strada	keramiek, wit	K077801	Rechthoekig model, afm. 600 x 420 mm, 1 waskom en 1 kraangat, 1 overloop en afvoer in midden, montagehoogte b.k. wastafel 600 + afgew. Vloer, P.S.: afbeelding met afwijkende kranen, voor kranen zie hieronder	
	Toiletkraan, mechanisch zelfsluitend 2 stuks per wastafel	Delabie	Temposoft 2	messing verchroomd	740500	Mechanisch zelfsluitend, afm. Sprong 100 mm, hoogte 120 mm, alleen koudwater (geen menging), looptijd ca. 7 seconden, debiet instelbaar 1,5 - 6 l/min., soepele bediening (max. 2 kg)	
	Roosterplug	Viega	Plugschacht	messing verchroomd	5226.1 / art. 116 637	Schachtplug 1 1/4"-60-70 met overloopopeningen en vast rooster	
	Bekersifon	Viega	Beker met muurbuis	messing verchroomd	5753 / art. 100 674	1 1/4" x 1 1/4", inclusief muurbuis 180 mm Ø32 mm, en rozet. Afgebeeld zonder muurbuis	
	Hoekstopkraan 2 stuks per wastafel	Schell	n.v.t.	messing verchroomd	49450699	Haaks, met snelkoppeling en rozet en vergrendelbare bediening (tegen onbevoegd gebruik)	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Spiegel	St. Gobain Swallow	Standaard	helder, normaal	n.v.t.	Afm.600 x 450 mm, dikte 5 mm, montage in wandafwerking. Montage onderzijde op ca. 1450+ afgew. Vloer. Aanleveren aan bouwkundige aannemer. De bouwkundige aannemer plakt de spiegels in en kit deze af	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
WF-1	WASFONTEINCOMBINATIE TOILETKRAAN			toilet ruimten zonder voorruimte BEST. 03, 04, 06, 07, 08, 1.02, 1.10, 2.02 en 2.11			
	Wastafel	Geberit	Renova Compact	keramiek, wit	276140000 (R) en 276400000 (L)	Rechthoekig model, afm. 400 x 250 mm, 1 waskom en 1 kraangat Links of rechts, 1 overloop en afvoer in midden, montagehoogte b.k. wastafel 900 + afgew. Vloer	
	Toiletkraan, mechanisch zelfsluitend 2 stuks per wastafel	Delabie	Temposoft 2	messing verchroomd	740500	Mechanisch zelfsluitend, afm. Sprong 100 mm, hoogte 120 mm, alleen koudwater (geen menging), looptijd ca. 7 seconden, debiet instelbaar 1,5 - 6 l/min., soepele bediening (max. 2 kg)	
	Roosterplug	Viega	Plugschacht	messing verchroomd	5226.1 / art. 116 637	Schachtplug 1 1/4"-60-70 met overloopopeningen en vast rooster	
	Bekersifon	Viega	Beker met muurbuis	messing verchroomd	5753 / art. 100 674	1 1/4" x 1 1/4", inclusief muurbuis 180 mm Ø32 mm, en rozet. Afgebeeld zonder muurbuis	
	Hoekstopkraan 2 stuks per wastafel	Schell	n.v.t.	messing verchroomd	49450699	Haaks, met snelkoppeling en rozet en vergrendelbare bediening (tegen onbevoegd gebruik)	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Spiegel	St. Gobain Swallow	Standaard	helder, normaal	n.v.t.	Afm.450 x 450 mm, dikte 5 mm, montage in wandafwerking. Montage onderzijde op ca. 1450+ afgew. Vloer. Aanleveren aan bouwkundige aannemer. De bouwkundige aannemer plakt de spiegels in en kit deze af	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
GS-1	GOOTSTEENGARN. TOILETKRAAN	lokalen bestaande bouwdeel 1.03, 1.05, 1.06, 2.06 en 2.07					
	Gootsteenbuissifon, enkele spoelbak	Viega	Buissifon	kunststof, wit	7985.20 / art. 104 634	Universeel, 1 ½ " x 40 met 45°-bocht (toepasbaar als vloer of muurbuis), waar nodig voorzien van wasmachineaansluiting (7985.30/ art. 101 800)	
	toiletkraan	Grohe	Eurodisc	messing verchromd	23.051.002	toiletkraan met vaste uitloop, eenhendelbediening, afm. sprong 85 mm, hoogte 134 mm, keramisch bovendeeel, metalen greep, waterbesparend model 5,7 ltr/min (Ecojoy).	
	Hoekstopkraan	Schell	Comfort	messing verchromd	05.913	recht, met klemringkoppelingen	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
GS-2	GOOTSTEENGARN. MENGKRAAN	Multifunctioneel / BSO bestaande bouwdeel 0.17					
	Gootsteenbuissifon, dubbele spoelbak	Viega	Buissifon	kunststof, wit	7850 / art. 104 429	Gootsteenafvoer, ruimtebesparende uitvoering, buissifon met horizontale uitgang, 1 ½ " x 40 met 90°-bocht (toepasbaar voor muurbuis), inclusief (vaat)wasmachineaansluiting	
	Keukenmengkraan	Grohe	Eurosmart Cosmopolitan	messing verchromd	32.843.002	Met hoge draaibare uitloop, eenhendelbediening, waterbesparende uitvoering, afm. sprong 224 mm, hoogte 354 mm, keramisch bovendeel, flexibele aansluitslangen. Zwenkbereik tot 150°	
	Hoekstopkraan	Schell	Comfort	messing verchromd	05.913	recht, met klemringkoppelingen	
	Elektrische Boiler plintboiler 5 ltr	Itho Daalderop	Close-in Compact	divers, koperen vat	07.02.10.636	Inhoud 5 liter, energie-efficiëntieklasse B, opwarmtijd 13 min (ΔT=55), ingebouwde boostfunctie, plaatsing in onderkast (horizontaal of verticaal)	
	boileraansluitset	Itho Daalderop	n.v.t.		134064	Aansluitingset bestaande uit inlaatcombinatie met aansluitslangen en T-stuk, 1/2" ten behoeve van de keukenboilers (Close in of up en Compact model)	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Onderbouwthermostaat	Grohe	Micro	messing verchromd	34.487.000, bestellen met aansluitset 47.533.000	Onderbouwthermostaat voor beveiliging verbranding heet water, voor montage op hoekstopkraan in aansluiting naar mengkraan, met terugslagkleppen en filters. instellen op ca. 38gr.C	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
GS-3	GOOTSTEENGARN. MENGKRAAN					lokale nieuwbouw 0.25, 0.26 en 0.27	
	Gootsteenbuissifon, enkele spoelbak	Viega	Buissifon	kunststof, wit	7985.20 / art. 104 634	Universeel, 1 ½ " x 40 met 45°-bocht (toepasbaar als vloer of muurbuis), waar nodig voorzien van wasmachineaansluiting (7985.30/ art. 101 800)	
	Keukenmengkraan	Grohe	Eurosmart	messing verchromd	33.281.002	Met lage draaibare uitloop, eenhendelbediening, geïntegreerde temperatuurbegrenzer, afm. sprong 226 mm, hoogte 182 mm, zwenkbereik 140°, snelmontage systeem, flexibele aansluitslangen	
	Hoekstopkraan	Schell	Comfort	messing verchromd	05.913	recht, met klemringkoppelingen	
	Elektrische Boiler plintboiler 5 ltr	Itho Daalderop	Close-in Compact	divers, koperen vat	07.02.10.636	Inhoud 5 liter, energie-efficiëntieklasse B, opwarmtijd 13 min (ΔT=55), ingebouwde boostfunctie, plaatsing in onderkast (horizontaal of verticaal)	
	boileraansluitset	Itho Daalderop	n.v.t.		134064	Aansluitingset bestaande uit inlaatcombinatie met aansluitslangen en T-stuk, 1/2" ten behoeve van de keukenboilers (Close in of up en Compact model)	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Onderbouwthermostaat	Grohe	Micro	messing verchroomd	34.487.000, bestellen met aansluitset 47.533.000	Onderbouwthermostaat voor beveiliging verbranding heet water, voor montage op hoekstopkraan in aansluiting naar mengkraan, met terugslagkleppen en filters. instellen op ca. 38gr.C	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
WTR-2m	WASTROG MET 2 MENGKRAAN	lokaal Handvaardigheid / BSO -1.01					
	Wastrog	Intersan	Sanilav 1.0	RVS blank geborsteld	1.0-2-M6 A7-2	Afm. 1200 x 430 x 490 mm (B x H x D), afvoer 1 ½" in midden, met kranenbank en mengkranen eenhendel, vaste uitloop, leveren met extra bevestigingstrip, montagehoogte; bovenzijde wasbak 850 mm + afgewerkte vloer	
	mengkraan wastrog	Intersan	zie boven	chroom	zie boven	Mengkraan, eenhendel, chroom, vaste uitloop, type M6 mee te leveren op de wastrog, trog aansluiten op boiler in technische ruimte	
	Buissifon 1 1/2"	Viega	Universeel	messing verchroomd	5611 / art. 122515	Buissifon, 1 ½" x 40, met horizontale uitgang muurbuis en rozet, lengte 220 mm	
	Gips-/zandvanger	Steendam	n.v.t.	PP, lichtgrijs	50-0900	afscheider op basis van bezinking, afm. Diameter 400mm hoogte 400 mm, inhoud 25 liter, waarvan 18 opvangcap. inlaat 1 1/2 x 50mm, direct onder de wastrog plaatsen op de apart te leveren onderstel.	
	verrijdbaar onderstel	Steendam	n.v.t.	PP lichtgrijs	51-0070P	onderstel op 4 bokwieltjes t.b.v. afscheider, hoogte 69 mm.	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Elektrische Boiler Smart	Itho Daalderop	Close up	divers, koperen vat	03-00299	Inhoud 10 liter, energie-efficiëntieklasse A, zelflerend op basis van tappatroon (energiebesparing 10%), opwarmtijd 17 min ($\Delta T=55$), ingebouwde boostfunctie, plaatsing in onderkast, levering inclusief aansluitset 07.92.64.047	
	boileraansluitset	Itho Daalderop	n.v.t.		07.92.64.047	Aansluitingset bestaande uit inlaatcombinatie met aansluitslangen en T-stuk, 1/2" ten behoeve van de keukenboilers (Close in of up en Compact model)	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
UG-1	UITSTORTGOOTSTEENCOMBINATIE GROOT		werkkast(en) BEST 05, 1.09 en 2.10				
	Uitstortgootsteen	Geberit	300 Basic Norma 50	wit	S8A430000G	Gootsteen diep model, afm. 500 x 390 mm, voorzien van afvoer 1 1/2", zonder overloop, met stootrand, incl. sifon en plug, montagehoogte 650 mm + afgewerkte vloer	
	Consoleset	Defa	Gootsteenconsole 35cm, E-2	aluminium, geïlsaneerd	E-350	Set, incl. bev.pluggen, lengte 345 mm, hoogte 110 mm	
	Wandmengkraan	Grohe	Eurosmart	verchroomd	31.391.002	Eenhendelkraan, met draaibare onderuitloop, aansluiting 1/2", voorzien van keramische schijf, incl. S-koppelingen, montagehoogte bovenzijde wasbak 1250 mm + afgewerkte vloer, voorsprong totaal 217 mm	
	Gootsteenbuissifon	Viega	Buissifon	kunststof, wit	7985 / art. 107 88	Buissifon, 1 1/2" x 50, met horizontale uitgang, lengte 220 mm	
	Afvoerplug	Viega	Plug met sleutelring	divers	7622.31 / art. 104 849	Universeel, 1 1/2" x 70, hoogte 55 mm, incl. kunststof stop met sleutelring	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Emmerrroosterset	Geberit	n.v.t.	messing verchroomd	S8H999000G	Opklapbaar emmerrooster, vaste montage, afmeting breedte 160, voorsprong 330 mm	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
TK-1	TAPKRAAN 1/2"					t.b.v. koffieautomaten, (vaat)wasmachine en dergelijke	
	Tapkraan met terugstroombeveiliging	Raminex	n.v.t.	messing verchroomd	QCT-EA	beluchte kraan met knopbediening en aangemonteerde keerklep EA, geheel verchroomd t.b.v. zichtbare montage, aansluiting 1/2", lengte 113 mm, afm. sprong ca. 36 mm	
TK-2	TAPKRAAN TECHNISCHE RUIMTE					technische Ruimte kelder	
	Terugstroombeveiliging-tapkraan	Kemper	n.v.t.	brons	FK-4 (fig. 36701015)	terugstroombeveiliging type BA met geïntegreerde tapkraan, doorlaat DN20, knopbediening, voorzien van Kiwa-keur, Montage direct op de aansluitleiding, hoogte in het werk te bepalen	
GK-1	GEVELKRAAN					gevel KDV (bij speelplein)	
	Gevelkraan	Grohe	Eggemann	messing verchroomd	41.208.000	Gevelkraan, wandinbouw, vorstvrije uitvoering, geleverd met greep en sleutel, montagehoogte 400 mm + maaiveld, afmontage in principe met sleutelbediening.	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
BSH-1	BRANDLSLANGHASPELKAST, INBOUW			locatie volgens de tekeningen			
	Brandslang haspelkast, vaste haspelaansluiting	Chubb fs	Varigrip	alle kasten in één kleur, incl. handgreep. Tenzij anders vermeld in RAL 9010 (standaard kleur)	haspel: 809-613xx6, kast: 809-220xxx, waarbij xx de slanglengte of kastdiepte is, daglijst: 809140790	Afm. Breedte en hoogte 790 x 790 mm, diepte 135 mm bij 20 meter, 185 mm bij 25 of 30 meter slanglengte, wandin- of opbouw, in kleur volgens materiaal en kleurenstaat architect, levering met pictogram, slanglengte is vermeld op de installatie-tekeningen, montagehoogte hart kast 1100 mm + vloer	
S6	DRAAGBAAR BLUSTOESTEL SPROEISCHUIM			technische installatieruimte kelder			
	Brandblustoestel, sproeischuim	Chubb fs	ES6N ES	RAL 3000, poedercoating	809-188706	Sproeischuimblustoestel, klasse A en B, onder constante druk, afm. 150 x 557 mm, montagehoogte in het werk bepalen. Met milieukeur	