

# Bestek Bermbeheer Horst aan de Maas

Besteknummer 061.001

Datum 30-06-2021

## Inhoudsopgave

<b>1. Algemeen</b>	<b>1</b>
01 Opdrachtgever	2
02 Directie	2
03 Locatie	2
04 Algemene beschrijving	2
05 Tijdsbepaling	2
06 Onderhoudstermijn	2
07 Kwaliteitsborging	2
08 Flora en Fauna	3
<b>2. Beschrijving</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Algemene gegevens</b>	<b>4</b>
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
<b>2.2 Nadere beschrijving</b>	<b>6</b>
10 <b>Ecologisch Bermbeheer</b>	8
101 <b>Maaironde 1 juni - 31 juli</b>	8
102 <b>Maaironde 15 september - 30 oktober</b>	8
103 <b>Maaironde november</b>	10
104 <b>Maaironde december</b>	10
105 <b>Bijmaaien rondom bomen</b>	11
20 <b>Watergangen</b>	11
201 <b>Uitmaaien watergangen droog / nat</b>	11
202 <b>Uitmaaien Kanalen Griendtsveen.</b>	12
203 <b>Korven watergangen nat / droog.</b>	13
40 <b>Verkeersmaatregelen.</b>	13
50 <b>Flora en Fauna</b>	14
80 <b>Werkzaamheden van Algemene aard</b>	14
801 <b>Inzet werknemer</b>	14
802 <b>Inzet materieel</b>	14
803 <b>Voorzieningen medewerkers</b>	15
9 <b>Staatposten</b>	16
91 <b>Eenmalige kosten</b>	16
95 <b>Stelposten</b>	16
<b>3. Bepalingen</b>	<b>17</b>

---

01	Algemeen en administratief	18
01 01	Algemene bepalingen	18
01 02	Betalingsregelingen: aannemingsom	18
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	18
01 05	Betalingsregelingen: Declaraties	18
01 08	Bijdragen	19
01 11	Verband met andere werken	19
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	19
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	20
01 16	Verzekeringen	21
01 17	Vrijgekomen materialen	23
01 18	Bescherming te handhaven beplanting	23
01 19	Arbeidsomstandigheden	23
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	24
01 26	Inzet personen in het kader van social return	24
01 27	Overlast voor derden	25
51	Groenvoorzieningen	27
51 1	Water en watergangen	27
51 12	Eisen en uitvoering	27
51 2	Gras en kruidachtigen	27
51 22	Eisen en uitvoering	27
51 23	Informatie-overdracht	28
51 24	Risicoverdeling en garanties	28
51 25	Bijbehorende verplichtingen	28

## **1. Algemeen**

---

PAR

01 .....  
.....

**01 Opdrachtgever**

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas:  
Team Openbare werken, cluster Ruimte  
Americaanseweg 43 te Horst aan de Maas

**02 Directie**

Team Openbare werken van gemeente Horst aan de Maas  
Bezoekadres: Americaanseweg 43  
5961 PC Horst  
Postadres: Postbus 6005  
5960 AA Horst  
Telefoon: 077-477977

**03 Locatie**

Alle bermen en sloten buiten de bebouwde kom in de gemeente Horst aan de Maas.

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:  
a. Maaien en ruimen van de bermen;  
b. Uitmaaieren en ruimen, c.q. korven van sloten;  
c. Uitmaaieren , c.q. korven kanalen Griendtsveen.

**05 Tijdsbepaling**

Het werk uitvoeren tussen 1 september 2021 en 1 januari 2022 Voor elke dag waarmee een van toepassing zijnde datum van oplevering wordt overschreden, zal op de aannemingsom een korting van € 500,- (vijfhonderd euro) worden toegepast.  
Bij overschrijding van enige andere in de resultaatsverplichtingen in Deel 2.2 van dit bestek voorgeschreven uiterste uitvoeringsdatum wordt eveneens een korting van € 500,- (vijfhonderd euro) per dag toegepast

De aannemer komt mogelijk in aanmerking voor een aansluitende verlenging van 3 extra onderhoudsjaren indien gedurende de contractperiode geen kortingen/boetes zijn opgelegd. De opdrachtgever neemt het besluit zonder toelichting. Dit gebeurt voor 31 maart 2022.

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

---

PAR

## **08 Flora en Fauna**

1. De gedragscode Gedragscode soortbescherming gemeenten voor Ruimtelijke ontwikkeling of inrichting en Bestendig beheer of onderhoud (Stadswerk en VHG, december 2020) is van toepassing op dit bestek. De gedragscode is te downloaden via de website van Stadswerk.
2. Plan van aanpak; Op basis van de gedragscode dient een plan van aanpak opgesteld te worden. De aannemer raadpleegt de online viewer en neemt daarin opgenomen voorwaarden mee bij opstellen plan van aanpak;
  - Indien hier onmogelijkheden of tegenstrijdigheden met beheermethode en tijdstip uit voort lijken te komen wordt dit kortgesloten met gemeente horst aan de Maas

Inschrijver

dient dit plan te hanteren bij de uitvoering van de werkzaamheden e.e.a. volgens deel 3 van dit bestek.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

Bij dit bestek behoren geen analoge tekeningen. Een Giskaart van het te beheren gebied is beschikbaar via onderstaande link:

<https://gmpnederland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b0bf3c07959c4328bb9b019dd1b5fae4>

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

N.v.t.

**03 Kwaliteitsborging**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. twee weken na de start van elke maaiperiode

**04 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- B1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- B2 Format referentieprojecten
- B3 V&G Plan ontwerpfase
- B4 BERMBEHEERPLAN GEMEENTE HORST AAN DE MAAS  
Buiting Advies februari 2021

De volgende bijlage ter informatie

-

## **2.2 Nadere beschrijving**

## PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
10			<b>Ecologisch Bermbeheer</b>			
101			<b>Maaironde 1 juni - 31 juli</b> Incl. bijmaaien rondom andere obstakels dan bomen. Volgens bepaling 51.25.01 van de standaard 2020.			
101010	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft maaien berm tot aan de insteek sloot, erfafscheiding of afrastering. 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 uitvoeren in periode tussen 1 juni t/m 31 juli 25% laten overstaan.	are	9.854,00	V
101020	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaien berm tot aan de insteek sloot, erfafscheiding of afrastering. 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 uitvoeren in periode tussen 1 juni t/m 31 juli, waarbij 25% is blijven overstaan. .9. Maaisel tussen 3 en 7 dagen verwerken. .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door de gemeente aangewezen tijdelijke verzamel locatie.	are	9.854,00	V
102			<b>Maaironde 15 september - 30 oktober</b> Incl. bijmaaien rondom andere obstakels dan bomen. Volgens bepaling 51.25.01 van de standaard 2020.			
102010	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft maaien berm tot aan de insteek sloot, erfafscheiding of afrastering. 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 uitvoeren in periode tussen 15 september tot 30 oktober. 25% laten overstaan.	are	11.791,00	V
102020	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaien berm tot aan de insteek sloot, erfafscheiding of afrastering. 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 uitvoeren in periode tussen 15 september tot 30 oktober , waarbij 25% is blijven overstaan. .9. Maaisel tussen 3 en 7 dagen verwerken. .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door de gemeente aangewezen tijdelijke verzamel locatie.	are	11.791,00	V







BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
201020	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft verwerken maaisel. Aantal beurten: 1, in de periode 1 september tot 1 december. 1. . . . . Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens bpnr. 201010 .1. . . . . Tijdstip van verwerken: direct na het maaien . . . . .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar . . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door de gemeente aangewezen tijdelijke verzamel locatie. . . . . .	m	219.570,00	V
202		. . . . .	<b>Uitmaaaien Kanalen Griendtsveen.</b> . . . . .			
202010	511401	. . . . .	Uitmaaaien watergang. Betreft uitmaaaien kanalen Griendtsveen. Incl. strook van 0,50m breed achter de watergang (indien aanwezig) en maaien / uitlepelen bodem (dode vegetatie en blad). incl. handmatig uitmaaaien van de kopse kanten en rondom duikers e.d. Aantal maaibeurten: 1, in de periode van 1 september tot 1 januari. e.e.a. afhankelijk van de bladval. moment van uitvoeren in overleg met de directie. 2. . . . . Standaard beheer .4. . . . . Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer .1. . . . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m . . . . .6. . . . . Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer . . . . . Oeververdediging: veelal aanwezig. . . . . .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar . . . . .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren . . . . .	m	6.549,00	V
202020	511401	. . . . .	Uitmaaaien watergang. Betreft uitmaaaien kanalen Griendtsveen. Incl. strook van 0,50m breed achter de watergang (indien aanwezig) en maaien / uitlepelen bodem (dode vegetatie). incl. handmatig uitmaaaien van de kopse kanten en rondom duikers e.d. Maaaien met boot i.v.m. het ontbreken van een onderhoudspad Aantal maaibeurten: 1, in de periode van 1 september tot 1 januari. e.e.a. afhankelijk van de bladval. moment van uitvoeren in overleg met de directie. 2. . . . . Standaard beheer .1. . . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m . . . . .1. . . . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m . . . . .6. . . . . Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer . . . . . Oeververdediging: veelal aanwezig. . . . . .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar . . . . .9 Maaisel op een vanaf land bereikbare plek deponeren. . . . . .	m	3.075,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
202040	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft verwerken maaisel. Aantal beurten: 1, in de periode 1 september tot 1 december. 1. . . . . Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens bpnr. 202010 en 202020 .3. . . . . Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel . . . . .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar . . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar parkeerterrein tegenover Lavendellaan 31 (voormalig voetbalterrein).	m	9.627,00	V
203		. . . . .	<b>Korven watergangen nat / droog.</b>			
203010	511401	. . . . .	Uitmaaien watergang. Betreft uitmaaien watergang met maaikorf. incl. strook van 0,50m achter de watergang (indien aanwezig). incl. handmatig uitmaaien van kopse kanten en rondom duikers e.d. Aantal maaibeurten: , in de periode 1 september tot 1 januari, 2. . . . . Standaard beheer .3. . . . . Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m . . . . .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m . . . . .5. Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen . . . . .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar . . . . .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	90.037,00	V
203020	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft verwerken maaisel. Aantal beurten: 1, in de periode 1 september tot 1 januari. 1. . . . . Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens bpnr. 203010. .3. . . . . Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel . . . . .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar . . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door de gemeente aangewezen tijdelijke verzamel locatie.	m	90.037,00	V
40		. . . . .	<b>Verkeersmaatregelen.</b>			
401010	620105	. . . . .	Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Alle werkzaamheden op of nabij erftoegangswegen. 1. . . . . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222 .3. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h . . . . .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
401020	620105	. . . . .	Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Alle werkzaamheden op of nabij gebiedsontsluitings wegen. 1. . . . . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323 .2. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 50 km/h	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
		. . . . . 2	Met materiaal van de aannemer			
50		. . . . .	<b>Flora en Fauna</b>			
501010	640199	. . . . .	Opstellen ecologisch werkprotocol flora en fauna. Betreft opstellen ecologisch werkprotocol Werkzaamheden ten behoeve van het opstellen en actualiseren van het ecologisch werkprotocol i.h.k.v. de gedragscode conform bepaling 01.22.03 lid 01 van de standaard.	EUR		N
501020	640199	. . . . .	Inventariseren flora en fauna. Betreft veldbezoek t.b.v. het controleren van en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten en vaste rust en verblijfplaatsen van beschermde dieren, voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden. Er zijn bij de opdrachtgever gegevens betreffende de aanwezige beschermde flora en fauna bekend. Deze kunnen middels een viewer geraadpleegd worden.	EUR		N
80		. . . . .	<b>Werkzaamheden van Algemene aard</b>			
801		. . . . .	<b>Inzet werknemer</b>			
801010	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. . . . Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Medewerker Groenvoorziening	uur	20,00	V
801020	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .3. . . . Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Groenvoorziener	uur	20,00	V
802		. . . . .	<b>Inzet materieel</b>			
802010	100513	. . . . .	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. . . . . Voorzien van herder herimag o.g. (korfmaaier). .1. . . . Wielgraafmachine .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
802020	100518	. . . . .	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. . . . Hulpvoorzieningen: voorzien van maai-zuigcombinatie. .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
802030	100534	. . . . .	Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. . . . . Exclusief bediening	uur	40,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
803		. . . . .	<b>Voorzieningen medewerkers</b>				
		. . . . .	Betreft het aan de uitvoerende medewerkers				
		. . . . .	beschikbaar stellen van apparaten t.b.v. lezen en				
		. . . . .	bewerken van de GIS kaart.				
		. . . . .	Incl. eventueel benodigde abonnementen.				
803010	102399	. . . . .	Voorzieningen medewerkers	EUR		N	
		. . . . .	Betreft het aan de uitvoerende medewerkers				
		. . . . .	beschikbaar stellen van apparaten t.b.v. lezen en				
		. . . . .	bewerken van de GIS kaart.				
		. . . . .	Incl. eventueel benodigde abonnementen.				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		. . . . .	<b>Staatposten</b>			
		. . . . .				
91		. . . . .	<b>Eenmalige kosten</b>			
		. . . . .				
95		. . . . .	<b>Stelposten</b>			
		. . . . .				
950010	100301	. . . . .	Stelpost	EUR	10.000,00	V
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
		. . . . .	zake van:			
		1. . . . .	Door de directie op te dragen aanschaf van			
		. . . . .	bouwstoffen en werkzaamheden			
		. . . . .				

### **3. Bepalingen**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief****01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).

**01 01 03 Inschrijfstaat**

- 01 Ten behoeve van de werkadministratie levert de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na het daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijfstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand in bij de directie.
- 02 Het geven van een korting bij de inschrijving is niet toegestaan.

**01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom****01 02 01 Betaling**

- 01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op en levert deze wekelijks in bij de directie.
- 02 Bij het niet nakomen van lid 01 wordt een korting van € 100,- opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling****01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

**01 04 06 Berekening kosten bestekwijzigingen**

- 01 In aanvulling op het gestelde in par. 36 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de bedragen en prijzen die worden berekend voor een bestekwijziging met maximaal 10% aan algemene kosten, winst en risico mogen worden verhoogd.

**01 05 Betalingsregelingen: Declaraties**

HFD PAR ART LID

**01 05 01 Indienen declaraties**

- 01 Alvorens een declaratie in te dienen, dient deze te zijn goedgekeurd door de directie. Alle declaraties indienen via het emailadres: [facturen@horstaandemaas.nl](mailto:facturen@horstaandemaas.nl)  
Op de facturen het budgetbeheerdersnummer vermelden, zoals genoemd in de opdrachtbrief.

**01 05 02 Meer- en Minderwerk**

- 01 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen volgens voor de uitvoering overeengekomen model meerwerk / afwijkingsrapport indienen bij de directie.
- 02 Goedgekeurde meerwerken dienen opgevoerd te worden in de maand, waarin zij uitgevoerd zijn.

**01 08 Bijdragen****01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

**01 11 Verband met andere werken****01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat hij voor aanvang van de werkzaamheden bij het team Openbare werken van de gemeente Horst aan de Maas dient na te gaan of er werken uitgevoerd worden die met het onderhavige werk in elkander grijpen.
- 03 De coördinatie en de afhandeling van de werken die in elkander grijpen is de verantwoordelijkheid van de aannemer.

**01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**

HFD PAR ART LID

**01 12 01 Algemeen**

- 01 In aanvulling op paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met en op aanwijzing van politie, directie en/of wegbeheerder. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 62 paragraaf 12.01 van de Standaard 2020.
- 02 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein.
- 03 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende panden en percelen voor alle verkeer.
- 04 De aannemer draagt zorg voor instandhouding van alle door of vanwege het werk geplaatste borden en afzettingen. Middels dagelijkse controle en dagelijkse schriftelijke rapportage wordt de directie op de hoogte gesteld van de instandhouding.
- 05 Bij het niet nakomen van de leden 03 en 04 wordt per constatering een korting van € 250,- opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

**01 12 06 Schoonhouden wegen**

- 01 De aannemer dient de openbare wegen schoon te houden. Daar waar transport plaatsvindt over de openbare weg dient afgevallen lading op te worden geruimd.
- 02 Vervuilingen van de openbare wegen op eerste aanzegging van de wegbeheerder, opdrachtgever of directie verwijderen.
- 03 Bij het niet nakomen van de leden 01 en 02 wordt per constatering een korting van € 300,- opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

**01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn****01 13 01 Algemeen**

- 01 In het, conform paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 op te stellen algemeen tijdschema, rekening houden met onder andere de volgende uitgangspunten:
- start werkzaamheden;
  - start maaironde;
  - start en einde werkzaamheden per werkvak;
  - einde van de werkzaamheden.

**01 13 03 Weekrapport**

- 01 In afwijking op het gestelde in par. 27 lid 1 van de UAV 2012 dient de aannemer de genoemde aantekeningen (zoals vordering werk, onwerkbaar dagen, enz) alsmede inzet materieel en personeel, binnen 5 werkbare dagen na het verstrijken van de werkweek aan te leveren aan de directie. Deze aantekeningen digitaal vermelden op het door de directie goedgekeurd formaat voor een weekrapport. Betaling van de termijnbedragen zal alleen geschieden indien de betreffende weekrapporten zijn ondertekend door beide partijen.

HFD PAR ART LID

**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 In het algemeen tijdschema dient te worden aangegeven wanneer (met data van uitvoering) welke werkzaamheden uitgevoerd worden.
- 03 Voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer een door de directie goed te keuren tijdschema voor te leggen.
- 04 Paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V 2012 aanvullen met:  
Indien de aannemer zich niet houdt aan de in dit lid bedoelde regelingen of andere in dit verband met de coördinatie van werkzaamheden, opgestelde tijdschema's of termijnen van werkschema's overschrijdt, waardoor derden schade lijden, kan deze schade op de aannemingssom gekort worden.
- 05 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer in de maaiperiode een gedetailleerd weekplanning, verlangd, minimaal omvattende:  
- de maalocaties  
- verkeersmaatregelen en/of eventuele omleidingen;  
- te gebruiken tijdelijke verzamellocaties  
Tevens dient de uitvoerder van de aannemer twee wekelijks met de toezichthouder de voortgang en de geplande werkzaamheden in een werkoverleg te bespreken.  
De contactpersoon van de inschrijver dient deel te nemen aan een periodiek overleg met de opdrachtgever. Hij/zij bereidt deze overlegmomenten voor (agenda, uitnodigingen e.d.) en verzorgt de verslaglegging van het overleg.
- 06 Naast een algemeen tijdschema worden van de aannemer gedetailleerde productiestaat (met hoeveelheden) verlangd omvattende:  
- dagrapporten met alle verwerkte materialen;  
- dagrapporten met alle afgevoerde materialen.

**01 16 Verzekeringen****01 16 03 Verzekering wettelijke aansprakelijkheid**

- 01 De aannemer en mede- en onderaannemers dienen ook op particulier terrein hun eigen verzekering wettelijke aansprakelijkheid te handhaven.
- 02 De aannemer dient minimaal te voldoen aan de wettelijke gestelde eisen ten aanzien van de aansprakelijkheidsverzekering.

HFD PAR ART LID

**01 16 04 Verzekeringen door de opdrachtgever**

- 01 De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.
- 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
- 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.
- 04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 07 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.
- 08 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
- 09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

**01 16 05 Verzekeringen door de aannemer**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het

HFD PAR ART LID

geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.

- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen

## **01 17 Vrijgekomen materialen**

### **01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting**

- 01 Vrijkomende materialen moeten gescheiden naar soort worden vervoert en opgeslagen.
- 02 De opdrachtnemer dient het vrijgekomen materiaal binnen de gestelde termijnen na het (uit)maaien te vervoeren naar een door de gemeente aangewezen verzamelplek. De verschillende soorten maaisel (maaisel uit bermen, maaisel uit watergangen e.d.) dienen gescheiden te worden vervoert en gescheiden te worden gedeponerd, met uitzondering van het maaisel dat nat is. Deze dient op de kant te worden gedeponerd en dient eerst in te drogen alvorens te vervoeren naar de verzamelplek.
- 03 De opdrachtgever zal het vrijgekomen materiaal verder verwerken. De stortkosten zijn dan ook voor rekening van de opdrachtgever. De aannemer dient 1 of 2 keer per week, aan de vervoerder een overzicht te verstrekken op welke verzamellocatie maaisel opgehaald kan worden.

## **01 18 Bescherming te handhaven beplanting**

### **01 18 05 Schadevergoeding bomen**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01 18 05 van de standaard 2020, kan de directie de schadeberekening in het geval van een geringe schade vereenvoudigen door te besluiten om de schadevergoeding voor beschadigingen toegebracht aan bomen vast te stellen op € 500,- per boom.

### **01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie**

- 01 De in artikel 01 18 07 lid 02 genoemde methode voor het bepalen van het schadebedrag is ook van toepassing bij:
- afwijkingen in de maaihoogte volgens bepaling 51 22 05 lid 01;
  - aantoonbare bodemverdichting;
  - overschrijden van de toelaatbare insporing volgen bepaling 51 22 02 lid 01

## **01 19 Arbeidsomstandigheden**

HFD PAR ART LID

**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

**01 22 Te beschermen plant- en diersoorten****01 22 01 Uitvoering van de werkzaamheden**

- 01 Alle zelfstandig opererende medewerkers resp. 1 persoon per werkploeg, die werkzaamheden verrichten in de gemeentelijke groenvoorzieningen, dienen in het bezit te zijn van het Certificaat: Wet Naturbescherming niveau 1.
- 02 Elke betrokken uitvoerder dient in het bezit te zijn van het Certificaat: Zorgvuldig handelen Wet Naturbescherming niveau 2.  
Kopieën van de certificaten van de betrokken medewerkers dienen uiterlijk 1 week na aanbesteding overlegd te worden aan de gemeente Horst aan de Maas.
- 03 De opsteller van het Plan van aanpak voor dit contract dient in bezit te zijn van het Certificaat Wet Naturbescherming niveau 3.  
Als alternatief voor dit Certificaat niveau 3 geldt de inzet van deskundige medewerkers die voldoen aan de deskundigheidscriteria zoals opgesteld door RVO.
- 04 Kopieën van de certificaten van de betrokken medewerkers dienen uiterlijk 1 week na aanbesteding overlegd te worden aan de gemeente Horst aan de Maas.

**01 26 Inzet personen in het kader van social return****01 26 01 Begrippen**

- 01 Te verstaan is onder:
1. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
  2. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
  3. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

**01 26 02 Doelgroep**

- 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

HFD PAR ART LID

**01 26 03 Social-returnverplichting**

01 Voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de Gemeente Horst aan de Maas is aangemerkt als vallend onder Social Return, met het oogmerk kansen te creëren voor mensen uit de doelgroep middels werk of werktoeleiding waarbij de doelgroep zich kan ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Uiteindelijk doel is volledige (financiële) zelfstandigheid voor deze doelgroep.

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart inschrijver zich akkoord met de toepassing van Social Return bij een eventuele opdrachtverstrekking. Bij deze opdracht is de vorm van Social Return invulling in onderstaande 3 bepalingen omschreven en in overleg met de Social Return functionaris in te vullen.

- Het in dienst nemen van een kandidaat uit de doelgroep.  
Het aantal werkuren is in overleg met de functionaris Social Return.
- Het aanbieden van een werkervaringsplek voor een kandidaat uit de doelgroep.  
Het aantal werkuren is in overleg met de functionaris Social Return.
- Een bedrag van € 4000,- t.b.v. de ontwikkeling en uitvoering van het programma "Fit naar werk". Een programma dat onder regie van de Gemeente Horst aan de Maas aangeboden wordt aan werkzoekenden om hen goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt

Door te voldoen aan (één van) de bovenvermelde bepalingen wordt aan de Social Return verplichting van deze aanbesteding voldaan.

Opdrachtnemer neemt binnen 10 werkdagen na gunning contact op met de functionaris Social Return van de Gemeente Horst aan de Maas, dhr Sil Gubbels (tel 06 82 07 19 44) over de nadere invulling van de bovenstaand weergegeven Social Return bepalingen.

**01 26 04 Korting**

01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.

02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend.

**01 27 Overlast voor derden****01 27 01 Materieel**

01 Het te gebruiken materieel ( compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00 tot 23.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 23.00 tot 07.00 uur, aan de gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a)

02 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, oliën of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten op eigen kosten verwijderen door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren en storten van de vervuilde grond en het aanvullen van schone grond

HFD PAR ART LID

**01 27 02 Werktijden**

- 01 Het werken buiten de normale tijden, het werken in meer ploegen, het werken op zater- en zondagen, feestdagen, de dagen die in het algemeen tijdschema als roostervrij en vakantiedagen zijn aangemerkt e.d. vereist de goedkeuring van de directie.
- 02 De aannemer moet een contactpersoon (inclusief telefoonnummer) vermelden aan de directie, die bereikbaar is buiten werktijden in geval van calamiteiten.
- 03 Werken is alleen toegestaan bij daglicht en goede weersomstandigheden.

HFD PAR ART LID

**51 Groenvoorzieningen****51 1 Water en watergangen****51 12 Eisen en uitvoering****51 12 03 Maaien**

- 01 Na het uitmaaien van de watergangen en bermen, mag er geen vegetatie ouder dan één (1) jaar voorkomen, met uitzondering van aangeplante beplanting.

**51 2 Gras en kruidachtigen****51 22 Eisen en uitvoering****51 22 02 Insporing**

- 01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht deze werkzaamheden te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 30 mm bedragen

**51 22 05 Maaien**

- 01 In afwijking op artikel 51 22 05 lid 02 bedraagt de standaard maaihoogte 10 cm. Voor schraalgrasland geldt een maaihoogte van 6 tot 8 cm.
- 02 Bij het maaien van bermen waar Japanse Duizendknoop voorkomt, rekening houden met onderstaande punten uit het protocol Duizendknopen;
- Japanse Duizendknoop niet afmaaien, ontsie groeilocaties van duizendknopen tijdens het maaien en houd minimaal 3,0 meter afstand.
  - Indien onverhoopt Japanse Duizendknoop toch af gemaaid word. Maaisel separaat verzamelen en afvoeren naar en erkende verwerker.

**51 22 06 Ecologisch beheer**

- 01 In afwijking op artikel 51 22 06 lid 01 van de standaard 2020, bepaald de aannemer welke gedeelten van de in het bestek genoemde percelen niet worden gemaaid. De aannemer dient daarbij rekening te houden met:
- de percentage genoemd in lid 02;
  - de delen die blijven overstaan mogen niet aan een gesloten zijn, maar dienen bloksgewijs gesitueerd te zijn;
  - bij een fasering van 25% wordt cyclisch steeds een andere 25% niet gemaaid, zodanig dat na 4 jaar de hele berm een jaar heeft overgestaan;
  - bij een fasering van 50% wordt alternerend het ene deel gespaard in de even jaren en precies de andere delen in de oneven jaren;
  - fasering vind bloksgewijs plaats per 80-160m meter.
- 02 In afwijking op artikel 51 22 06 lid 02, bedragen de niet te maaien delen 25% of 50% van de in de bestekspost genoemde oppervlakte. Het te hanteren percentage staat vermeld in de GIS viewer.
- 03 Aannemer moet zorgen dat verkeersveiligheid (het zicht en uitwijkruimte) gewaarborgd is. Alle kruisingen, splitsingen, in-/uitritten gebouwen en percelen e.d.

HFD PAR ART LID

moet vrij gemaaid worden.

- 04 het maaien van de faunabermen vind plaats conform de aanwijzingen in het beheerplan.

## **51 23 Informatie-overdracht**

### **51 23 01 Volgorde te maaien percelen**

- 01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee. Jaarlijks dient dezelfde volgorde en maaiperiode aan gehouden te worden, waarbij de feitelijk maaidatum maximaal 15 dagen mag verschillen met het voorgaande jaar, mits de weersomstandigheden aanleiding geven om eerder dan wel later te maaien. Afwijken van de maaidatum kan alleen naar goedkeuring van de directie.

## **51 24 Risicoverdeling en garanties**

## **51 25 Bijbehorende verplichtingen**

### **51 25 01 Ecologisch beheer**

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

### **51 25 02 Bereikbaarheid bermen en watergangen**

- 01 Indien een te maaien berm of watergang niet via de openbare weg bereikbaar is, dan dien de aannemer afspraken te maken met de aangrenzende eigenaar.

### **51 25 03 Vragen van derden**

- 01 Vragen, telefonisch/of per mail van burgers en derden omtrent wijze van uitvoering van te maaien percelen en sloten moeten rechtstreeks door de contactpersoon van de van de aannemer beantwoordt worden. Meldingen en klachten gaan rechtstreeks naar aannemer.

### **51 25 04 Monitoring maaiwerkzaamheden**

- 01 De aannemer dient de maaiwerkzaamheden te monitoren door dagelijks in de GIS viewer aan te geven welke gedeeltes gemaaid zijn
- .