

Ref.nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	planning	In de planning op TenderNed lijkt de volgorde niet te kloppen. Als voorbeeld de N.v.I. De bekendmaking van de Nvl is op 1 februari, terwijl de uiterlijke ontvangstdatum voor de vragen 1 maart is. Zou u de planning willen controleren en aan willen geven wanneer de sluitingsdatum voor het stellen van vragen is?	De termijnen op TenderNed zijn aangepast zodat deze overeenkomen met de planning in de aanbestedingsleidraad. Hiervan is een rectificatie verstuurd via TenderNed. Helaas is het systeemtechnisch niet mogelijk om twee Inlichtingenrondes in te plannen in de TenderNed dashboard. De datum van de eerste Nvl staat daarom nu als deadline. Nadat deze is verstreken zullen wij wederom de termijnen aanpassen zodat een nieuwe mogelijkheid ontstaat om, zoals gepland, vragen in te dienen en een tweede Nvl te publiceren.
2	PvE Bijlage 1 Specificaties Meetinrichtingen	De telecomproviders stellen dat GPRS eind 2024 niet meer wordt ondersteund, waardoor modems al in 2024 moeten worden vervangen. Kan de opdrachtgever aangeven welke datum wij als standaard dienen te hanteren voor uitfasering GPRS? Dit heeft namelijk invloed op de aanbidding.	De modems dienen tijdig vervangen te worden zodat de dienstverlening niet onderbroken hoeft te worden. Het is aan inschrijver om hiervoor het beste moment te kiezen.
3	PvE 7.2	De Rijksoverheid hecht een groot belang aan circulariteit Is het mogelijk deze in te vullen vanuit de inschrijvende organisatie als geheel, of moet zich dit beperken tot de meetdiensten?	Zowel het kwaliteitscriterium 3. Circulariteit aanbestedingsleidraad alsook de bestekseis 7.2.2 PvE hebben als doel stimuleren van circulariteit in de vorm van Levensduurverlenging van onderdelen en het toepassen van circulaire (nieuwe) grondstoffen die binnen dit contract worden gebruikt en dus niet voor uw organisatie als totaal (of bij andere opdrachten).
4	PvE Bijlage 1 Specificaties Meetinrichtingen	Vanwege uitfasering GPRS door KPN en Vodafone moet er een migratie plaatsvinden naar 4g. De waarde van de hardware is gebaseerd op 15 jaar afschrijving, maar dat klopt voor een groot aantal modems niet. Kan de waarde opnieuw worden vastgesteld?	Ja. Zie bijlage '1e Nvl Bijlage 5 KWh modemoverzicht met restwaarde' voor de nieuwe waardebepaling. Zie ook het antwoord op vraag 53. hierna.
5	Dienstverleningsovereenkomst, 2.1	'Uitgesloten zijn die aansluitingen waarvoor nog een lopend meetcontract loopt met een andere meetverantwoordelijke.' Heeft Opdrachtgever nog meerdere meetbedrijven en zo ja, kan Opdrachtgever aangeven om hoeveel aansluitingen dit gaat? In de Bijlage met de specificaties van de meetinrichtingen wordt alleen meetbedrijf M3 genoemd.	Alleen aansluitingen in de bij deze aanbesteding aangegeven documenten zijn onderdeel van de scope van de overeenkomst.
6	Aanbestedingsleidraad, 4.2 - Geschiktheids eisen	Wat verstaat Opdrachtgever onder preventief onderhoud, ook in ogenschouw nemende dat er zo min mogelijk bezoek aan de locaties gebracht moet worden?	Het is aan inschrijver om hier invulling aan te geven. Onder preventief onderhoud verstaan wij al datgene wat gedaan moet worden om de systemen goed te laten functioneren. Het voorkomen van bezoeken is inderdaad belangrijk, maar een niet-gepland bezoek bij een storing geeft meer overlast dan een gepland bezoek voor onderhoud.
7	Aanbestedingsleidraad, 4.2 - Geschiktheids eisen	Referentieopdrachten: kan Opdrachtgever aangeven wat de meerwaarde in de beoordeling(smethoediek) is als er meerdere referenties worden overlegd?	Doel is om de kerncompetentie <i>meetverantwoordelijkheid</i> aan te tonen. Daarbij is het niet van belang of de gelijktijdige meetverantwoordelijkheid van het gevraagd aantal minimum meetinrichtingen (80 resp. 320) is uitgevoerd bij meerdere opdrachtgevers. De kerncompetentie blijft dezelfde.
8	Aanbestedingsleidraad, 4.2 - Geschiktheids eisen	Documenten ten bewijze van vereiste kerncompetentie en aspecten betreffen documenten met vertrouwelijke informatie. Inschrijver wenst de procedure aan te passen naar het beschikbaar stellen van een projectomschrijving met een handtekening van de betreffende opdrachtgever. Is dit akkoord? Zo nee, dan is de wens deze documenten na gunning beschikbaar te stellen.	Akkoord, zolang aspecten beschrijven en bevestigt door opdrachtgever (uitdraai systemen, tevredenheidsverklaring). Vertrouwelijke informatie uit contractdocumenten mogen geredacteerd worden
9	PvE 7.1.1	Er wordt hier gesproken over 5% van de waarde van de loonsom. Wordt met de loonsom bedoeld de totale waarde van de uren die aan de Rijksoverheid worden besteed?	ja, met loonsom wordt bedoeld de totale loonkosten die worden besteed bij de clusters onder deze overeenkomst.
10	PvE 5.1.2	Wat wordt verstaan onder Segment?	Hiermee bedoelen wij het marksegment van de aansluiting (grootverbruik, kleinverbruik, A1).
11	PvE 3.4.6	Is het mogelijk om de kosten voor toegang bij (her)keuring door netbeheerders en trafo beheerders direct door te laten belasten aan de Rijksoverheid?	Nee. U bent verantwoordelijk voor alle opgedragen werkzaamheden onder PvE 3.1 en onderliggende sub artikelen. U kunt uitsluitend de Extra bij u in rekening gebrachten kosten van derden, die niet geregeld zijn in deze opdracht, doorbelasten aan de opdrachtgever.

12	PvE 3.4.6	Een aantal meetbedrijven acteert ook als trafo verhuurder (Joulz, Kenter). Zij verstrekken geen sleutels en rekenen forse bedragen voor het verstrekken van toegang voor (her)certificering van de meter. De exacte kosten zijn pas na uitvoering bekend. Onze aanneming is dat we voor we deze doorbelasten de factuur delen met de Rijksoverheid, zodat deze akkoord kan geven, klopt dit?	Zie antwoord op de vraag met referentienummer 11.
13	PvE 3.3.1	Waarom en met welk doel worden de brutoproductiemeters op 5 minuten waarden gemeten	Het uitlezen op 5-minuten waarden is de huidige situatie met de bestaande brutoproductiemeters.
14	PvE 3.3.1	Worden de elektriciteitsmeters op dit moment ook near-realtime uitgelezen of moeten die nog worden aangepast?	De elektriciteitsmeters worden op dit moment niet near-time uitgelezen. Volgens onze informatie is dit wel mogelijk met de huidige meters, alleen moeten deze dan na ieder meetmoment worden uitgelezen ipv dagelijks. Het is niet de bedoeling dat meters fysiek voor specifiek dit doel gewisseld moeten worden. Wel dient uw achterliggende systemen geschikt te zijn om de gewenste performance te leveren om dit realiseren.
15	PvE 3.3.1	Wat wordt verstaan onder Near-realtime?	Zie definitie in hoofdstuk 1 van het PvE: Meetdata die 'bijna real-time' wordt verzameld en via de API beschikbaar is. In de praktijk betekent dit dat de data binnen enkele minuten na meting opgevraagd kan worden.
16	PvE 3.2.1	Is zeker dat alle SIM kaarten kunnen worden overgenomen? Ervaring is dat in een aantal gevallen de gebruikte techniek van de provider dit verhindert.	De telecommunicatie is ondergebracht bij twee aanbieders. In PvE bijlage 1 zijn deze te onderscheiden door de verschillende IP ranges (10.xx voor Wireless Logic, 172.xx / 178.xx voor Vodafone). Het overgrote deel van de meters zit bij Wireless logic. Deze aanbieder heeft aangegeven dat de communicatie omgezet kan worden naar een andere meetverantwoordelijke zonder dat hiervoor een bezoek gebracht moet worden aan de meter. Dit is niet het geval bij de Vodafone abonnementen, hier zullen de SIM kaarten vervangen moeten worden.
17	PvE 2.3.2	Onder kwalificaties medewerkers is de NEN1010 opgenomen. Dit is een norm die voor installateurs geldt, maar niet nodig is voor het plaatsen en certificeren van meters. Omdat de huisinstallateur niet accepteert dat anderen hun installaties aanpassen, is het ook niet wenselijk dat het meetbedrijf dit doet. Daarom is het verzoek deze eis te laten vervallen.	De NEN1010 is niet zozeer een opleidingseis aan de medewerkers, maar een norm die beschrijft hoe de installatie uitgevoerd moet worden. U kunt deze eis als volgt lezen: "uw medewerkers zorgen er voor dat de installatie na afloop van de werkzaamheden nog aan de NEN1010 voldoet". Als uw medewerkers geen aanpassingen aan de installatie verrichten dan gaat dit daarmee goed.
18	ARVODI - Art. 16, vergoeding meerwerk	Stel dat de meters volgens wetgeving fysiek aangepast moeten worden, dan ontvangen we graag een bevestiging dat we deze als meerwerk in rekening mogen brengen.	Als aanpassingen op meters noodzakelijk zijn door in de toekomst gewijzigde wetgeving, dan mag u deze werkzaamheden beschouwen als meerwerk.
19	Aantal aansluitingen	Om een correct aanbod te kunnen doen, mogen de aantal aansluitingen niet meer dan 10% afwijken. Graag hier bevestiging over.	In de aangeleverde stukken staat de ons bekende informatie over de aantallen van de meters. Wij vragen u om op basis van deze gegevens een prijs per type meter te geven (zie het prijzenblad). Uw facturatie zal uiteraard op basis van het daadwerkelijke aantal meters zijn.
20	Aanbestedings leidraad Art. 2.3.3 - Mutatiegraad	Julie noemen een mutatiegraad van 30%. Waarop is die 30% gebaseerd? Op praktijkervaring of verwachting?	Op basis van de ervaring van de afgelopen jaren houden we rekening met een mutatiegraad van 30% gedurende de initiële looptijd van het contract.
21	API	Moeten de verschillende soorten meetgegevens (near realtime / dag achteraf) via dezelfde API opvraagbaar zijn?	U mag zelf kiezen op welke wijze deze informatie in de API te vinden is, zolang deze maar voldoet aan de eisen uit het Programma van Eisen en PvE Bijlage 2. Het is bijvoorbeeld toegestaan om de informatie in afzonderlijke eindpunten beschikbaar te stellen.
22	Validatie Near Realtime meetdata	Voor welke toepassing wordt de near realtime data gebruikt? Dient deze ook gevalideerd te worden?	Doel van near realtime data is het intraday kunnen bijsturen op productie of verbruik. Dit omdat de manier van energie inkopen zal gaan veranderen in ieder geval voor een deel van de aansluitingen, waarbij er direct via een Power Purchase Agreement elektriciteitsproductie wordt ingekocht en gebalanceerd. Voorbeeld is het windpark in aanbouw aan de Maasvlakte 2 en de wens om het verbruik van bijvoorbeeld gemalen en/of laadpalen aan te passen aan het windaanbod (verschil tussen voorspellingen en daadwerkelijk intraday realisering). Het is niet nodig deze data direct te valideren, mits u de gevalideerde data van deze meters later alsnog via de API ter beschikking stelt.

23	Rapportages	In welk format dienen de rapportages opgesteld te worden?	De rapportages worden opgesteld in Excel zoals weergegeven in artikel 5.1 Managementinformatie en rapportages. De verschillende te rapporteren punten worden als kolommen gepresenteerd, waaronder de diverse bijbehorende data kan worden weergegeven.
24	Rapportages	Via welke weg dienen de rapportages aangeleverd te worden?	De rapportages worden per mail aangeleverd. Na gunning zult u van ons, een lijst van contactpersonen en E-mailadressen krijgen conform artikel 5.2.1
25	Rapportages	Op welke manier dient doorgegeven te worden wanneer een meter in storing staat?	Zie voorgaande antwoorden met referentienummers 23, 24 en artikel 5.1
26	Datacollectie- en validatie	Worden dezelfde eisen gesteld voor de verschillende soorten meetgegevens (near realtime / dag achter) zoals beschreven in PvE Bijlage 2 Eisen aan API voor gegevensoverdracht	Ja
27	Verkeersmaatregelen	Wat als er vanuit een Meetverantwoordelijke verkeersmaatregelen betroffen om werkzaamheden uit te voeren. Wie draagt deze kosten?	Conform punt 3.4.6 van het PvE kunt u kosten van derden (mits vooraf goedgekeurd) bij ons in rekening brengen. De verkeersmaatregelen vallen hier ook onder. Let op dat uw inspanning voor coördinatie van inzet
28	Kosten schrijven werkplan	Voordat we werkzaamheden uitvoeren, dient er altijd een werkplan Bedrijfsvoering en elektrische installaties te worden opgesteld. Graag bevestiging dat we deze werkplannen als meerwerk in rekening kunnen brengen.	Nee, dit zijn beschreven voorwaarden om het werk te kunnen uitvoeren en die u mee dient te wegen bij het indienen van uw aanbieding.
29	Fysiek wijziging t.b.v. meetfrequentie aanpassen	Indien op verzoek van aanbestedende partij de meetfrequentie aangepast dient te worden, maar om dit te realiseren fysieke werkzaamheden van toepassing zijn, graag bevestiging dat we deze kosten als meerwerk in rekening mogen brengen.	Inderdaad. Als door een verzoek van ons tot aanpassen van de meet- of ophaalfrequentie een fysieke aanpassing aan de meter vereist is dan mag u de kosten daarvoor in rekening brengen.
30	ARVODI-2018 (aansprakelijkheid)	Aan de beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in artikel 21.3 wordt toegevoegd dat iedere vergoeding van indirecte schade (waaronder maar niet beperkt tot gevolg- of bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving, gemiste subsidie-inkomsten of besparingen en waardevermindering van producten) wordt uitgesloten. Gaat u hiermee akkoord?	Nee, niet akkoord. De aansprakelijkheid is in de ARVODI 2018 reeds gelimiteerd per gebeurtenis en per contractjaar (of gedeelte daarvan). Verder is geen onderscheid gemaakt in soorten schade (bijvoorbeeld zogenoemde directe en indirecte of gevolgschade). De wet maakt dit onderscheid namelijk niet en bovendien vindt Opdrachtgever het niet opportuun de aansprakelijkheid nog verder te beperken. Het feit dat in bepaalde gevallen indirecte gevolgschade niet door een verzekering wordt afgedekt is geen reden om opdrachtnemer hiervoor te vrijwaren.
31	ARVODI-2018 (aansprakelijkheid)	Directe schade: zijn de in de ARVODI-2018 afgegeven termijnen vast en fataal? Verzuim treedt pas in na ingebrekestelling waarbij altijd een redelijke termijn voor nakoming wordt geboden. Gaat u hiermee akkoord?	Nee, niet akkoord. De tekst van de ARVODI 2018 spreekt voor zich. Zo is de nalatige partij onmiddellijk in verzuim als nakoming van de desbetreffende verplichtingen anders dan door overmacht binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is. De regeling van de ARVODI is onverkort van toepassing.
32	Aanbestedingsleidraad 2.1.2	In artikel 2.1.2 wordt door Opdrachtgever opgesteld dat het dringend wenselijk is om het meterpark inclusief modems en Simkaarten over te nemen naar nieuwe meetverantwoordelijke. Het uitgangspunt dat gesteld wordt is dat er geen meterwissel en/of bezoek aan de locatie nodig is. Voor het overnemen zal de huidige meetverantwoordelijke kosten (enerzijds administratieve kosten, anderzijds restwaarde van meterpark) in rekening willen brengen, waardoor de nieuwe meetverantwoordelijke bij inschrijving niet kan concurreren tegen de huidige meetverantwoordelijke welke deze kosten niet heeft. Daarnaast kan Opdrachtnemer niet de risico's nemen van onbekende overname kosten. Wil Opdrachtgever dit gegeven in aanbesteding eerlijker maken? Dit kan bijvoorbeeld door in inschrijving te regelen dat er een door Opdrachtgever in beoordelingsmethodiek een vooraf gedefinieerde post wordt opgenomen voor overname van meterpark of dat de kosten voor overname van meterpark geregeld wordt tussen Opdrachtgever en huidige meetverantwoordelijke (en niet op kosten komt van nieuwe meetverantwoordelijke).	De kosten voor de overname van het meterpark van de huidige aanbieder zijn in deze aanbesteding vastgelegd, dit gaat op basis van de boekwaarde op moment van overname. Hiermee is voor alle inschrijvers (inclusief de huidige MV) de balanswaarde en dus ook de afschrijving van de hardware gelijk. Op deze wijze hebben wij zo goed mogelijk voor een level playing field gezorgd.

33	Aanbestedings leidraad 2.1.2	In meetinrichtingen zitten wachtwoorden en codes die per meetverantwoordelijke verschillen en geheim zijn. Bij overname van meetinrichtingen dient de huidige meetverantwoordelijke deze geheime wachtwoorden en codes delen met de nieuwe meetverantwoordelijke en mogelijk dus een bedrijfsrisico is voor de huidige meetverantwoordelijke. Gaat de huidige meetverantwoordelijke hier mee akkoord?	De huidige meetverantwoordelijke heeft zich akkoord verklaard met het mede delen van de wachtwoorden en codes aan een nieuwe meetverantwoordelijke bij de overname van de meetinrichtingen.
34	Aanbestedings leidraad 2.1.2	Bij afkeur alleen hoofdgroepen, details ontbreken. Mogen we van uit gaan dat alle keurrapporten worden aangeleverd bij overname meetinrichtingen?	Als er geen keuringsrapport is, gaat het om een ongekeurde meter. In beginsel worden alle meetinrichtingen gekeurd vóór de overname (zie ook het antwoord op vraag met referentienummer 55.) Dus de dan beschikbare keuringsrapporten zullen worden overgedragen bij de overname van het meterpark.
35	Aanbestedings leidraad 2.1.2	Neemt Opdrachtgever of Opdrachtnemer het contract over van Vodafone/Wireless Logic. Indien Opdrachtnemer is niet op voorhand de contractafspraken/prijzen weet is dit een risico...	Zie ook vraag 16. De vertegenwoordiger van Wireless Logic heeft aangegeven u graag een prijsopgave te doen.
36	Aanbestedings leidraad 2.3.3	Rijk gerelateerde delen, betreft dat ook buitenland?	"aan het Rijk gerelateerde derden"; derden als in: andere entiteiten die vallen onder de Rijksoverheid. Het betreft enkel Nederland.
37	Aanbestedings leidraad Laatste pagina (29)	Er staat pagina 29 van 45. Ontbreken er pagina's?	nee er ontbreken geen pagina's, de pagina nummering is onjuist en moet bij 29 eindigen
38	Prijzenblad	Is GVHI hetzelfde als EVHI?	Dat is inderdaad het geval, op het prijzenblad staat dit per abuis verkeerd.
39	Prijzenblad	Hoe wil Opdrachtnemer de aanvullende diensten zichtbaar hebben op het prijzenblad?	De prijzen voor aanvullende diensten maken geen deel uit van het prijzenblad. Deze diensten worden apart uitgevraagd en tegen marktconforme tarieven geoffreerd aan Opdrachtgever.
40	Prijzenblad	Er staat een categorie G4500, welke niet terug te vinden is bij de lijst met huidige aanwezige meters. Moet deze aansluiting nog gerealiseerd worden? En dit soort installatie's zijn zeer specifiek en niet standaard. Op basis van deze gegevens is een prijschatting onmogelijk.	Het prijzenblad zal hierop worden aangepast, deze categorie komt te vervallen.
41	Prijzenblad	Als we de aantal gasmeters sommeren in het prijzenblad komen we uit op 445 gasmeters. Dit is een indicatief aantal, maar wijkt erg af van het aantal gegeven in Programma van Eisen 3.1.1 (279 gasmeters). Graag het prijzenblad of het Programma van Eisen herzien naar de juiste aantallen, zodat alle partijen een gelijkwaardige aanbesteding kunnen indienen.	Er is inderdaad een discrepantie tussen de aantallen meters op de assetlijst en het prijzenblad. Samen met onze meetverantwoordelijke zijn we nu de correcte aantallen aan het uitzoeken. Bij de 2e Nota van Inlichtingen zullen we een aangepast prijzenblad publiceren.
42	Datablad	We zien in de datalist heel veel GSM-modems. Is dit correct? In onze beleving is GSM data in een uitfaserende fase, dwz niet meer ondersteund door providers.	Dit is correct. Deze zullen tzt vervangen moeten worden door de Opdrachtnemer.
43	Aanbestedings leidraad 3.1.1	Er worden in de aanbestedingsdocumenten verschillende aantallen aan meetinrichtingen genoemd in vergelijking met het Prijzenblad. Graag de aantallen in overeenstemming met elkaar brengen.	Zie het antwoord bij vraag met referentienummer 41.
44	Aanbestedings leidraad 3.1.1	Zitten alle SIM kaarten in 1 APN en kan die zo worden overgenomen ? Op wie staan de contracten met de telecom provider ?	Zie antwoord bij vragen met referentienummers 16 en 35.
45	Aanbestedings leidraad 3.2.1	Tegen welke tarieven (eenmalig en maandelijks) worden de SIM kaarten aangeboden?	Zie antwoord bij vragen met referentienummers 16 en 35.
46	Programma van Eisen 3.3.1	Indien in de toekomst de meetfrequentie of ophaalfrequentie aangepast moet worden mogen daar geen kosten voor in rekening gebracht worden. Is dit reeel want alle meters moeten dan worden herconfigureerd en vraag is of dit allemaal op afstand kan gebeuren. Mogelijk moet er een nieuwe meter en/of modem uitgerold worden om de frequentie te kunnen waarborgen. Tevens moet er dan mogelijk een GVE controle worden uitgevoerd. Dit is een enorme operatie.	Zie het antwoord op vraag met referentienummer 29.
47	Programma van Eisen 3.3.1	Zijn de apparatuur geschikt om de neartime data zo snel aan te kunnen leveren. Kunt u dit bevestigen?	Zie het antwoord op vraag met referentienummer 14.

48	Programma van Eisen 3.3.2	We gaan ervanuit dat alle datacommunicatie op dit moment via GPRS communicatie gebeurt. Kunt u dit bevestigen?	Zie het antwoord op vraag met referentienummer 42.
49	Programma van Eisen 3.4.2	Er wordt ook vermeld dat toegangsproces tijd kost. Hierdoor is het behalen van de oplostijden van storingen mogelijk niet haalbaar. Hoe is geregeld dat dit wel gehaald kan worden ?	Wij kunnen geen borging geven voor het behalen van storingsoplostijden. Het is aan de meetverantwoordelijke om er zorg voor te dragen dat er voldoende personeel is dat aan de toelatingseisen voldoet (zie PvE 2.3.6) om zo onnodige extra vertraging te voorkomen.
50	Programma van Eisen 3.4.5	Is er een lijst van locaties waar de netbeheerders of externe installatiebeheerders begeleiding nodig is om zo een kosten inschatting te maken.	Nee
51	Programma van Eisen 3.5.5 / 6.2.1	In dit artikel staat dat facturatie moet starten op datum van oplevering. In artikel 6.2.1 staat dat het start op eerste van maand volgend op oplevering. Wat is correct?	Artikel 6.2.1 is correct. In artikel 3.5.5 wordt de alinea 'In geval van het plaatsen...op de afsluitdatum beëindigd' hierbij veranderd in: "In geval van het plaatsen, activeren (en/of vervangen) en deactiveren (en/of verwijderen) brengt u het overeengekomen huurtarief in rekening op basis van het gestelde in artikel 6.2.1."
52	Hardware afschrijving	In uw overzicht wordt lineaire afschrijving gehanteerd van 15 jaar voor de aanwezige hardware (Meters, modems, etc.) en de waarde per 1 juni 2021. Gaat de aanbesteding uit van de waarde per 1 januari 2023 (ingang overeenkomst) en dus lineair 1,5 jaar extra wordt afgeschreven?	De waarde van de hardware zal verrekend worden op basis van de boekwaarde op het moment van overname, volgens de methodiek zoals beschreven.
53	Hardware afschrijving	In het overzicht meetinrichtingen tref ik apparatuur aan die vervangen moet worden. De technische levensduur is minder dan 15 jaar, zeker gezien de uitfasering van 2G netwerk. Dient er rekening gehouden te worden met de restwaarde, ondanks dat deze apparatuur vervangen dient te worden?	Zie ook het antwoord op vraag 4. Ebatech heeft naar aanleiding van, onder andere, uw vraag het volgende geantwoord: "Ebatech is bereid om ten aanzien van uw vraag de waardebepalingsmethodiek zoals afgesproken in het contract als volgt in te vullen. Dit omdat de 2G modems na 2025, als de telecomoperators het 2G signaal uifaseren, inderdaad niet meer benaderbaar zijn. Wij stellen voor om ten aanzien van de 2G modems met als kenmerk "GPRS" de waarde als volgt te bepalen: · In de metermarkt is op dit moment de marktconforme wijze van afschrijven 10 jaar van modems; · Het uifaseren van de GPRS uitleestechiek is gepland na 2025, dit resulteert in een resterende technische levensduur van 4 jaar; · Dit betekent dat de restwaarde 4/10 van de inkoopwaarde is zoals aangeven in het aanbestedingsdocument "PvE bijlage 1 specificaties Meetinrichtingen tabblad kWh modems". Een nieuw rekenoverzicht " 1e Nvl Bijlage 5 kWh modemoverzicht met nieuwe restwaarde " is bijgevoegd."
54	Meetinrichting en Ebatech / Kenter	Recentelijk is Ebatech (Huidige MV) aangekocht door Kenter. Kan voor deze aanbesteding ceteris paribus worden uitgegaan, of worden door Kenter nog aanpassingen gedaan die van invloed zouden kunnen zijn op deze aanbesteding?	Op de lopende aanbesteding heeft dit geen invloed.
55	Ijken kWh meters	Wettelijk gezien dienen er voor 1 januari nog 342 meters herijkt te worden. Kan er van worden uitgegaan dat deze ook worden uitgevoerd?	Op dit moment moeten er nog 98 meetinrichtingen worden gecertificeerd, maar het doel is dat alle meetinrichtingen in 2022 worden gecertificeerd.
56	Restwaarde meetinrichting	Dient de restwaarde van de meetinrichting aan de huidige MV te worden overgemaakt? Zo ja, aan wie?	Dat is correct. Verdere details zullen tijdens de overdracht van het contract vastgesteld worden.
57	Ijkrapporten	Worden de ijkrapporten overgedragen?	zie het antwoord op vraag met referentienummer 34.
58	Prijzenblad	Op het bijgevoegde prijzenblad wordt een indicatief aantal G1600 en G2500 van 33 respectievelijk 138 genoemd. Dit komt in het geheel niet overeen met de specificaties meetinrichtingen (2 respectievelijk 1). Wat is het aantal waarvan uit mag worden gegaan? Daarnaast ga ik er van uit dat met GVHI een EVHI wordt bedoeld.	Zie het antwoord bij vraag met referentienummer 41.
59	EVHI en druk	Als gevolg van de uitfasering van de grondtemperatuurmethode voor de volumehierleidingsmethodiek dienen alle gasmeters van een EVHI te worden voorzien. Teneinde het soort EVHI te kunnen bepalen is het nodig de druk van het meetveld te weten. Kan in bijlage 1 specificaties meetinrichting de meetdruk per aansluiting worden toegevoegd,	Deze informatie is op dit moment niet beschikbaar. Gezien de planning van de uitfasering heeft een inschrijver na gunning voldoende tijd deze gegevens te verzamelen.

60	Programma van Eisen - 3.1.2	Op welke wijze moet het verzenden van de verbruiksgegevens naar de leveranciers gestuurd worden?	Dit gaat zoals de codes en marktvoorschriften dit voorschrijven.
61	Programma van Eisen - 3.3.1	"Meetfrequentie en frequentie van dataverzameling U verzamelt voor ons vanaf het begin van de dienstverlening de meetgegevens met de volgende meetfrequentie: - 5 minuten verbruiken voor bruto productie metingen elektriciteit. Dit is afwijkend van de standaard" Kunnen we er van uit gaan dat alle BPM's al op 5 minuten worden uitgelezen door de huidige MV-er?	Huidige bruto productie meters worden al op 5-minuten waarden uitgelezen.
62	Programma van Eisen - 3.3.1	Kunnen wij er van uit gaan dat alle meters op afstand kunnen worden omgeprogrammeerd?	Zie het antwoord bij vraag met referentienummer 29.
63	Programma van Eisen - 3.3.1	Kunt u aangeven wat u bedoeld met 'near-realtime'?	Zie het antwoord op vraag met referentienummer 15.
64	Programma van Eisen - 2.3.3	U noemt de aanbevelingen en/of voorschriften van EnergieNed en de Netbeheerder. Kunt u deze voorschriften en eisen verstrekken?	De essentie van 2.3.3. is dat u voldoet aan alle normen en voorschriften en dat personeel de benodigde kwalificaties / certificaten bezit. Deze normen en voorschriften zouden u bekend moeten zijn en we gaan ervanuit dat u werkt conform deze normen.
65	Programma van Eisen - 2.3.10	Mogen wij aannemen dat hierop ook de aansprakelijkheidsregeling uit de ARVODI2018 van toepassing is? Graag bevestigen dat dit artikel in lijn is met het gestelde in de gids Proportionaliteit.	De aansprakelijkheidsregeling van de ARVODI 2018 is van toepassing. Punt 2.3.10 van het Programma van Eisen vervalt derhalve. In lijn met het voorgaande vervalt ook de laatste zin van punt 2.3.9 ("Eventuele extra kosten die door ons gemaakt moeten worden zullen we op u verhalen") en vervalt eveneens de laatste zin van punt 2.1.2 ("U betaalt eventuele kosten als gevolg van deze wijziging"). Inhoudelijk komen deze teksten overeen met de ARVODI 2018, maar om eventuele onduidelijkheid te voorkomen hebben we ervoor gekozen deze te laten vervallen.
66	Programma van Eisen - 3.1.2	Kunt u bevestigen dat er geen meters meer met de hand opgenomen hoeven te worden, oftewel alle meters zijn op afstand uitleesbaar.	Alle meetinrichtingen zijn telemetrisch uitleesbaar.
67	Programma van Eisen - 3.2.1	De ervaring van gegadigde is dat de Provider van de zittende leverancier de overdracht van de SIM-kaart aan een opvolgende leverancier niet toe zal laten. Hierdoor zal de nieuwe opdrachtnemer veel kosten hebben om nieuwe SIM-kaarten aan te vragen en te plaatsen, terwijl de zittende leverancier die kosten niet heeft. Wij zien niet dat u maatregelen heeft genomen om het Level Playing Field te borgen. Hierdoor zal de zittende leverancier voordeliger kunnen inschrijven dan wij. Wij verzoeken u om de kosten voor de eventuele aanvraag en plaatsing van nieuwe SIM-kaarten separaat te verrekenen.	Zie antwoord bij vragen met referentienummers 16 en 35.
68	Programma van Eisen - 3.2.2	Kunt u garanderen dat de over te nemen apparatuur voldoet aan de door de meetcode en andere gestelde eisen?	Alle over te nemen apparatuur voldoet aan de meetcode.
69	Programma van Eisen - 3.2.2	Is voor alle meters een periodieke controle uitgevoerd door de huidige Meetverantwoordelijke?	zie het antwoord op vraag met referentienummer 55.
70	Programma van Eisen - 3.2.2	Kunt u alle data aanleveren wanneer de meters voor het laatste geijkt zijn?	zie het antwoord op vraag met referentienummer 57.
71	Programma van Eisen - 3.2.5	Kunt u bevestigen dat de huidige meters al geschikt zijn voor het uitlezen van zowel levering als teruglevering? Zo ja, zijn de huidige meters al zo ingesteld?	Alle meters zijn geschikt voor 4-kwadrant metingen en ook zo ingesteld.
72	Programma van Eisen - 3.3.1	Kunt u bevestigen dat alle meters al geschikt zijn voor Near Time uitlezing?	Zie het antwoord op vraag met referentienummer 14.

73	Programma van Eisen - 3.3.1	Zijn alle meters op afstand om te programmeren naar Near Time uitlezing en zijn deze voorzien wat een verbinding die voldoende krachtig is?	Alle E-meters zijn om te programmeren. De G-meters zijn dit niet (zijn batterij gevoed). De dataverbindingen zijn geschikt voor near-realtime uitlezing.
74	Programma van Eisen - 3.3.6	Kunt u aangeven waarom u data in Excel of CSV wil ontvangen wanneer alle data al aan u beschikbaar wordt gesteld via de API?	Een voorbeeld waarvoor het gevraagde bestand gewenst is, is bij een aanbesteding voor een nieuwe energieleverancier waarbij we met een overzichtelijk totaalbestand inzicht willen kunnen geven in de verbruiksprofielen van een groot aantal aansluitingen tegelijk en voor een lange periode.
75	Programma van Eisen - 3.4.1	Kunt u bevestigen dat het onderhoud voor de huidige populatie volgens meetcode en tijdig is uitgevoerd?	Alle onderhoud is, waar mogelijk, tijdig uitgevoerd.
76	Programma van Eisen - 3.4.1	Graag ontvangen wij graag een overzicht van de onderhoudshistorie per meter. De zittende leverancier heeft deze informatie wel. Zonder deze informatie kunnen wij de onderhoudskosten niet inschatten, waarbij de zittende partij in het voordeel is. Zonder nadere maatregelen in de vorm van verstrekking van informatie. Is het Level Playing Field niet geborgd.	Er is geen Onderhoudshistorie aanwezig, wel is een Storingshistorie aanwezig. Zie het bestand 1e Nvl Bijlage 1 Storingshistorie vanaf 2018 .
77	Programma van Eisen - 3.4.5	In het kader van een Level Playing Field ontvangen wij graag het overzicht van alle storingen per meter. De zittende leverancier heeft deze informatie wel. Zonder deze informatie kunnen wij de onderhoudskosten niet inschatten, waarbij de zittende partij in het voordeel is. Zonder nadere maatregelen in de vorm van verstrekking van die informatie is het Level Playing Field niet geborgd.	De Storingshistorie is aanwezig. Zie het bestand 1e Nvl Bijlage 1 Storingshistorie vanaf 2018 .
78	Programma van Eisen - 4.1.1	Kunt u aangeven op welke wijze u maatregelen heeft genomen om het Level Playing Field te kunnen garanderen, omdat de huidige partij vrijwel geen kosten hoeft te maken in de transitiefase. Een passende maatregel zou kunnen zijn om deze kosten separaat te verrekenen middels de overeengekomen tarieven.	Opdrachtgever is van mening dat het 'level playing field' voldoende gewaarborgd is met de aangeleverde informatie, de vastgestelde overnamesom van de meetinrichtingen en modems, plus de mogelijkheid om het abonnement op het overgrote deel van de telecommunicatie abonnementen via de provider over te nemen. Zie ook het antwoord op vraag 32.
79	Programma van Eisen - 4.1.2	U heeft als doel dat er geen bezoeken hoeven plaats te vinden. Kunt u ons garanderen dat alle meters volledig functioneren en gecontroleerd zijn?	Alle meters functioneren en zijn gecontroleerd.
80	Programma van Eisen - 4.1.3	Graag zien wij bevestigd dat de einddatum van het contract vaststaat en dat er bij een overname niet voortijdig uitgeschakeld hoeft te worden.	"De overeenkomst ... eindigt op 31 december 2027. De overeenkomst voorziet in een eenmalige optie tot verlenging van maximaal 5 jaar." . Bij een eventuele uitfasering tegen het einde van de contractduur zal de meetverantwoordelijkheid echter in onderling overleg gaandeweg worden overgedragen aan de nieuwe meetverantwoordelijke (zie Transitiefase 4.1.2 PvE)
81	Programma van Eisen - 6.2.1	U vraagt één factuur per aansluiting per maand. Dit zal resulteren in een enorme factuurstroom. Kunt u ook akkoord gaan met kwartaalfacturatie en/of verzamelfacturatie?	Facturatie per meter en per maand is een uitdrukkelijke wens. Aangezien vrijwel de gehele factuurstroom via e-billing verloopt is het aantal facturen ons inziens geen bezwaar.
82	Dienstverleningsovereenkomst - 3.2	Kunt u bevestigen dat de minimale looptijd van de overeenkomst 5 jaar is?	Ja de beoogde looptijd is langer dan 5 jaar, zie aanbestedingsleidraad 2.1.3: "De overeenkomst start na tweezijdig getekende overeenkomst en eindigt op 31 december 2027. De overeenkomst voorziet in een eenmalige optie tot verlenging van maximaal 5 jaar."
83	Aanbestedingsleidraad - 2.1.2	De ervaring van gegadigde is dat de Provider van de zittende leverancier de overdracht van de SIM-kaart aan een opvolgende leverancier niet toe zal laten. Hierdoor zal de nieuwe opdrachtnemer veel kosten hebben om nieuwe SIM-kaarten aan te vragen en te plaatsen, terwijl de zittende leverancier die kosten niet heeft. Wij zien niet dat u maatregelen heeft genomen om het Level Playing Field te borgen. Hierdoor zal de zittende leverancier voordeliger kunnen inschrijven dan wij. Wij verzoeken u om de kosten voor de eventuele aanvraag en plaatsing van nieuwe SIM-kaarten separaat te verrekenen.	Zie antwoord bij vragen met referentienummers 16 en 35. Het overgrote deel van de meters heeft een SIM-kaart die niet gewisseld hoeft te worden: Wireless Logic heeft aangegeven deze meetinrichtingen over te kunnen zetten naar een nieuwe aanbieder.
84	Aanbestedingsleidraad - 2.1.3	Uit de planning leiden wij af, dat u beoogd om de overeenkomst in te laten gaan op datum 01-01-2023 . Kennelijke beoogd u een overeenkomst van 5 jaar. Kunnen wij ervanuit gaan dat u eigenlijk bedoelde dat de overeenkomst een looptijd van 5 jaar heeft na datum van ondertekening?	Nee de overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening, waarna u een start maakt met een eventuele transitie en uiterlijk op 01-01-2023 heeft u, op uw initiatief, alle meetinrichtingen in uw beheer, waarna het einde van de overeenkomst is op 31 december 2027. Of na verlenging op 31 december 2032.

85	Aanbestedings leidraad - 2.2	Kunt u garanderen dat de zittende aanbieder de overnameprijzen van de huidige waarde voor die waarde ook aan ons zou aanbieden.	De huidige Meetverantwoordelijke heeft aangegeven dat ze bereid zijn de meetinrichtingen voor de boekwaarde zoals opgegeven in de bijlagen over te dragen.
86	Aanbestedings leidraad - 2.2	Hier heeft de zittende leverancier een voordeel, welke maatregelen heeft u genomen om het Level playing field t.g.v. de zittende leverancier te borgen. De regeling scheiding van belang dekt dit niet af.	Zie het antwoord op vraag met referentienummer 78.
87	Aanbestedings leidraad - 2.3.2	Wij nemen aan dat u hiermee bedoeld dat er vanaf het nieuwe kalenderjaar geïndexeerd mag worden, kunt u dit bevestigen?	Zie PvE artikel 6.1.2 Indexatie.
88	Aanbestedings leidraad - 2.3.3	Een afwijking van 30% omhoog of omlaag in aantal, werkt prijsverhogend. Bent u zich hiervan bewust?	U dient als inschrijver een risico-inchatting te maken en deze toe te passen bij het maken van een all-in prijs. De verwachting is dat de aantallen omhoog gaan en niet omlaag.
89	Programma van Eisen - 3.3.3	Wat bedoeld u met 'Intervalgegevens van alle metingen'?	Met 'intervalgegevens' bedoelen wij de verbruiken per gemeten interval (5 minuten, kwartier of uur - afhankelijk van het soort meting). Met 'alle metingen' bedoelen wij alle meetkanalen van de meetinrichtingen (levering, teruglevering, blindverbruik).
90	Programma van Eisen - 3.3.5	Mag opdrachtnemer wel wijzigingen aanbrengen aan de API, mits de opdrachtgever tijdig op de hoogte is gesteld?	Aanpassingen in de API die wijzigingen in de omgeving van de Opdrachtgever meebrengen (aanpassingen die niet 'reverse compatibel' zijn) zijn zeer ongewenst en worden in principe alleen geaccepteerd als het gaat om een van de uitzonderingen zoals beschreven in 3.3.5.
91	Programma van Eisen - 6.2.1	U geeft aan dat als er gedurende de maand sprake is van een aan- of afmelding, de kosten berekend worden vanaf (of tot) de eerste dag van de volgende maand. Dit is in onze ogen (administratief) niet werkbaar. Wij stellen voor dat er vanaf start plaatsing meter gefactureerd mag worden.	Wij hebben we voor gekozen om, juist vanwege de administratieve eenvoud, te kiezen voor facturatie op basis van hele maanden.
92	Programma van Eisen - 7.1.1	Gedurende de uitvoeringsduur van de overeenkomst, dient 5% van de waarde van de loonsom besteed te worden aan Social Return. Op welke wijze heeft u voor ogen dat hier invulling aan gegeven kan worden? Aangezien de loonsom onderdeel uitmaakt van de kosten per meter, op het prijzenblad.	Graag verwijzen we naar de website van Pianoo voor verdere informatie over mogelijke invulling van social return: (https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/mvi-themas/social-return/social-return-de-praktijk#invulling). Overleg met een RVB Contractmanager hierover gedurende de uitvoering is uiteraard mogelijk.
93	ARVODI18 - 21.3	Aansprakelijkheid voor indirecte schade achten wij niet redelijk. Wij stellen voor dat indirecte schade wordt uitgesloten van aansprakelijkheid, waarbij onder indirecte schade in ieder geval wordt verstaan, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en verminderde goodwill.	zie antwoord op vraag met referentienummer 30
94	Programma van Eisen - 2.3.10	Aansprakelijkheid voor indirecte schade achten wij niet redelijk. Wij stellen voor dat indirecte schade wordt uitgesloten van aansprakelijkheid, waarbij onder indirecte schade in ieder geval wordt verstaan, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en verminderde goodwill.	zie antwoord op vraag met referentienummer 65
95	Aanbestedings leidraad - 2.1.2	Kunnen de bestaande providers er voor zorgen dat de nieuwe partij gebruik kan maken van de bestaande SIM-kaarten, zonder deze te moeten wisselen?	Zie het antwoord op vraag met referentienummer 16.
96	PvE Bijlage 1 Specificaties Meetinrichting en.xlsx	Voor het maken van een juiste kostenbegroting, is meer detail nodig. Bijvoorbeeld de opties van de meters en modems. Graag het bestand aanvullen met informatie m.b.t. verschillende hardware uitvoeringen/types etc.	Hiervan is een overzicht beschikbaar. Zie het bestand 1e Nvl Bijlage 2 Overzicht detailgegevens meters Rijksoverheid .
97	PvE Bijlage 1 Specificaties Meetinrichting en.xlsx	Wij zien een verschil in het aantal modems en meters in het bestand, kunt u bevestigen dat alle meters op afstand uitleesbaar zijn en dat er geen handopname nodig is?	Sommige meters (bijv. hoofd- en controlemeters) zijn gekoppeld en maken gebruik van één modem. Verder zie het antwoord op vraag 66.

98	PvE Bijlage 1 Specificaties Meetinrichting en.xlsx	Graag het bestand verrijken met welke firmware de meters en de modems hebben.	Daar is op dit moment geen overzicht van beschikbaar. Wel is is in de Bijlage 2 bij het PvE aangegeven welk merk en type meetinrichtingen er zijn. Ook is er een Bijlage bij de Nvl over de modems dat merk en type specificeert.
99	PvE Bijlage 1 Specificaties Meetinrichting en.xlsx	Is de firmware per type asset uniform?	De firmware is per type uniform.
100	PvE Bijlage 1 Specificaties Meetinrichting en.xlsx	Gegadigde verzoekt u de controlehistorie van de meters aan te leveren.	Zie het antwoord op vraag met referentienummer 34.
101	PvE Bijlage 1 Specificaties Meetinrichting en.xlsx	Kunt u bevestigen dat alle metingen geschikt zijn voor near time?	Zie het antwoord op vraag met referentienummer 14.
102	PvE Bijlage 1 Specificaties Meetinrichting en.xlsx	Welk protocol wordt er gebruikt, voor het uitlezen van de meters?	De protocollen DLMS of IEC worden gebruikt.
103	PvE Bijlage 1 Specificaties Meetinrichting en.xlsx	Bij de gasmeters missen de specifieke typegegevens en metercodes, wij verzoeken u deze aan te leveren.	Hiervan is een overzicht beschikbaar, zie het bestand 1e Nvl Bijlage 3 overzicht metercode gasmeters .
104	PvE Bijlage 1 Specificaties Meetinrichting en.xlsx	Wordt de restwaarde van de metingen gezien als het overnamebedrag of is hier onderhandeling over mogelijk?	De huidige Meetverantwoordelijke heeft aangegeven dat ze bereid zijn de meetinrichtingen voor de boekwaarden zoals aangegeven in de Bijlagen over te dragen. Opdrachtgever is verder geen partij in eventuele verdere onderhandelingen tussen opdrachtnemer en de zittende Meetverantwoordelijke.
105	PvE Bijlage 1 Specificaties Meetinrichting en.xlsx	Ben u zich bewust van het feit dat meters zonder Encodertelwerk elk half jaar bezocht moeten worden bij GXX en GGV aansluitingen en dat er met deze kosten geen rekening gehouden kan worden op basis van de door u aangeleverde lijst. G2C meters moeten elke 3 jaar bezocht worden. Wij stellen voor dat deze meters vervangen worden. Kunt u bewijs aanleveren dat de huidige MV deze controle conform meetcode heeft uitgevoerd?	Zie het antwoord op vragen met referentienummers 103 en 68.
106	PvE Bijlage 1 Specificaties Meetinrichting en.xlsx	Kunt u aangeven hoeveel en welke storingen u de afgelopen periode heeft gehad en wat daar de oorzaken van waren?	Hiervan is een overzicht beschikbaar, zie het bestand 1e Nvl Bijlage 4 storingsoverzicht Rijksoverheid E-meters .
107	PvE Bijlage 1 Specificaties Meetinrichting en.xlsx	Het overnamebedrag van de 2G-modems achten wij niet realistisch. De economische waarde is door de huidige ontwikkelingen in de markt nihil. Daarnaast is de technische waarde over drie jaar ook nihil, gezien de uitfasering van 2G. Wij verzoeken u de overnamebedragen van de 2G modems naar nul aan te passen.	Zie antwoord bij vragen met referentienummers 16 en 35.
108	PvE Bijlage 1 Specificaties Meetinrichting en.xlsx	Beseft u dat alle meters met 2G-modem uiterlijk 2025 vervangen moeten worden door een 4G/5G modem?	Daarvan zijn wij op de hoogte

109	PvE Bijlage 1 Specificaties Meetinrichting en.xlsx	Wij gaan er vanuit dat de huidige aanbieder de instellingen en wachtwoorden aan de nieuwe partij overhandigd, bij overname van de meters. Kunt u dit bevestigen?	Zie het antwoord op vraag met referentienummer 33.
110	PvE Bijlage 1 Specificaties Meetinrichting en.xlsx	Welke garanties zijn nog van toepassing op de over te nemen metingen?	Deze informatie is op dit moment niet beschikbaar. U kunt uit de leeftijd van de hardware afleiden of deze nog onder de gebruikelijke fabrieksgarantie vallen.
111	PvE Bijlage 1 Specificaties Meetinrichting en.xlsx	Op welke wijze is de genoemde inkoopprijs van de apparatuur tot stand gekomen?	Het overnamebedrag van de meetinrichtingen is berekend op basis van een lineaire afschrijving tot nihil over een levensduur van vijftien (15) jaar, gerekend vanaf het moment van plaatsing. Voor de modems is een andere periode gehanteerd, zie ook het antwoord op vraag 53.
112	PvE Bijlage 1 Specificaties Meetinrichting en.xlsx	Wat zijn de verschillende configuraties/parameters van de metingen? Zijn deze uniform of allemaal verschillend?	Deze informatie is nu niet beschikbaar. Eventueel kunt u hier na gunning inzage in krijgen. In elk geval kunt u uit de Bijlagen bij hetPvE en de 1e NvI afleiden welke merken en typen worden gebruikt, en is de de configuratie per firmware uniform.
113	PvE Bijlage 1 Specificaties Meetinrichting en.xlsx	Kan er per type meter een testmeter aangeleverd worden? Of een exemplaar waar we tijdens het project op mogen inbellen?	Dit is nu niet voorzien. Eventueel kunt u hier na gunning met de huidige Meetverantwoordelijke afspraken over maken.
114	Weging	In hoeverre heeft de recente overname van Ebatech door Kenter invloed op deze Tender?	Zie het antwoord op vraag met referentienummer 54.
115	2.1.2	Is er behoefte om aanvullende technische gegevens uit de meetinrichting uit te lezen (naast invoeding en afname) en deze beschikbaar te stellen?	Nee, alleen de gegevens die nodig zijn voor facturatie en energiebeheer zijn vereist (voor gas levering, voor elektriciteit levering plus waar van toepassing teruglevering, blindverbruik en maximaal vermogen)
116	2.1.2	Is er een verwachting dat opdrachtnemer faciliterend is in realisatie van automatiseringswensen van de opdrachtgever? Is het mogelijk hier nadere toelichting over over gegeven?	Het doel van de opdracht, zoals beschreven in PvE paragraaf 2.1.1, is het leveren van meetdiensten. Overige automatiseringswensen van de opdrachtgever vallen niet binnen de reikwijdte van deze aanbesteding.
117	7.1	Kunnen de algemene voorwaarden van de inschrijver aanvullend van toepassing verklaard worden op de overeenkomst?	7.1 dienstverleningsovereenkomst - nee, om aan het gelijkheidsbeginsel te voldoen dient elke inschrijving te voldoen aan dat wat is uitgevraagd.
118	7.3	Kan dit aangepast worden, zodat vooraf wordt overlegd met Opdrachtnemer als Opdrachtgever besluit rapportages openbaar te maken?	7.3.4 van het Programma van Eisen - rapportage van de ISV. Hier staat dat dat de <i>Opdrachtnemer</i> de rapportage openbaar dient te maken.
119	8.5	In welke gevallen zal het Rijksvastgoedbedrijf de aanbestedingsprocedure (tijdelijk) stopzetten?	8.5 leidraad - deze maatregel wordt in uitzonderlijke situaties toegepast, bijv bij het ontbreken van concurrentie tijdens de aanbesteding, of indien de inkoopbehoefte plots vervalt, e.d.
120	5.3	Zijn alle meetdiensten door de huidige MV al gecontroleerd 'recent' op de 6-jaarlijkse controle bij elektra meters? Kunnen we ervanuit gaan dat per 1-1-2023 deze al zijn uitgevoerd en zo niet dan uw inschatting van de aantallen niet periodiek uitgevoerd?	Zie het antwoord op vraag met referentienummer 55.