



Voor afmetingen kleine stalen onderdelen: zie tekening C-4-0005-Details Beschermipalen Blauwverlaat

Beschermpaal 2x uitvoeren

Alles laten a=5 tenzij anders vermeld

Bevestigingsmateriaal thermisch verzinkt of NEN-EN ISO 14601

Boutkwaliteit 8.8

Hoogteschalen van de bestaande geleidepalen worden verplaatst naar de nieuwe beschermipalen, precieze uitwerking volgt in een later stadium.

- Maten in millimeters tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Maatvoering hoeken in 360 gradenstelsel

Visuele controle conform NEN 5817-C
5% van de lassen extern keuren NDO

Conservering

- Stralen SA2.5
- 1e laag Epoxy Monopox ZF - 75 µ
- 2e laag Epoxy - Acration HS-U - 150 µ
- 3e laag Epoxy - Acration HS-U - 150 µ

DIT PROJECT IS UITGEWERKT M.B.V. EEN 3D-MODEL

Opdrachtgever
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Projectomschrijving
Geleidewerken Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
Zaaknummer: 31156999

Tekeningomschrijving

Definitief ontwerp

Constructie Bescherm paal Blauwverlaat

Blauwverlaat

Tekeningnummer
463688-C-4-0001

Tekenaar
B. Epema
Projectleider
M. de Kloet

Status
DEFINITIEF
www.anteagroup.nl

Schaal
1:20 / 1:5
Formaat
A1
in bladen
1 IN 12

Wijz. nr.
V2.0

teagroup.nl



antea[®]group