

RAW-bestek Groen & Reiniging 2022-2023

Gemeente Wijk bij Duurstede



RAW-BESTEK ONDERHOUD GROEN & REINIGING 2022-2023

Zaaknummer: 208664

Opdrachtgever: Gemeente Wijk bij Duurstede

Datum: 1 juli 2021

Status: Definitief

Gemeente Wijk bij Duurstede

Bezoekadres:
Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede

Postadres:
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

tel. 0343 595 595
email. info@wijkbijduurstede.nl
website. www.wijkbijduurstede.nl

Beheeraccent

Bezoekadres:
Alcoalaan 4
5151 RW Drunen

Postadres:
Alcoalaan 4
5151 RW Drunen

tel. 0416-533374
email. info@beheeraccent.nl
website. www.beheeraccent.nl

| | |
|---|----|
| Deel 1. Algemeen | 2 |
| Deel 2.1. Algemene gegevens | 5 |
| Deel 2.2. Nadere beschrijving | 8 |
| 1 GROEN | 10 |
| 2 REINIGING | 16 |
| 3 WERKZAAMHEDEN IHKV WET NATUURBESCHERMING | 21 |
| 4 VERKEERSMAATREGELEN | 22 |
| 9 STAARTPOSTEN | 23 |
| Deel 3. Bepalingen | 24 |
| 01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF | 25 |
| 50 AFVAL EN REINIGINGSDIENSTEN | 31 |
| 51 GROENVOORZIENING | 32 |
| 62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING | 36 |

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede.

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer mededelen wie er als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Wijk bij Duurstede.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Beheersen onkruid in beplantingsvakken >3 jaar
- b. Beheersen overgroei bodembedekkers, heesters en heesterrozen
- c. Snoeien bodembedekkers, heesters, heesterrozen en vaste planten
- d. Beheersen snoeibeeld (blok)hagen en vrijuitgroeïende hagen
- e. Onkruidbeheersing in haagvoet
- f. Uitmaaïen rand bosplantsoen
- g. Maaïen en bijmaaïen (intensieve & extensieve) grasvelden
- h. Maaïen loof bolgewassen
- i. Steken graskanten
- j. Beheersen natuurlijk afval beplanting, gras- en kruidachtigen, verharding
- k. Beheersen veegvuil verharding
- l. Verwijderen uitwerpselen op gras- en kruidachtigen
- m. Verwijderen kauwgom bij uitgaande bushaltes
- n. Beheersen onkruid op verharding
- o. Werkzaamheden i.h.k.v. Wet Natuurbescherming
- p. Treffen verkeersmaatregelen

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar.

De overeenkomst bestaat uit een vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Nadat bovenstaande periode is beëindigd bestaat de mogelijkheid voor de opdrachtgever, indien er naar tevredenheid en voldoende prestatie is gewerkt, het bestek voor een periode van tweemaal 1 jaar te verlengen.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 WET NATUURBESCHERMING

Onder voorbehoud van vaststelling door het college van burgemeester en wethouders in het najaar van 2021 is op het werk van toepassing de nieuwe 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' van vereniging Stadswerk (publicatiedatum 17-12-2020).

Deze gedragscode is gratis te downloaden via

<https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes/overzicht-gedragscode>

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Bij het bestek behoren de volgende tekeningen:

- Bestekstekening overzicht
- Tekening 2022-1 G-01
- Tekening 2022-1 G-02
- Tekening 2022-1 G-03
- Tekening 2022-1 G-04
- Tekening 2022-1 G-05
- Tekening 2022-1 G-06
- Tekening 2022-1 G-07
- Tekening 2022-1 G-08
- Tekening 2022-1 G-09
- Tekening 2022-1 G-10
- Tekening 2022-1 G-11
- Tekening 2022-1 G-12
- Tekening 2022-1 G-13
- Tekening 2022-1 G-14
- Tekening 2022-1 G-15
- Tekening 2022-1 R-01
- Tekening 2022-1 R-02
- Tekening 2022-1 R-03
- Tekening 2022-1 R-04
- Tekening 2022-1 R-04b
- Tekening 2022-1 R-05
- Tekening 2022-1 R-06
- Tekening 2022-1 R-07
- Tekening 2022-1 R-08
- Tekening 2022-1 R-09
- Tekening 2022-1 R-10
- Tekening 2022-1 R-11
- Tekening 2022-1 R-12
- Tekening 2022-1 R-13
- Tekening 2022-1 R-14
- Tekening 2022-1 R-15
- Onkruidbeheersing heestervakken - Centrum
- Onkruidbeheersing heestervakken - Cothen
- Onkruidbeheersing heestervakken - De Geer
- Onkruidbeheersing heestervakken - De Heul
- Onkruidbeheersing heestervakken - Industrieterrein
- Onkruidbeheersing heestervakken - Langbroek
- Onkruidbeheersing heestervakken - Noorderwaard
- Onkruidbeheersing heestervakken - Ovens
- Onkruidbeheersing heestervakken - Rivierenbuurt
- Onkruidbeheersing heestervakken - Zuid

Gedurende de looptijd van het bestek krijgt de opdrachtnemer toegang tot het beheersysteem Obsurv, waarin door de opdrachtnemer de actuele beheergegevens zijn te raadplegen.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijfbijet;
- Inschrijfstaat;
- Aanbestedingsleidraad;
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
- V&G Plan.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---------------|---|---|---|---|---|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 1 | | | | | | | GROEN | | | |
| 10 | | | | | | | BEPLANTING | | | |
| 1010 | | | | | | | <u>Algemeen</u> | | | |
| 101010 | 514807 | | | | | | Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: het beheersen van onkruid in beplantingsvakken ouder dan 3 jaar, exclusief: - beplantingsvakken gerenoveerd vanaf 2019 - (blok)hagen - vrij-uitgroeie hagen - boomspiegels - bosplantsoen Definitie volgens 51.01.01 lid 02 in deel 3. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | week | 104,00 V | |
| | | 1 | | | | | are | | | 684,00 I |
| | | | 3 | | | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | |
| 1020 | | | | | | | <u>Bodembedekkers</u> | | | |
| 102010 | 514899 | | | | | | Beheersen overgroei-bodembedekkers Betreft: het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras. Het gaat om plantvakken die vanaf 2019 zijn gerenoveerd en plantvakken waarbij het onkruid nog goed beheersbaar is. Situering: conform tekening Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | week | 104,00 V | |
| | | | | | | | m | | | 2.303,00 I |
| 102020 | 514428 | | | | | | Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: het knippen van bodembedekkers. Het gaat om plantvakken die vanaf 2019 zijn gerenoveerd en plantvakken waarbij het onkruid nog goed beheersbaar is. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte: Bodembedekkers : diverse beplantingssoorten Aantal beurt(en): 1x per jaar in de periode september t/m oktober 2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m2 | 6.328,00 V | |
| | | | | | | | m2 | | | 3.164,00 I |
| | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | 9 | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | |
| 1030 | | | | | | | <u>Bosplantsoen</u> | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|--|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 103010 | 514422 | | | | | | Uitmaaien rand beplantingsvak. Betreft: het uitmaaien van rand bosplantsoen (1e meter) Situering: conform tekening Te onderhouden lengte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar in juni en september Soort en leeftijd van de beplanting: betreft alle leeftijden bosplantsoen Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Maaisel kneuzen en laten liggen | m | 65.448,00 V | |
| | | 1 | | | | | | m | | 16.362,00 I |
| 1040 | | | | | | | (Blok)hagen | | | |
| 104010 | 514817 | | | | | | Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft: lijnhagen Situering: conform tekening Ter indicatie de hoogte van de hagen: <60 cm 61 - 80 cm 81 - 120 cm 121 - 150 cm 151 - 250 cm 251 - 450 cm Te onderhouden oppervlakte De aangegeven oppervlakte betreft het knipoppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | week | 104,00 V | |
| | | 9 | | | | | | m2 | | 1.071,00 I |
| | | | 3 | | | | | m2 | | 230,00 I |
| | | | | 3 | | | | m2 | | 8.971,00 I |
| | | | | | 2 | | | m2 | | 734,00 I |
| | | | | | | | | m2 | | 603,00 I |
| | | | | | | | | m2 | | 1.337,00 I |
| | | | | | | | | m2 | | 12.946,00 I |
| 104020 | 514817 | | | | | | Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft: blokhagen Situering: conform tekening Ter indicatie de hoogte van de hagen: <60 cm 61 - 80 cm 81 - 120 cm Te onderhouden oppervlakte De aangegeven oppervlakte betreft het knipoppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | week | 104,00 V | |
| | | 9 | | | | | | m2 | | 79,00 I |
| | | | 3 | | | | | m2 | | 127,00 I |
| | | | | 3 | | | | m2 | | 53,00 I |
| | | | | | 2 | | | m2 | | 259,00 I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|--|--------------|--|----------------------------------|--|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | |
| 104030 | 514427 | | | | | | Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van vrij uitgroeiende hagen Situering: conform tekening Ter indicatie de hoogte van de hagen: 81 - 120 cm 121 - 150 cm 151 - 250 cm De aangegeven oppervlakte betreft het grondoppervlak Plantsoort van de haag: divers 9 Aantal snoeibeurten 1x per 3 jaar. De hagen dienen in 2023 te worden gesnoeid. Laatst uitgevoerde snoeibeurt betreft 2020. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m2 | 456,00 V | | |
| | | | | | | | 81 - 120 cm | m2 | | 52,00 I | |
| | | | | | | | 121 - 150 cm | m2 | | 137,00 L | |
| | | | | | | | 151 - 250 cm | m2 | | 267,00 I | |
| 104040 | 514807 | | | | | | Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet (betreft alle hagen) Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | week | 104,00 V | | |
| | | 1 | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | 43,00 I | |
| | | | 3 | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | |
| | | | | 3 | | | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen | | | | |
| | | | | | | | 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | | | | |
| 1050 | | | | | | | <u>Heesters</u> | | | | |
| 105010 | 514813 | | | | | | Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: nieuwe heestervakken Het gaat om plantvakken die vanaf 2019 zijn gerenoveerd en plantvakken waarbij het onkruid nog goed beheersbaar is. Het betreft zowel heesters als heesterrozen. Ter indicatie de arealen per beheergroep: Heesters Heesterrozen Snoeimethode conform 51.42.30 van dit bestek. Situering: conform tekening Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | week | 104,00 V | | |
| | | | | | | | Heesters | m | | 390,00 I | |
| | | | | | | | Heesterrozen | m | | 180,00 I | |
| | | | | | | | Snoeimethode conform 51.42.30 van dit bestek. Situering: conform tekening Te onderhouden lengte | m | | 570,00 I | |
| | | 1 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | |
| | | | 3 | | | | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen | | | | |
| | | | | 3 | | | 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|--|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 111040 | 512804 | | | | | | Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering: conform tekening | week | 104,00 V | |
| | | | 9 | | | | Te onderhouden aantal obstakels | st | | 1.500,00 I |
| | | | | 3 | | | Te onderhouden aantal bomen | st | | 1.990,00 I |
| | | | | 3 | | | Kwaliteitsniveau B | | | |
| | | | | | 3 | | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen | | | |
| | | | | | | 1 | Horizontaal of met een talud tot 1:3 | | | |
| | | | | | | 9 | Vrijgekomen maaisel kneuzen en laten liggen | | | |
| 111050 | 514423 | | | | | | Maaien loof van bolgewassen. Betreft: het maaien van loof van bolgewassen in grasvelden. Situering: conform tekening, op aanwijzing van de directie | are | 26,00 V | |
| | | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | 13,00 I |
| | | | | | | | Periode: in overleg met de directie | | | |
| | | | | | | | Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar | | | |
| | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend (eind)verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | | | |
| 1120 | | | | | | | <u>Steken graskanten</u> | | | |
| 112010 | 511511 | | | | | | Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken van harde graskanten langs grasvelden. Situering: conform tekening | m | 133.982,00 V | |
| | | | | | | | Te onderhouden lengte | m | | 66.991,00 I |
| | | | 3 | | | | Langs verharding | | | |
| | | | | 3 | | | Afsteken of afsnijden | | | |
| | | | | | 2 | | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar | | | |
| | | | | | | | Uitvoeringsperiode: september | | | |
| | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend (eind) verwerkersinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | | | |
| 112020 | 511511 | | | | | | Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken van zachte graskanten langs grasvelden. Situering: conform tekening | m | 114.060,00 V | |
| | | | | | | | Te onderhouden lengte | m | | 57.030,00 I |
| | | | | | 1 | | Langs beplantingsvakken | | | |
| | | | | | | 3 | Afsteken of afsnijden | | | |
| | | | | | | 2 | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar | | | |
| | | | | | | | Uitvoeringsperiode: september | | | |
| | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend (eind) verwerkersinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 2 | | | | | | | REINIGING | | | |
| 20 | | | | | | | NATUURLIJK AFVAL | | | |
| 2010 | | | | | | | <u>Natuurlijk afval</u> | | | |
| 201010 | 514899 | | | | | | Beheersen natuurlijk afval-beplanting Betreft: het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: heesters, bodembedekkers, hagen en vaste planten Situering: conform tekening Bestekspost is van toepassing in week 44 t/m 5 Prestatie-eis: binnen bladvalperiode Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactie na bestekmelding: 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend (eind) verwerkersinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | week | 28,00 V | |
| 201020 | 514899 | | | | | | Beheersen natuurlijk afval-beplanting Betreft: het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: heesters, bodembedekkers, hagen en vaste planten Situering: conform tekening Bestekspost is van toepassing in week 6 t/m 43 Prestatie-eis: buiten bladvalperiode Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactie na bestekmelding: 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend (eind) verwerkersinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | week | 76,00 V | |
| 201030 | 511806 | | | | | | Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft grasvelden, extensieve grasvelden en bollen Situering conform tekening Bladvalperiode: week 44 t/m 5 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend (eind)verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | week | 104,00 V | |
| | | | 1 | | | | | are | | 3.088,00 I |
| | | | 3 | | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|--|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 201040 | 518702 | | | | | | Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Betreft: goten op alle verhardingsoppervlakten, exclusief randstroken Situering: conform tekening Bladvalperiode: week 44 t/m 5 Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 221010 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend (eind) verwerkersinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | week | 104,00 V | |
| | | | 1 | | | | | km | | 77,00 I |
| | | | 3 | | | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | 9 | | | | |
| 201050 | 518701 | | | | | | Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft alle verhardingsoppervlakten excl. goten. Situering: conform tekening Bladvalperiode: week 44 t/m 5 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 221010 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend (eind) verwerkersinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | week | 104,00 V | |
| | | | 1 | | | | | are | | 9.466,00 I |
| | | | 3 | | | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | 9 | | | | |
| 21 | | | | | | | ONKRUID OP VERHARDING | | | |
| 2110 | | | | | | | <u>Onkruidbeheersing op verharding</u> | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 211010 | 518801 | | | | | | Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding- onkruid Betreft onkruidbeheersing op elementenverharding Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 211040 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): 211030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 112010 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit bovengenoemde KOR- beeldmeetlat Verhardingstype: elementenverharding Te onderhouden oppervlakte (totaal) Tegelverharding Klinkerverharding Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 221010 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend (eind) verwerkersinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | week | 104,00 V | |
| | | | 9 | | | | are | | 7.220,00 I | |
| | | | | | | | are | | 2.013,00 I | |
| | | | | | | | are | | 5.207,00 I | |
| | | | 3 | | | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | 9 | | | | |
| 211020 | 518802 | | | | | | Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding- onkruid Betreft: ongebonden verharding inclusief goten en randstroken Situering: conform tekening Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit bovengenoemde KOR- beeldmeetlat Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): 211030 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 221010 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend (eind) verwerkersinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | week | 104,00 V | |
| | | | 1 | | | | are | | 116,00 I | |
| | | | | 3 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | | | |
| | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | 9 | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|--|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 231010 | 501899 | | | | | | Verwijderen uitwerpselen op gras- en kruidachtigen Betreft het verwijderen van uitwerpselen op gras- en kruidachtigen (hondenuitlaatplaatsen en/of hondenlosloopzones. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Frequentie 1x per jaar direct na vorstperiode en in overleg met directie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend (eind) verwerkersinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | are | 1.538,00 V | |
| 24 | | | | | | | KAUWGOM OP VERHARDING | | | |
| 2410 | | | | | | | <u>Verwijderen kauwgom bij uitgaande bushaltes</u> | | | |
| 241010 | 501799 | | | | | | Verwijderen kauwgom bij uitgaande bushaltes Betreft het verwijderen van kauwgom bij uitgaande bushaltes Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Frequentie 1x per jaar in overleg met directie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend (eind) verwerkersinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | are | 28,76 V | |
| | | | | | | | | are | | 14,38 I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 3 | | | | | | | WERKZAAMHEDEN IHKV WET NATUURBESCHERMING | | | |
| 30 | | | | | | | WET NATUURBESCHERMING | | | |
| 3010 | | | | | | | <u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u> | | | |
| 301010 | 645003 | | | | | | Inventariseren en registreren flora Betreft een verkennende inventarisatie in het gebied waar werkzaamheden worden uitgevoerd. Frequentie: 1 x per jaar | keer | 2,00 | V |
| | | 1 | | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | | |
| 301020 | 640105 | | | | | | Inventariseren en registreren fauna Betreft een verkennende inventarisatie in het gebied waar werkzaamheden worden uitgevoerd. Frequentie: 1 x per jaar | keer | 2,00 | V |
| | | 1 | | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | | |
| 3020 | | | | | | | <u>Inventarisatie flora en fauna soortspecifiek</u> | | | |
| 302010 | 645003 | | | | | | Inventariseren en registreren flora Betreft een soortspecifieke inventarisatie in het gebied waar werkzaamheden worden uitgevoerd gebaseerd op de verkennende inventarisatie conform bestekspostnr: 301010 Frequentie: 2 x per jaar | keer | 4,00 | V |
| | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage en bij oplevering overhandigen aan de opdrachtgever. | | | |
| 302020 | 640105 | | | | | | Inventariseren en registreren fauna Betreft een soortspecifieke inventarisatie in het gebied waar werkzaamheden worden uitgevoerd gebaseerd op de verkennende inventarisatie conform bestekspostnr: 301020 Frequentie: 2 x per jaar | keer | 4,00 | V |
| | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage en bij oplevering overhandigen aan de opdrachtgever. | | | |
| 3030 | | | | | | | <u>Markeren flora en fauna</u> | | | |
| 303010 | 645201 | | | | | | Markeren groeiplaats of zaadbank. Ten behoeve van: beschermen flora voortkomend uit de soortspecifieke inventarisatie conform bestekspostnr: 302010 Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer | keer | 4,00 | V |
| | | 4 | | | | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | | |
| 303020 | 640501 | | | | | | Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Ten behoeve van: beschermen fauna voortkomend uit de soortspecifieke inventarisatie conform bestekspostnr: 302020 Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer | keer | 4,00 | V |
| | | 4 | | | | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|--|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 4 | | | | | | | VERKEERSMAATREGELEN | | | |
| 4010 | | | | | | | <u>Verkeersmaatregelen</u> | | | |
| 401010 | 620199 | | | | | | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. Met materiaal van de aannemer e.e.a. conform publicatie 96a/96b. | EUR | | N |
| 401020 | 620199 | | | | | | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden Met materiaal van de aannemer e.e.a. conform publicatie 96a/96b. | EUR | | N |
| 401030 | 620199 | | | | | | Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes Met materiaal van de aannemer e.e.a. conform publicatie 96a/96b. | EUR | | N |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 9 | | | | | | | STAARTPOSTEN | | | |
| 95 | | | | | | | STELPOSTEN | | | |
| 950010 | 100399 | | | | | | Stelpost inzet personeel en materieel Betreft stelpost voor inzet personeel en materieel | EUR | 5.000,00 V | |
| 950020 | 100399 | | | | | | Stelpost herstellen kale plekken/oneffenheden grasvelden incl. levering benodigde materialen Betreft: stelpost herstellen kale plekken/oneffenheden grasveld niet zijnde veroorzaakt door eigen toedoen van de aannemer, incl. benodigdheden zoals graszaad, grond etc. | EUR | 5.000,00 V | |
| 950030 | 100399 | | | | | | Stelpost inzet veegmachine bij evenementen (binnen en buiten reguliere werktijden) Betreft: het inzetten van een veegmachine vóór en/of na evenementen, inclusief bediening. | EUR | 6.000,00 V | |
| 950040 | 100399 | | | | | | Stelpost inzet veegmachine bij calamiteiten (buiten reguliere werktijden) Betreft: het inzetten van een veegmachine bij calamiteiten, inclusief bediening. | EUR | 1.000,00 V | |

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is de Kwaliteitscatalogus Openbare ruimte 2018 van CROW (landelijke standaard voor onderhoudsniveaus), publicatie 380 van toepassing.
- 04 De Kwaliteitscatalogus Openbare ruimte 2018 is tegen betaling te verkrijgen via de Stichting CROW. Bestellen kan via de shop op de CROW-website: www.crow.nl.

01 01 02 AFWIJINGEN BEPALINGEN U.A.V. 2012

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal (zowel in woord en geschrift) tussen de gemeente/directie en leidinggevende van de opdrachtnemer Nederlands.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard geschiedt betaling van de beeldgestuurde besteksposten (eenheid 'week') in termijnen van vier weken.
- 02 In afwijking op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard geschiedt betaling van frequentiegestuurde besteksposten na uitvoering van de betreffende werkzaamheden.

01 02 05 WEEKRAPPORT EN TERMIJNSTAAT

- 03 In afwijking van paragraaf 27 van U.A.V. 2012 maakt de opdrachtnemer 4-wekelijks een termijnstaat op. Elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie.

01 03 SOCIAL RETURN

01 03 01 OMVANG SOCIAL RETURN

- 01 De aanbieder verplicht zich om bij gunning 5% van de gefactureerde opdrachtsom aan te wenden voor Social Return activiteiten. De activiteiten mogen in de opdracht worden uitgevoerd maar ook in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer of bij een onderaannemer of toeleverancier. Voorwaarde is wel dat het een nieuwe, aanvullende activiteit betreft en dat deze activiteit alleen bij de gemeente Wijk bij

HFD PAR ART LID

Duurstede wordt opgegeven. Bestaande of reeds eerder uitgevoerde activiteiten worden niet meegenomen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 07 INDEXERING PRIJZEN PER EENHEID

01 De tarieven zijn vast tot en met 31 december 2023. Na deze datum heeft de opdrachtnemer het recht de tarieven jaarlijks per 1 januari en voor het eerst met ingang van 1 januari 2024 aan te passen, conform de indexering 01.04.07 lid 2.

02 De maximale indexering bedraagt de jaarmitatie oktober van de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) input prijsindex 2010=100. Gebied 42/43 GWW zoals gepubliceerd door het CBS. Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 november aan de opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, door middel van het overleggen van een aangepaste prijslijst. Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.

01 04 08 MEER- EN MINDERWERK

01 In aanvulling op paragraaf 35 en verder van de UAV 2012 wordt bepaald, dat meer- of minderwerk niet mag worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van tekeningen en/of bestek worden niet als meerwerk geaccepteerd.

02 De aannemer dient voor elk meerwerk en/of declaratie, voorafgaand aan de in lid 01 bedoelde schriftelijke toestemming, een aparte gespecificeerde prijs ter goedkeuring bij de directie in. Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht kan worden getoond, komen niet voor verrekening in aanmerking.

03 Indien door omvorming en/of uitbreiding het areaal wordt veranderd c.q. vergroot, zal de aannemer het betreffende areaal onderhouden. Aanpassing van de inschrijfbedragen wordt berekend uitgaande van de prijzen zoals te herleiden op de inschrijfbedragen in de inschrijvingsstaat.

04 Indien door onwerkbaar omstandigheden het werk moet worden opgeschort, meldt de aannemer dit aan de opdrachtgever. Na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan het desbetreffende werk worden opgeschort tot het moment dat de omstandigheden het toelaten dat het werk wordt hervat. Het extra werk dat de aannemer heeft met het op orde brengen van de betreffende beheervakken wordt niet vergoed door de opdrachtgever. Het voordeel van de periode dat de aannemer het werk niet hoeft te verzorgen wordt geacht evenredig te zijn aan de extra inspanning die geleverd moet worden om het onderhoudsniveau te herstellen.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaraties dienen, onder vermelding van het besteksnummer, te worden ingediend bij:

HFD PAR ART LID

Gemeente Wijk bij Duurstede
Team: Beheer Openbare Ruimte
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede
crediteuren@wijkbijduurstede.nl

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden.
- 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 13 KWALITEITSPLAN

01 13 06 ALGEMEEN

- 01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de opdrachtnemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende een plan van aanpak voor de uitvoering van de werkzaamheden in dit bestek.
- 02 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoering te wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.

01 13 08 WERKTIJDEN

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00 uur.
- 02 In afwijking op lid 01 werkzaamheden op doorgaande wegen uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 09:00 en 16:00 uur.
- 03 Indien de opdrachtnemer buiten de in lid 01 en 02 genoemde werktijden werkzaamheden wil

HFD PAR ART LID

verrichten, dient hij vooraf voor deze werkzaamheden toestemming te verkrijgen van de directie. Daartoe dient hij een schriftelijk verzoek in.

01 16 VERZEKERING

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

- 01 De opdrachtnemer dient in verband met de (mogelijke) risico's met betrekking tot (de uitvoering van) de opdracht c.q. de overeenkomst één of meerdere adequate en in de branche te doen gebruikelijke verzekeringen af te sluiten en gesloten te houden tijdens de duur van de opdracht respectievelijk de overeenkomst.
- 02 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dient deze mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste 2.500.000 euro per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste 4.500 euro per gebeurtenis bedragen.
- 03 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materiaal aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 04 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 05 De opdrachtnemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, op verzoek van de opdrachtgever binnen vijf kalenderdagen aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen. De bewijsstukken mogen niet ouder zijn dan zes maanden voor datum van inschrijving.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in 01.17.07 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben.
- 02 De opdrachtgever stelt geen tijdelijke stortlocaties ter beschikking.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

HFD PAR ART LID

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Bouwvergaderingen worden gehouden telkens in de eerste week van de termijnperiode (4 weken). In de bouwvergadering wordt de stand van zaken besproken. Indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie in overleg met de aannemer een extra bouwvergadering.
- 02 Tevens kan de aannemer de directie verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie zal aan een dergelijk verzoek gevolg geven, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie.
- 03 De verslagen van de bouwvergadering worden door de opdrachtnemer opgesteld en dienen binnen 2 werkdagen aan opdrachtgever te worden aangeboden. Opdrachtgever en opdrachtnemer dienen de verslagen te ondertekenen ter akkoord.
- 04 Bij bouwvergaderingen dienen minimaal de directievoerder van de opdrachtgever en de uitvoerder van de opdrachtnemer aanwezig te zijn.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 01 EISEN PERSONEEL

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de opdrachtnemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 02 Aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
- 03 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 04 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.

01 25 02 EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBESCHERMING

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
 - Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
 - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
 - Niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.
- 02 De certificaten voor bestendig beheer Wet Natuurbescherming zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

01 26 MELDINGEN

01 26 01 MELDINGEN OPENBARE RUIMTE

- 01 Opdrachtnemer dient meldingen (anders dan bestekmeldingen), die verband houden met de werkzaamheden uit dit bestek, af te handelen. Het betreft meldingen die de gemeente ontvangt vanuit bv. bewoners en/of ondernemers.

HFD PAR ART LID

- 02 Meldingen die binnenkomen worden in eerste instantie door de opdrachtgever getoetst op onder andere de vereisten uit het bestek. Indien er sprake is van een tekortkoming van de opdrachtnemer, wordt hem gevraagd de melding af te handelen volgens lid 03 t/m 08.
- 03 Meldingen (anders dan bestekmeldingen) dienen binnen 5 werkdagen afgehandeld te worden door de opdrachtnemer, tenzij vóóraf met opdrachtgever een andere afhandeltermijn is overeengekomen. Onder afhandelen wordt tevens verstaan het verzorgen van terugkoppeling naar de melder, mits dit als actie in het meldingsysteem wordt vereist.
- 04 Opdrachtnemer dient aan de opdrachtgever terug te koppelen hoe de melding is afgehandeld en wanneer er terugkoppeling naar de melder heeft plaatsgevonden, indien terugkoppeling in het meldingsysteem wordt vereist.
- 05 De directie beoordeelt de afhandeling van de melding binnen drie werkdagen na ontvangst van de gereedmelding en deelt binnen één werkdag na de beoordeling aan de aannemer mee of zij al dan niet akkoord gaat.
- 06 Indien de aannemer binnen vier werkdagen na de gereedmelding geen bericht van de directie heeft ontvangen, wordt de melding geacht te zijn verholpen.
- 07 Indien de melding niet is verholpen, is de opdrachtgever gerechtigd tot het opleggen van een korting van € 250,- voor elke werkbare werkdag na de reactietijd van 5 werkdagen, dat de melding niet is afgehandeld.
- 08 Meldingen dienen tijdens bouwvergaderingen te worden besproken. Opdrachtnemer dient hiervoor een rapportage van de meldingen te overleggen aan opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

50 AFVAL EN REINIGINGSDIENSTEN

50 12 EISEN EN UITVOERING

50 12 28 REINIGING VOOR EN NA EVENEMENTEN

- 01 In het bestek is een stelpost opgenomen voor de inzet van een veegmachine bij evenementen. De stelpost kan worden gebruikt vóór en/of na afloop van evenementen en kan tijdens en/of buiten reguliere werktijden worden ingezet, inclusief zon- en feestdagen.
- 02 De inzet gebeurt op afroep van de directie en is niet bij alle evenementen binnen de gemeente van toepassing.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENING

51 0 GROENVOORZIENING, ALGEMEEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

- 01 In afwijking tot het bepaalde in de definities in de Kwaliteitscatalogus 2018 wordt verstaan onder:
- Onkruid: Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, dood of behandeld onkruid en resten van onkruid, met uitzondering van mos- en algenbegroeiing.
- 02 In afwijking tot het bepaalde in de definities in de Kwaliteitscatalogus 2018 en op lid 01 wordt bij bestekspostnummer 101010 verstaan onder,
- Onkruid: Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige vegetatie, houtachtige zaailingen/opschot tot 2 jaar oud, dood of behandeld onkruid en resten van onkruid, met uitzondering van mos- en algenbegroeiing.
- 03 In aanvulling op lid 01 geldt voor onkruidbeheersing in de haagvoet dat het onkruid niet hoger mag zijn dan 100 centimeter.
- 04 In aanvulling op artikel 51.01.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan onder:
j. bladvalperiode: de jaarlijkse periode, beginnend in weeknummer 44 t/m 5. In overleg en na goedkeuring van de opdrachtgever, en op initiatief van de aannemer, kan de bladvalperiode enkele weken eerder of later beginnen.

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 09 TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

- 01 In aanvulling op artikel 51.02.09 lid 01 van de Standaard is de gemeente in beginsel tegen alle vormen van chemische bestrijdingsmiddelen. Indien nieuwe ontwikkelingen aantoonbaar zonder negatieve bijwerkingen ingezet kunnen worden, staat de directie hiervoor open. Deze middelen mogen pas ingezet worden na schriftelijke goedkeuring van de directie.

51 02 38 INSPORINGSDIEPTE MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden in dit bestek mag ten hoogste 5 mm bedragen bij halfverhardingsoppervlakten, ten hoogste 10 mm bij grasvelden 30 mm bij beplantingsvakken.
- 02 Bij inzet van tractoren op grasvelden is het gebruik van gazonbanden verplicht.

51 2 GRAS- EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 05 MAAIEN

HFD PAR ART LID

01 Aansluitend bij de Standaard 2020 geldt voor maaisel dat moet blijven liggen, dat deze gelijkmatig moet worden verdeeld over het oppervlak.

02 Aanwezigheid van molshopen en natuurlijk afval/takken geeft geen aanleiding tot het niet maaien van de grasvelden.

51 22 06 ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN

01 Het steken of afsnijden van de graskanten middels de inzet van een borstelmachine is niet toegestaan.

02 Bij het bijmaaien rondom bomen dient een afstand van 5 centimeter vanaf de stam te worden aan gehouden. Dit betekent dat de eerste 5 centimeter rondom de stam niet gemaaid mag worden.

51 22 15 BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL

01 Natuurlijk afval op verharding en gras- en kruidachtigen dient te worden afgevoerd naar een erkend (eind)verwerker en mag niet in de beplanting worden geblazen.

02 Het is niet toegestaan dat het natuurlijk afval een (verstikkende) deken vormt op de beplanting en gras- en kruidachtigen.

51 4 BEPLANTING

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 16 BEHEERSEN ONKRUID IN BEPLANTING

01 Houtachtige zaailingen/opschot tot 2 jaar oud dienen met wortel en al te worden verwijderd.

02 Na onkruidbeheersing mogen geen onkruidresten of grond/zand op naastgelegen percelen en/of verhardingen achterblijven. Naden van verhardingen dienen grondig te worden gereinigd.

51 42 30 RANDENSNOEI/SNOEI BODEMBEDEKKERS EN HEESTERS

01 Bij het beheersen van overgroei bij bodembedekkers en heesters mogen de randen niet loodrecht worden gesnoeid, maar met een vloeiende lijn ruim afgerond. De rand van de beplanting dient maximaal tot aan de rand van de opsluitband/trottoirband (daar waar de opsluitband/trottoirband overgaat in het beplantingsvak) te worden teruggesnoeid. Rond solitaire beplantingen handmatig bij snoeien om beschadiging aan de solitaire heesters te voorkomen.

02 Voor alle in dit bestek vermelde besteksposten waarin snoeiwerkzaamheden zijn opgenomen, geldt dat bij de uitvoering geen gebruik mag worden gemaakt van snoei door middel van klepelen. Rafelige wonden en/of kneuzingen zijn niet toegestaan.

51 42 31 SNOEIEN HAGEN

01 Bij het snoeien van hagen dient de oorspronkelijk hoogte en vorm van de hagen behouden te blijven.

51 42 32 UITMAAIEN RAND BOSPLANTSOEN

HFD PAR ART LID

- 01 Maaisel wat tijdens het uitmaaien van de rand bosplantsoen terecht komt op oppervlakten anders dan bosplantsoen, dienen schoon te worden achtergelaten.

51 42 33 SNOEIPLAN

- 01 Voorafgaand aan de snoeiwerkzaamheden (minimaal 4 weken) dient het snoeiplan ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de opdrachtgever.
- 02 Na goedkeuring van de opdrachtgever kan worden gestart met de werkzaamheden, rekening houdend met stop-en bijwoonpunten.
- 03 Het snoeiplan dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
 - planning van snoeiwerkzaamheden (per beheergroep, locaties, weeknr.)
 - beschrijving van snoeimethodes
 - het in te zetten materieel en gereedschap
- 04 Het in te zetten materieel / gereedschap dient in het snoeiplan te worden beschreven en dient afgestemd te worden op de specifieke beheergroep en plantensoort. Het snoeiplan dient te worden goedgekeurd door de opdrachtgever voordat tot daadwerkelijke snoei kan worden overgegaan.
- 05 Bij het snoeien van takken en wortels dient een 'scherpe snede' te worden gerealiseerd. Bij een 'scherpe snede' ontstaat een vlakke snoeiwond, zonder dat hierbij de twijg / tak wordt gespleten of een oneffen / rafelig oppervlak ontstaat.
- 06 Voor elke keer dat de opdrachtgever constateert dat niet volgens het snoeiplan of werkplanning is gewerkt, kan een boete opgelegd worden van € 1.000,00 per afwijking en voor elke dag dat deze voortduurt.

51 42 34 INVASIEVE SOORTEN

- 01 Groeilocaties van invasieve soorten zoals de Japanse Duizendknoop en Reuzenbereklauw mogen niet worden bewerkt en/of verwijderd.
- 02 Materieel dat in aanraking is geweest met groeilocaties of een verdachte groeilocatie reinigen voordat deze de locatie verlaat.
- 03 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van invasieve soorten worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie (inclusief opgave van locatie).

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 82 EISEN EN UITVOERING

51 82 01 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN - ALGEMEEN

- 01 In tegenstelling tot de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 vallen randstroken wel onder het te onderhouden verhardingsoppervlak bij de bestekspost m.b.t. onkruid op elementenverharding.

HFD PAR ART LID

- 02 In aanvulling op de artikelen behorende bij paragraaf 51.82 van de Standaard, geldt dat de manier waarop de onkruidbeheersing op de verharding plaatsvindt niet mag leiden tot schade aan het verhardingsoppervlak en/of de levensduur van de verharding niet in negatieve zin mag beïnvloeden.
- 03 Van de aannemer wordt verwacht dat hij bij de onkruidbeheersing rondom lastig bereikbare plekken (geparkeerde auto's) de inwoners voorafgaand aan uitvoering actief informeert over het moment van onkruidbeheersing.
- 04 Het borstelen van ongebonden verharding is in dit bestek niet toegestaan.
- 05 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen de voegen die gevuld zijn met granulaat, gevuld te blijven.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

- 01 Percelen woningen, bedrijven en openbare gebouwen dienen te allen tijden voor voetgangers bereikbaar te zijn. Het een en ander in overleg met de opdrachtgever.
- 02 Bedrijven dienen te allen tijden bereikbaar te blijven voor laad- en losverkeer.
- 03 Opdrachtnemer mag geen rijstroken afzetten, tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen met de opdrachtgever.
- 04 Percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen moeten ten minste vanuit één richting te benaderen zijn, waarbij een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20 m gewaarborgd moet zijn.
- 05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals brandkranen, mogen nimmer worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 40 m door blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers zoals in lid 05 en 06 van deze paragraaf worden benoemd.
- 06 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Wijk bij Duurstede moeten buiten de spits worden uitgevoerd.
- 07 Werkzaamheden langs vrijliggende fietspaden en schoolroutes in de gemeente Wijk bij Duurstede dienen buiten de ochtend-schooltijd te worden uitgevoerd.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 03 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

- 01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk voortvloeiend uit de opdracht is opgedragen, dient de aannemer het verkeersplan in bij de directie.
- 02 Het verkeersplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
- 03 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
 - De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
 - De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
 - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
 - De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstanties;
 - Hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;

HFD PAR ART LID

- Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder; zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling;
 - Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.
- 04 De in te zetten afzettingen dienen te voldoen aan de CROW-publicatierreeks 96B 'Werk in uitvoering'.
- 05 De aannemer draagt in het verkeersplan zorg voor een zo efficiënt mogelijke inzet van de te treffen verkeersmaatregelen.
- 06 De verkeersmaatregelen dienen te worden uitgevoerd met materieel van de aannemer.

Behoort bij: 208664

Bestek onderhoud groen & reiniging

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 208664

Betreft onderhoudswerkzaamheden binnen Groen & Reiniging

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Gemeente Wijk bij Duurstede

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 208664

Bestek onderhoud groen & reiniging

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | GROEN | | | | |
| 10 | BEPLANTING | | | | |
| 1010 | <u>Algemeen</u> | | | | |
| 101010 | Beheersen onkruid in beplantingsvakken >3 jaar, B-kwaliteit | week | 104,00 | V | |
| 1020 | <u>Bodembedekkers</u> | | | | |
| 102010 | Beheersen overgroei-bodembedekkers, B-kwaliteit | week | 104,00 | V | |
| 102020 | Knippen van bodembedekkende heesters, 1x per jaar | m2 | 6.328,00 | V | |
| 1030 | <u>Bosplantsoen</u> | | | | |
| 103010 | Uitmaaïen rand beplantingsvak, 2x per jaar | m | 65.448,00 | V | |
| 1040 | <u>(Blok)hagen</u> | | | | |
| 104010 | Beheersen snoeibeeld-lijnhamen, B-kwaliteit | week | 104,00 | V | |
| 104020 | Beheersen snoeibeeld-geschoore hagen. | week | 104,00 | V | |
| 104030 | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 456,00 | V | |
| 104040 | Beheersen onkruid in haagvoet, B-kwaliteit | week | 104,00 | V | |
| 1050 | <u>Heesters</u> | | | | |
| 105010 | Beheersen overgroei-heesters, B-kwaliteit | week | 104,00 | V | |
| 105020 | Snoeien heesters, 1x per 2 jaar | m2 | 72,00 | V | |
| 105030 | Snoeien heesters, 1x per 3 jaar | m2 | 319,00 | V | |
| 105040 | Snoeien solitaire heesters | st | 11,00 | V | |
| 1060 | <u>Vaste planten</u> | | | | |
| 106010 | Snoeien vaste planten, 1x per jaar | m2 | 244,00 | V | |
| 106020 | Snoeien vaste planten 2x per jaar | m2 | 32,00 | V | |
| 11 | GRAS- EN KRUIDACHTIGEN | | | | |
| 1110 | <u>Beheersen grashoogte grasvelden</u> | | | | |
| 111010 | Beheersen grashoogte-grasveld, B-kwaliteit | week | 104,00 | V | |
| 111020 | Extensief maaïen grasveld, vlak terrein | are | 1.020,00 | V | |
| 111030 | Extensief maaïen grasveld, talud | are | 192,00 | V | |
| 111040 | Bijmaaïen rondom obstakels en bomen, B-kwaliteit | week | 104,00 | V | |
| 111050 | Maaïen loof van bolgewassen, 1x per jaar | are | 26,00 | V | |
| 1120 | <u>Steken graskanten</u> | | | | |
| 112010 | Afsteken/afsnijden van harde graskanten, 1x per jaar | m | 133.982,00 | V | |
| 112020 | Afsteken/afsnijden van zachte graskanten, 1x per jaar | m | 114.060,00 | V | |
| 2 | REINIGING | | | | |
| 20 | NATUURLIJK AFVAL | | | | |
| 2010 | <u>Natuurlijk afval</u> | | | | |
| 201010 | Beheersen natuurlijk afval-beplanting, C-kwaliteit | week | 28,00 | V | |
| 201020 | Beheersen natuurlijk afval-beplanting, B-kwaliteit | week | 76,00 | V | |
| 201030 | Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. | week | 104,00 | V | |
| 201040 | Beheersen natuurlijk afval in goten-verharding, B-kwaliteit | week | 104,00 | V | |
| 201050 | Beheersen natuurlijk afval-verharding. | week | 104,00 | V | |
| 21 | ONKRUID OP VERHARDING | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 2110 | <u>Onkruidbeheersing op verharding</u> | | | | |
| 211010 | Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte). | week | 104,00 | V | |
| 211020 | Beheersen onkruid-ongebonden verharding, B-kwaliteit | week | 104,00 | V | |
| 211030 | Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding, B-kwaliteit | week | 104,00 | V | |
| 211040 | Beheersen onkruid in goten-verharding, B-kwaliteit | week | 104,00 | V | |
| 22 | VEEGVUIL OP VERHARDING | | | | |
| 2210 | <u>Veegvuil op verharding</u> | | | | |
| 221010 | Beheersen veegvuil-goten verharding, B-kwaliteit | week | 104,00 | V | |
| 23 | UITWERPSELEN OP GRAS- EN KRUIDACHTIGEN | | | | |
| 2310 | <u>Verwijderen uitwerpselen op gras- en kruidachtigen</u> | | | | |
| 231010 | Verwijderen uitwerpselen op gras- en kruidachtigen | are | 1.538,00 | V | |
| 24 | KAUWGOM OP VERHARDING | | | | |
| 2410 | <u>Verwijderen kauwgom bij uitgaande bushaltes</u> | | | | |
| 241010 | Verwijderen kauwgom bij uitgaande bushaltes | are | 28,76 | V | |
| 3 | WERKZAAMHEDEN IHKV WET NATUURBESCHERMING | | | | |
| 30 | WET NATUURBESCHERMING | | | | |
| 3010 | <u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u> | | | | |
| 301010 | Inventariseren en registreren flora, 1x per jaar | keer | 2,00 | V | |
| 301020 | Inventariseren en registreren fauna, 1x per jaar | keer | 2,00 | V | |
| 3020 | <u>Inventarisatie flora en fauna soortspecifiek</u> | | | | |
| 302010 | Inventariseren en registreren flora (soortspecifiek), 2x per jaar | keer | 4,00 | V | |
| 302020 | Inventariseren en registreren fauna (soortspecifiek), 2x per jaar | keer | 4,00 | V | |
| 3030 | <u>Markeren flora en fauna</u> | | | | |
| 303010 | Markeren groeiplaats of zaadbank. | keer | 4,00 | V | |
| 303020 | Markeren fauna rust- en verblijfplaats. | keer | 4,00 | V | |
| 4 | VERKEERSMAATREGELEN | | | | |
| 4010 | <u>Verkeersmaatregelen</u> | | | | |
| 401010 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. | EUR | | N | |
| 401020 | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden | EUR | | N | |
| 401030 | Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes | EUR | | N | |
| | SUBTOTAAL | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| | TRANSPORT SUBTOTAAL | | | | |
| 9 | STAARTPOSTEN | | | | |
| 91 | EENMALIGE KOSTEN | | | | |
| 910010 | | EUR | | N | |
| 910020 | | EUR | | N | |
| 910030 | | EUR | | N | |
| 910040 | | EUR | | N | |
| 910050 | | EUR | | N | |
| 919980 | Overige eenmalige kosten | EUR | | N | |
| 919990 | Korting | EUR | | N | |
| 92 | UITVOERINGSKOSTEN | | | | |
| 929990 | Uitvoeringskosten | EUR | | N | |
| 93 | ALGEMENE KOSTEN | | | | |
| 939990 | Algemene kosten | EUR | | N | |
| 94 | WINST EN RISICO | | | | |
| 949990 | Winst en risico | EUR | | N | |
| 95 | STELPOSTEN | | | | |
| 950010 | Stelpost inzet personeel en materieel | EUR | 5.000,00 | V | |
| 950020 | Stelpost herstellen kale plekken/oneffenheden grasvelden incl. levering materialen | EUR | 5.000,00 | V | |
| 950030 | Stelpost inzet veegmachine bij evenementen (binnen en buiten reguliere werktijden) | EUR | 6.000,00 | V | |
| 950040 | Stelpost inzet veegmachine bij calamiteiten (buiten reguliere werktijden) | EUR | 1.000,00 | V | |
| 96 | BIJDRAGEN | | | | |
| 960010 | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) | EUR | | N | |
| | Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen | | | | |
| | Gedaan te | | | | |
| | De | | | | |
| | De inschrijver(s), | | | | |