

GEOLOGISCHE INDELING

(De eenletter-symbolen of afgeleiden hiervan zijn tevens symbolen voor de bodemkundige indeling).

I	IJsselmeer-afzetting, gevormd na 1932 in het zoete IJsselmeer. Zeer fijnzandig; uiteenlopend lutumgehalte.
Zu	Zuiderzee-afzetting, gevormd tussen $\pm$ 1600 en 1932 in de brakke tot zoute Zuiderzee. Uiteenlopend lutumgehalte.
Al	Almere-afzetting, gevormd voor $\pm$ 1600 onder zoete tot brakke omstandigheden in het Almere (na $\pm$ 1340 Zuiderzee). Onderscheiden in de lagen (van boven naar beneden): Al ^{a1} meestal vrij lutumrijk; Al ^{a2} meestal vrij lutumrijk, zwak humeus; Al ^b grofzandig (voorkomend in de secties N en O); Al ^{c1} zeer fijnzandig, zwak humeus (voorkomend in het noordwesten); Al ^{c2+3} humeus, lutumrijk; Al ^{c4} fijnzandig, humeus (voorkomend in het oosten).
Ra	Ramspolzand, aangevoerd door de IJssel, zowel voor als na 1600 (respectievelijk aangeduid als Ra (Al) en Ra (Zu)). Matig fijn en middelfijn zand.
Sp	Spijkzand, afkomstig van het Pleistoceen en afgezet zowel voor als na 1600 (resp. Sp (Al) en Sp (Zu)). Matig fijn zand.
D	Detritus. Detritus met schelpen van Cardium edule is aangeduid als Cardiumdetritus: cD.
Ck	Cardiumklei, identiek met Westfriese Afzetting II. Bevat Cardium edule schelpen.
Ok	Oude zeeklei, verzameling oudere mariene afzettingen, gevormd tussen $\pm$ 4500 en $\pm$ 2200 v.Chr.
V	Veen. Zo mogelijk of zonodig onderscheiden in: rV rietveen, zV zeggeveen, bV broekveen, mV veenmosveen, vV verslagen veen.
P	Pleistoceen zand. Zo mogelijk of zonodig onderscheiden naar het nog aanwezige bodemprofiel in: aP A-, B- en C-horizonten aanwezig, bP B- en C-horizonten aanwezig, cP C-horizont aanwezig, acP A- en C-horizonten aanwezig, vP over korte afstand verplaatst pleistoceen zand wordt aangeduid als vP.
K	Keileem, zK zandige keileem. Komt slechts voor in stortgrond.

BODEMKUNDIGE INDELING

Met uitzondering van D, V, P, K en afgeleiden wordt grond ingedeeld naar zwaarte en zonodig naar zandgrofheid (U-cijfer) (zie tabel I en II). Bijzondere eigenschappen worden voorts zonodig met bepaalde letters of tekens aangeduid.

Tabel I Indeling en benaming van grond naar zwaarte

Aanduiding	Benaming	U-cijfer	Lutumgehalte in g per 100 g droge grond
0	kleiarm zand A		0 - 1½
1	kleiarm zand B		1½ - 3
2	kleihoudend zand A		3 - 5
3	kleihoudend zand B en lichte zavel A	< 120 > 120	5 - 8
5	lichte zavel B		8 - 12
6	zware zavel A		12 - 17
7	zware zavel B		17 - 25
8	klei A		25 - 35
9	klei B		35 - 50
10	klei C		50 - 100

Tabel II Indeling en benaming van de zandfractie naar grofheid (U16-cijfer)

Aanduiding	Benaming	U-cijfer
a	grof	< 50
b	matig fijn	50 - 80
c	middelfijn	80 - 120
d	zeer fijn	120 - 180
e	uiterst fijn	180 - 270
f	uiterst fijn	270 - 400

AANDUIDING VOOR BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- g Meer grof zand dan normaal voor de betreffende grond.
- h Zwak humeus (1½ - 4% meer organische stof dan normaal *).
- h Humeus (4 - 10% meer organische stof dan normaal).
- h Sterk humeus (10 - 20% meer organische stof dan normaal).
- s Opvallende schelpplaa.
- u Kalkarm of kalkloos (minder dan 0.5% koolzure kalk); niet aangegeven bij D, K, P, V en afgeleiden.

* Als normaal organische stofgehalte is 15% van het lutumgehalte aangehouden.

- Vloeigrond.
- ◇ Stortgrond of vergraven grond.
- △ Ten dele vloeigrond.
- ▽ Ten dele stortgrond of vergraven grond.
- ⌒ Hoger gelegen dan omgeving (niet aangegeven bij vloei-, stort- en vergraven grond).
- ⌒ Lager gelegen dan omgeving.
- ⊞ Gediepploegd.
- ⊞ Gemengwoeld.
- Verschil tussen de diepte tijdens de opname en de verwachte diepte (i.v.m. inklinking) omstreeks 1980.
- 7/7^h Bovenin het profiel grondsoort 7, onderin grondsoort 7^h (zie boven); grens is niet aangegeven.
- ↘ Zandige "dakpansgewijs" hellende lagen, afgewisseld door humeuze lagen; bovenin zandig, onderin meer humeus (sectie N).