

Onderwijsgroep Tilburg - Aanbesteding Vloeronderhoud
Vereisten houten vloer

Groot onderhoud

- Behandel de vloer met een boenmachine met schuurnetje 100 of met een GS-320 (paarse) pad.
- Stofzuig de vloer zeer goed, zodat deze stofvrij is.
- Breng de Rubio Monocoat Oil Plus 2C (2-componenten, in de originele kleur) aan met een witte pad.
- Met 1,3 liter kan ongeveer 150 m² worden behandeld en met 350 ML kan ongeveer 50 m² worden gedaan.
- Behandel maximaal 30 m² per keer en laat de olie niet langer dan 15 – 20 minuten inwerken.
- Wrijf alle overtollige olie weg met een witte pad en/of doek. Het is erg belangrijk dat de behandelde delen **goed worden droog gepoetst**.
- Na 8 - 12 uur is de vloer weer beloopbaar bij goed geventileerde ruimtes.
- Na 48 uur mag de vloer weer schoongemaakt worden met een licht bevochtigde doek. Na 1 week mag er weer gedweild worden met water en RM Soap.