RENVOOI RIOLERINGSWERKEN

- werkgrens
- bestaande straat- en trottoirkolken
- bestaand riool met inspectieputten
- te verwijderen riool met inspectieputten
- vol te schuimen riool
- aan te brengen schildmuur
- 11350 GVK300 te leggen gemengd riool met inspectieputten
- 11595 PVC315 te leggen HWA riool met inspectieputten
- K.0571 te plaatsen uitstroombak met nummer
- aan te brengen inlaat
- te leggen huisaansluiting vuilwater 125mm (indicatief)
- te leggen huisaansluiting vuilwater 160mm (indicatief)
- te leggen huisaansluiting hemelwater 125mm (indicatief)
- te leggen huisaansluiting hemelwater 160mm (indicatief)
- te leggen kolkleiding incl. kolk (indicatief)
- bestaande drainage 125mm (woningen)
- te leggen drainage 150 mm inwendig
- b.o.b. 15 cm. onder polderpeil
- bestaande persleiding 200mm
- (2) -2.35, PVC250 aan te brengen halve zinker
- 1050 te handhaven peilbuis
- bestaande peilbuizen verwijderen
- 10271 te handhaven inspectieput met nummer
- -1.95 nieuwe b.o.b., m t.o.v. N.A.P.

DIAMETERS IN MILLIMETERS
POLDERPEIL: 1.4.3- N.A.P. IN METERS

0 12.5 m 25 m
maten in meters

WIJZ	DATUM	OMSCHRIJVING	TEKENAAR
B	23-07-2021	wijzigen werkgrens de Waal	FdG
A	29-1-2021	Bestek	FdG

PROJECT
Riolering en herinrichting Beken,- en Merenbuurt (wijk 't Kalf) te Zaandam, gemeente Zaanstad

ONDERWERP
Riolering
-

TEKENAAR F. de Graaf
PROJECTNUMMER 100874
STATUS Bestek
BESTEK 1-2021

gemeente Zaanstad
ZNSTD

TEKENINGNUMMER WeWa7961-4.1B
WIJZIGING B
BLAD 1/7
DATUM 04-12-2017
SCHAAL 1:250
FORMAAT A0

GEMEENTE ZAANSTAD
Stadhuisplein 100
postbus 2000
tel: 14 075

AFDELING REALISATIE
1550MZ Zaandam
1500GA Zaandam
www.zaanstad.nl

www/7961-4-riolering 29-1-2021.dwg