

Activiteitenbesluit milieubeheer

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Artikel 3.10d

Ontstaansbron				
Datum van inwerkingtreding	Terugwerkende kracht	Betreft	Ondertekening	Bekendmaking
19-12-2017		Wijziging	19-08-2017	<u>Stb. 2017, 330</u>
<u>01-01-2016</u>		Wijziging	18-09-2015	<u>Stb. 2015, 337</u>
<u>01-01-2013</u>		Nieuw	31-10-2012	<u>Stb. 2012, 558</u>

- 1 Het rookgas van een gasturbine voldoet aan de emissiegrenswaarden, genoemd in tabel 3.10d.
- 2 In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift een emissiegrenswaarde voor stikstofoxiden van ten hoogste 75 mg/Nm³ vaststellen voor een gasturbine die voor 1 april 2010 is geplaatst of in gebruik is genomen, indien deze gasturbine is uitgerust met een stoom- of waterinjectie.
- 3 In afwijking van het eerste lid voldoet een gasturbine gelegen op een off shore olie- of gaswinningsplatform die voor 1 april 2010 in gebruik is genomen aan een emissiegrenswaarde voor stikstofoxiden van 75 mg/Nm³.

Tabel 3.10d

Brandstof	Stikstofoxiden (NO _x) (mg per normaal kubieke meter)	Zwavedioxide (SO ₂) (mg per normaal kubieke meter)	Totaal stof (mg per normaal kubieke meter)
Brandstof in vloeibare vorm	50	65	5
Aardgas	50	—	—

Brandstof	Stikstofoxiden (NO_x) (mg per normaal kubieke meter)	Zwavel dioxide (SO₂) (mg per normaal kubieke meter)	Totaal stof (mg per normaal kubieke meter)
Andere gasvormige brandstof	50	15	–

<>