

Perceel 3 - PvE 3 - Lichte bedrijfswagen, HVO diesel, dubb. Cabine met gesloten laadruimte	
Algemene eisen	
Reglementen en aflevering	
E-03.001	Het voertuig is gespoten in de kleur wit (RAL9010) of vergelijkbare standaardkleur ter goedkeuring van de opdrachtgever.
E-03.002	Het voertuig is nieuw en ongebruikt.
E-03.003	Inschrijver op dit perceel is hoofdaannemer en daarmee verantwoordelijk voor het gehele voertuig inclusief opbouw en accessoires.
E-03.004	Bij aflevering zijn zowel de brandstoftank als adbluetank vol (in het geval van meerdere brandstoftanks dienen alle tanks vol te zijn bij aflevering) en alle vloeistoffen op peil.
E-03.005	De opdrachtnemer dient het voertuig turn-key af te leveren en is hiermee ook verantwoordelijk voor alle kosten omtrent keuringen, kenteken en tenaamstelling.
E-03.006	De opdrachtnemer dient het voertuig af te leveren met alle relevante (instructie-) voorschriften, handleidingen en documentatie.
E-03.007	Het voertuig dient bij aflevering te voldoen aan de Nederlandse en Europese wetgeving en voorschriften. De gewichtsverdeling is zodanig dat bij elke manier van beladen het voertuig aan de wetten en voorschriften van de RDW voldoet. Mocht het voertuig overbeladen worden ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de opdrachtgever. Bij de aflevering dient het gehele voertuig door de RDW APK-gekeurd te zijn.
E-03.008	Het voertuig dient te voldoen aan de 2006/42/EG machinerichtlijn en de ARBO 2002/44/EG richtlijn.
E-03.009	Het voertuig en eventuele opbouw en installaties voldoen bij aflevering aan alle wettelijke CE-normen. Dit wordt aangetoond middels een CE certificaat en daarnaast zijn alle onderdelen voorzien van een CE markering.
E-03.010	Alle functionele bedieningselementen zijn voorzien van herkenbare symbolen en eventuele opschriften zijn in het Nederlands, deze symbolen en opschriften zijn duurzaam aangebracht en slijtvast.
E-03.011	Alle veiligheidsinstructies en veiligheidslampen dienen correct en goed zichtbaar te zijn aangebracht.
E-03.012	Alle bedieningsfuncties van het voertuig dienen zich op logische en goed bereikbare plekken te bevinden. Bij twijfel is overleg met de opdrachtgever mogelijk.
E-03.013	Het voertuig dient bij aflevering uitgelijnd en gebalanceerd te zijn. Dit wordt aangetoond middels een uitlijnrapport welke wordt overhandigd bij aflevering.
E-03.014	Het chassis en de cabine zijn voorzien van corrosiebestendige afwerking.
E-03.015	De opdrachtnemer verzorgt een instructie op locatie over de werking, het gebruik, dagelijks onderhoud en schoonmaken van het voertuig. De aflevering geschiedt in overleg met de opdrachtgever.
E-03.016	Het voertuig wordt afgeleverd op locatie bij de gemeente Oegstgeest, adres: Haarlemmerstraatweg 30, 2343 LB te Oegstgeest.
Levertermijn	
E-03.017	Het voertuig wordt uiterlijk 24 weken na de gunningsdatum afgeleverd.
E-03.018	Indien de levertijd wordt overschreden dient de opdrachtnemer de opdrachtgever van een gelijkwaardig voertuig (een voertuig waarmee je het werk kan inrichten en uitvoeren) te voorzien. Indien geen gelijkwaardig voertuig kan worden geleverd, is Opdrachtgever gerechtigd om een gelijkwaardig voertuig bij derden in te huren en betreffende kosten te verhalen op Opdrachtnemer.
Eisen cabine, veiligheid en verlichting	
Cabine	
E-03.019	Het voertuig heeft een dubbele cabine.
E-03.020	Het voertuig is voorzien van 2 portierdeuren en één zijschuifdeur aan de rijderszijde, voor de passagiers achter, welke is voorzien een raam. Tevens is de cabine, voor de passagiers achter, voorzien van een raam aan bestuurderszijde.
E-03.021	De ramen van de voorportieren zijn elektrisch te bedienen.
E-03.022	Het voertuig beschikt over een ruit in het volledig gesloten tussenschot van de cabine.
E-03.023	Het voertuig is voorzien van elektrische deurvergrendeling. Deze is op afstand bedienbaar.
E-03.024	Bij het voertuig worden drie gelijkwaardige sleutels geleverd, voorzien van op afstand bedienbare functie.
E-03.025	De cabine beschikt over zitplaatsen voor 5 personen. Twee lossen stoelen, beide stoelen zijn in meerdere standen (minimaal horizontale slede-, hoogte- en rugverstelling) verstelbaar, voorin en een rijdersbank achter. Onder de rijdersbank achter bevindt zich een opbergruimte.
E-03.026	Alle zitplaatsen zijn voorzien van een verstelbare hoofdsteun en 3-puntsgordel inclusief gordelspanner (gordelspanners alleen voor de voorste zitplaatsen).
E-03.027	De stoel en banken worden inclusief donkerkleurige stoelhoezen geleverd. De bekleding van de stoelhoezen is slijtvast, waterafstotend en eenvoudig te reinigen (geschikt voor intensief gebruik ook bij natte weersomstandigheden).
E-03.028	De cabine is voorzien van rubberen vloermatten voor en achter.
E-03.029	Het voertuig is voorzien van stuurbekrachtiging.
E-03.030	Het stuurwiel van het voertuig bevindt zich aan de linkerkant en dient minimaal in zowel hoogte als hellingshoek verstelbaar te zijn.
E-03.031	Het voertuig is voorzien van stuurslot en/of startonderbreking.
E-03.032	De zijspiegels van het voertuig zijn vanuit de cabine elektrisch verstel- en verwarmbaar en bieden goed en volledig zicht naar achter.
E-03.033	De cabine is voorzien van een achteruitkijkspiegel.

E-03.034	De cabine is voorzien van airconditioning welke de temperatuur in de cabine automatisch kan regelen, inclusief pollenfilter.
E-03.035	De cabine is voorzien van een geïntegreerd dashboard waarop relevante gegevens (minimaal: rijsnelheid in km/u, kilometerstand, toerental, brandstofniveau, actieradius en tijd) zijn af te lezen.
E-03.036	In de cabine bevindt zich een DAB+-radio met geïntegreerde bluetooth (ten behoeve van het verbinden met een telefoon voor handsfree bellen) en minimaal 2 speakers.
E-03.037	Het voertuig is voorzien van een antenne inclusief een geschikte kabel naar de radio.
E-03.038	Er moet een stelpost van € 100 worden opgenomen voor het monteren van een smartphone-houder, type en plaatsing is in overleg met de opdrachtgever.
E-03.039	In de cabine bevindt zich een 12V aansluiting en minimaal twee usb aansluitingen.
E-03.040	De cabine voldoet qua maatvoering aan alle relevante NEN-normeringen.
E-03.041	De cabine is zodanig geïsoleerd dat het geluidsniveau (bij een constante snelheid van 80km/u op een geasfalteerde weg) in de cabine maximaal 80dBa bedraagt en berijders, volgens de ARBO richtlijnen, zonder gehoorbescherming in het voertuig kunnen rijden.
Veiligheid	
E-03.042	In de cabine bevinden zich tenminste 2 lifehammers, gemonteerd op een snel bereikbare plek voor bestuurder en achterpassagiers.
E-03.043	In de cabine bevinden zich een gevarendriehoek en een set reservelampen.
E-03.044	In de cabine dient, op een duidelijk zichtbare plek, een verbandtrommel Klasse B gemonteerd te zijn.
E-03.045	In de cabine bevindt zich een nieuwe 2 kilogram poederblusser, voorzien van een Nederlands keurmerk, welke door opdrachtnemer wordt gemonteerd in overleg met de opdrachtgever.
E-03.046	Het voertuig is voorzien van airbags voor de berijder en de eerste bijrijder.
E-03.047	Het voertuig is voorzien van uitschakelbare parkeersensoren voor en achter en een achteruitrijcamera met een geïntegreerd kleurendisplay in de cabine.
E-03.048	Het voertuig is voorzien van een akoestische signalering bij het achteruit rijden. Deze signalering en het reguliere achteruitrijlicht slaan aan wanneer de bestuurder de versnellingsbak in zijn achteruit zet en kunnen niet worden uitgeschakeld.
E-03.049	Het voertuig heeft een akoestisch signaal dat een waarschuwing geeft wanneer de lichten nog aan staan en de bestuurder het voertuig verlaat. Dit signaal mag pas uit wanneer de lampen zijn uitgeschakeld. Wanneer de verlichting automatisch uitgaat is deze functie overbodig. Deze eis geldt niet voor de extra flitslampen.
E-03.050	Bij het uitschakelen van het voertuig worden tevens ook alle stroomverbruikers uitgeschakeld. Uitzonderingen hierop zijn installaties of systemen die actief moeten kunnen zijn ook als het voertuig is afgesloten of bevorderlijk zijn voor de werking van het voertuig.
Verlichting	
E-03.051	Alle verlichting van het voertuig (m.u.v. de koplampen) zijn minimaal LED verlichting.
E-03.052	Het voertuig is voorzien van 2 oranje LED flitsers aan de voorzijde, 2 oranje LED flitsers aan de achterzijde en LED hoekflitsers op alle 4 de hoeken van het dak. Deze hoekflitsers hebben een hoogte van maximaal 50 mm. De aanvullende verlichting voldoet aan de ECE R65 regelgeving (360 graden zichtbaar rondom het voertuig in een straal van 20 meter, gemeten op 1,5 meter hoogte). Het gebruik van de aanvullende verlichting mag geen storing geven aan de overige stroomverbruikers. De definitieve positie van de LED flitsers wordt bepaald na gunning, in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
E-03.053	Alle flitsbalken en -lampen worden geschakeld met een originele schakelaar en controlelamp in het dashboard en zijn bedienbaar vanuit de bestuurdersstoel.
Eisen aandrijving, chassis, afmetingen en gewicht	
Aandrijving	
E-03.054	Het voertuig is voorzien van een dieselmotor met minimaal 80 kW aan vermogen en een koppel van minimaal 350 Nm.
E-03.055	De motor van het voertuig voldoet aan de Euro 6.2-norm.
E-03.056	Het voertuig dient geschikt te zijn voor rijden op HVO100 brandstof, met behoud van de fabrieksgarantie.
E-03.057	Het voertuig is voorzien van een volledig automatische versnellingsbak (zonder koppelingspedaal).
E-03.058	Het voertuig heeft een topsnelheid van minimaal 80 km/u.
E-03.059	Het voertuig beschikt over een remsysteem met ABS (Anti Blokkeer Systeem).
Chassis en afmetingen	
E-03.060	De maximale hoogte van het voertuig is 2.100 mm (onbeladen), dit is inclusief accessoires.
E-03.061	De maximale breedte van het voertuig exclusief spiegels is 2.100 mm.
E-03.062	De maximale lengte van het voertuig is 5.400 mm.
E-03.063	De wielbasis van het chassis is passend bij de lengte van de laadruimte en totale voertuiglengte.
E-03.064	De voertuigen beschikken over een trekhaak. Naast de trekhaak zit ook een aansluiting voor een 13-polige Jeager stekker voor de elektra van een aanhanger.
Banden	
E-03.065	Het voertuig is voorzien van all-seasonbanden van A-kwaliteit en stalen velgen.
E-03.066	Het voertuig is voorzien van een volwaardig reservewiel, met hetzelfde type band, welke gemonteerd dient te zijn in of onder het voertuig.

Gewichten	
E-03.067	Het totale gewicht (GVW) van het voertuig is maximaal 3.500 kg, het voertuig dient geschikt te zijn voor een B(E) rijbewijs.
E-03.068	Het minimale netto laadvermogen van het voertuig is 500 kg.
E-03.069	Het minimale toelaatbare aanhangergewicht (geremd) van de voertuigen is 2.500 kg.
E-03.070	Het totale treingewicht van de voertuigen (GCW) moet dermate hoog zijn dat bij een maximale belading van het voertuig, tegelijkertijd ook het maximale aanhangergewicht kan worden getrokken.
Eisen Laadruimte	
Laadruimte	
E-03.071	De laadruimte is voorzien van twee verticaal scharnierende deuren aan de achterzijde, welke zijn voorzien van geblindeerde en verwarmbare ruiten.
E-03.072	De laadruimte is voorzien van een stevige vloer (10 mm berkenhout betonplex of gelijkwaardig) met antislipafwerking en een aluminium strip bij de achterdeuren.
E-03.073	De laadruimte is voorzien van betimmerde zijwanden en deuren (4 mm multiplex of vergelijkbaar).
E-03.074	De laadruimte is voorzien van verlichting. De verlichting wordt ingeschakeld bij het openen van een van de achterdeuren en gaat uit als de beide achterdeuren worden gesloten.
E-03.075	Het voertuig heeft tenminste 4 m3 netto laadvolume in de laadruimte.
E-03.076	De minimale lengte (op heuphoogte), breedte (gehele breedte) en hoogte van de laadruimte zijn respectievelijk 1.700 mm, 1.600 mm en 1.395 mm.
E-03.077	De laadvloerhoogte is maximaal 650 mm. Deze afstand is in onbelaste situatie gemeten.
E-03.078	Er dient een stelpost van € 2.000 te worden opgenomen voor de inrichting van de laadruimte, deze is nader te bepalen en in overleg met de opdrachtgever.
Aftersales	
Onderdelen	
E-03.079	De leverancier kan het voertuig na levering minimaal 10 jaar van onderdelen voorzien.
E-03.080	Opdrachtnemer is niet verplicht dealer of importeur te zijn van het te leveren merk.
Garantie	
E-03.081	Opdrachtnemer biedt minimaal 24 maanden volledige garantie op alle gefabriceerde en/of toegepaste onderdelen. De garantie gaat in op de dag van aflevering.
E-03.082	Bij het geval van defecten binnen de garantie mag de leverancier geen voorrijdkosten rekenen. Tevens wordt bij defecten binnen de garantie het voertuig gehaald en gebracht door de opdrachtnemer.
E-03.083	Garantie werkzaamheden dienen ook uitgevoerd te kunnen worden door een willekeurige merkdealer binnen Nederland, hiermee is de opdrachtgever niet gebonden aan de opdrachtnemer op het gebied van garantiewerkzaamheden, reparatie, onderhoud, banden en schadeherstel.
Servicepunt	
E-03.084	Er bevindt zich een servicepunt binnen een straal van 20 kilometer vanaf de standplaats (Haarlemmerstraatweg 30, 2343 LB te Oegstgeest), dichterbij de standplaats is wenselijk.