

21 BETONWERK**21.40 WAPENINGSWERK****21.40.10-a WAPENINGSWERK, BETONSTAAL****0. WAPENINGSWERK**

Volgens het als bijlage bij dit bestek gevoegde document "*Statische berekening - uitbreidingen containerberging en IB RT ruimte*".

Ondersteuning: cementgebonden afstandhouders overeenkomstig BRL 2817+w06, leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat.

1. WAPENINGSCONSTRUCTIE (BRL 0503-07)**.01 FUNDERINGSVOET**

De wapening van de funderingsvoet van de containerberging.

.02 FUNDERINGSPOER

De wapening van de funderingspoeren van de containerberging.

.03 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN**NOTA: TOEGEVOEGD**

Het krimpnet t.b.v. de prefab vloer van de IB RT ruimte.

21.50 IN HET WERK GESTORT BETON**21.50.10-b IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL****NOTA: TOEGEVOEGD****0. IN HET WERK GESTORT BETON (NEN 6722-02)**

Toleranties betonoppervlakken: klasse C.

1. BETONMORTEL (BRL 1801-10)

Sterkteklasse: C20/25.

Milieuklasse: XC1.

Beton gewapend.

Betonmortel leveren onder KOMO productcertificaat.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN

De druklaag op de prefab vloer van de IB RT ruimte.

23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN**23.42 VRIJDRAGENDE VLOERELEMENTEN****23.42.31-a BETONNEN LIGGERVLOER MET VULELEMENTEN****0. LIGGERVLOER MET EPS-VULELEMENTEN (BRL 0203+w08)**

NOTA: GEWIJZIGD

Type: liggervloer met druklaag.

Rc-waarde ((m2.K)/W): $\geq 3,5$.

Betonnen liggervloeren van voorgespannen balken en EPS-vulelementen leveren onder KOMO-atteest-met-productcertificaat.

6. STATISCHE BEREKENING CONSTRUCTIES

Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990-11/NB-11).

Belastingen: volgens het als bijlage bij dit bestek gevoegde document "*Statische berekening - uitbreidingen containerberging en IB RT ruimte*".

Berekening:

- betonconstructies overeenkomstig Eurocode 2 (NEN-EN 1992-1-1-11/NB-11, NEN-EN 1992-1-2-11/ NB-11).

7. MONTAGEPLAN STEENACHTIGE ELEMENTEN

Door de aannemer te verstrekken montageplan.

Het montageplan moet de volgende gegevens bevatten:

- een overzicht van de vloerconstructie met maatvoering;
- de opleg- en aansluitdetails.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN

De vloer van de IB RT ruimte.