

Bijlage B Conformiteitenlijst & Programma van Eisen “inkoop steenzout”

In deze Bijlage is het Programma van Eisen en een daarbij behorende conformiteitenlijst opgenomen. Van Inschrijver wordt verwacht dat hij de conformiteitenlijst met “ja” beantwoordt. Inschrijvers die eisen met “nee” beantwoorden worden uitgesloten van deelname aan deze procedure.

| Nummer | Eis | Ja / Nee |
|--------|---|----------|
| 1. | Uw Inschrijving heeft een gestanddoeningstermijn van minimaal 90 dagen. | |
| 2. | Inschrijver gaat akkoord dat de Inkoopvoorwaarden van Spaarnelanden N.V. van toepassing zijn en dat zijn branche- of inkoopvoorwaarden uitgesloten zijn. | |
| 3. | Inschrijver verklaart <i>zonder voorbehoud</i> akkoord te gaan met de Concept overeenkomst, Bijlage G, zoals deze na de inlichtingenronde is vastgesteld. | |
| 4. | Inschrijver zal na opdrachtverlening een startoverleg voeren met Spaarnelanden N.V. betreffende implementatie van het project. | |
| 5. | <u>All-in prijzen:</u> Inschrijver gaat er bij het vaststellen van zijn prijzen van uit dat alle kosten die hij meent te maken bij de uitvoering van de dienstverlening, verdisconteerd zijn in de prijs. Hieronder vallen dus in elk geval de kosten voor transport, personeel, verwerking administratie, facturatie, belastingen (behalve BTW) als ook de te verlenen diensten inzake de advisering van Spaarnelanden N.V. op het vlak van veiligheid en milieu. Anders gezegd: Inschrijver stemt ermee in dat de opgegeven prijzen all-in tarieven zijn. (m.u.v. de kosten wintertraining). | |
| 6. | Inschrijver dient op moment dat de Opdracht aan hem wordt gegund adequaat te zijn verzekerd inzake wettelijke- en bedrijfsaansprakelijkheid en zich gedurende de uitvoering van de Opdracht ook als zodanig verzekerd te houden in relatie tot de grootte van de Opdracht. | |
| 7. | Inschrijvers hebben geen recht op vergoeding van de kosten gemaakt in het kader van deze Aanbestedingsprocedure. Door een Inschrijving in te dienen, verklaart Inschrijver zich niet alleen akkoord met deze voorwaarde, maar met alle in dit Beschrijvend Document gestelde voorwaarden. | |
| 8. | De leverancier houdt jaarlijks voldoende steenzout, beschikbaar voor Spaarnelanden voor de duur van deze overeenkomst inclusief eventuele verlengingen. | |

Conformiteitenlijst & Programma van Eisen pagina 2.

| Nummer | Eis | Ja / Nee |
|--------|--|----------|
| 9. | De prijzen kunnen gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst slechts eenmaal per jaar, niet eerder dan 1 april 2023 te worden geïndexeerd aan de hand van de Consumentenprijsindex (2006=100), 50 % geïndexeerd op "Producentenprijsindex; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, 2010=100; 20 Chemische industrie" en 50% op "Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2010 = 100; 49411 Goederenvervoer". | |
| 10. | Inschrijver verklaart <i>zonder voorbehoud</i> akkoord te gaan met de aanbestedingsleidraad "Inkoop wegzout Spaarnelanden nv 2021-2025". | |
| 11. | Het wegzout mag maximaal een vochtpercentage van maximaal 0,5% bevatten. Het leveren van zout met hogere vochtconcentratie dan 0,5 % is niet toegestaan daar dit problemen geeft in de opslagsilo's. Het gebruik van anti-klontermiddel wordt beperkt op maximaal 120 mg/kg. | |
| 12. | De leverancier zal (digitale) aanvragen van Spaarnelanden met voorrang behandelen om zo te kort aan steenzout in de winterperiode te minimaliseren voor zowel de locatie in Haarlem als de locatie Zandvoort. | |
| 13. | De levering van het wegzout geschiedt binnen 48 uur na de datum waarop de afroeporder per e-mail, per Whatsapp, per sms, is verstuurd of per telefoon is doorgegeven. De leverancier bevestigt de order per omgaande maar binnen twee uur na moment van afroep, per mail. | |
| 14. | De leverancier meldt minimaal 2 uur van te voren aan Spaarnelanden het verwachte tijdstip van aankomst van de levering op een van de afleveradressen. | |
| 15. | Opdrachtnemer zal meewerken aan één of meerdere leveranciersbeoordelingen per jaar om de dienstverlening te beoordelen. In deze beoordeling worden zaken zoals service, facturatie, flexibiliteit, innovaties en kwaliteit van de dienstverlening beoordeeld. | |
| 16. | Het steenzout dient aan de NEN 16811-1 normering te voldoen en geschikt te zijn voor nat- en droogstrooien en opslag in silo's. | |
| 17. | het bruikbare steenzout dient een NaCl gehalte te bevatten van 97% of hoger. | |
| 18. | De samenstelling (loopeigenschap) van het steenzout moet afgestemd zijn op de opslag in een polyester / kunststof zoutsilo's. | |
| 19. | Het zout in de zoutsilo's moet te allen tijde zonder problemen gelost kunnen worden. | |
| 20. | Het wegzout mag niet klonteren in de silo's door aanwezigheid van vocht in/ aan het zout. | |
| 21. | Het bruikbare wegzout heeft een korrelgrootte van 0- 3 mm. | |
| 22. | <u>Duurzaamheidcriterium:</u> Alle voertuigen van Opdrachtnemer inclusief inhuurvoertuigen waarmee het strooizout wordt aangeleverd op de locaties in Haarlem en Zandvoort, dienen aantoonbaar tenminste aan de Euronorm 5 (of hoger) te voldoen. Ook dienen vanzelfsprekend de voertuigen en hun bestuurders te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die gelden voor dergelijke aanlevering. | |

| | | |
|-----|---|--|
| 23. | De gegadigde dient te beschikken over een NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem of een gelijkwaardig gecertificeerd kwaliteitssysteem op moment van inschrijving. | |
| 24. | Opdrachtgever verwacht door Inschrijver op de hoogte te worden gehouden omtrent nieuwe ontwikkelingen van bijvoorbeeld nieuwe soorten (milieuvriendelijker) strooizout en hierover Opdrachtgever te adviseren in het kader van toepassing in opslag van zoutsilo's. | |

| | |
|------------------------------|--|
| Naam/functie gevolmachtigde: | |
| Handtekening: | |