

GEMEENTE THOLEN

Bestek 2021-02, Onderhoud Waterlopen gemeente Tholen

01	GEMEENTE THOLEN	1
Deel 1	Algemeen	2
01	OPDRACHTGEVER	3
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
Deel 2.1	Algemene gegevens	4
01	TEKENINGEN	5
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
04	BIJLAGEN	5
Deel 2.2	Nadere beschrijving	6
01	VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT	7
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	7
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	7
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	7
1	MAAIEN WATERGANGEN ZOMER RONDE	8
10	MAAIEN DROGE TALUDS WATERGANGEN	8
101	WERKSTROOK TWEEZIJDIG > 3 M	8
1010	BOVENBREEDTE SLOOT < 6 M	8
1011	BOVENBREEDTE SLOOT > 6 M	9
102	WERKSTROOK EENZIJDIG > 3 M	9
1020	BOVENBREEDTE TOT 6 METER	9
1021	BOVENBREEDTE SLOOT > 6 M	10
103	WERKSTROOK < 3 METER OF GEEN	10
1030	BOVENBREEDTE TOT 6 M	10
1031	BOVENBREEDTE > 6 M	11
11	MAAIEN DROOG EN NAT TALUD VAN DE WATERGANG	12
111	WERKSTROOK TWEEZIJDIG > 3 M	12
1110	BOVENBREEDTE SLOOT < 6 M	12
1111	BOVENBREEDTE SLOOT > 6M	12
112	WERKSTROOK EENZIJDIG > 3 M	14
1120	BOVENBREEDTE SLOOT < 6 M	14
1121	BOVENBREEDTE SLOOT > 6M	15
113	WERKSTROOK < 3 METER OF GEEN	16
1130	BOVENBREEDTE SLOOT < 6 M	16
1131	BOVENBREEDTE SLOOT > 6M	17
114	AFVOEREN MAAISEL	18
2	MAAIEN WATERGANGEN NAJAARS RONDE	19
20	MAAIEN DROGE TALUDS WATERGANGEN	19
201	WERKSTROOK TWEEZIJDIG > 3 M	19
2010	BOVENBREEDTE SLOOT < 6 M	19
2011	BOVENBREEDTE SLOOT > 6 M	20
202	WERKSTROOK EENZIJDIG > 3 M	21
2020	BOVENBREEDTE TOT 6 METER	21
2021	BOVENBREEDTE SLOOT > 6 M	22
203	WERKSTROOK < 3 METER OF GEEN	23
2030	BOVENBREEDTE TOT 6 M	23
2031	BOVENBREEDTE > 6 M	24
21	MAAIEN DROOG EN NAT TALUD VAN DE WATERGANG	25
211	WERKSTROOK TWEEZIJDIG > 3 M	25
2110	BOVENBREEDTE SLOOT < 6 M	25
2111	BOVENBREEDTE SLOOT > 6M	26
212	WERKSTROOK EENZIJDIG > 3 M	28
2120	BOVENBREEDTE SLOOT < 6 M	28
2121	BOVENBREEDTE SLOOT > 6M	29
213	WERKSTROOK < 3 METER OF GEEN	30
2130	BOVENBREEDTE SLOOT < 6 M	30
2131	BOVENBREEDTE SLOOT > 6M	32
214	AFVOEREN MAAISEL	33
3	MAAIEN WATERLOPEN EN POELN BESTEMD VOOR COMPENSAT	33
3010	MAAIEN VLAKE DELEN	33
3011	MAAIEN TALUDS NAT EN DROOG LANGS WATERLOPEN EN POE	34
4	MAAIEN EN SCHOONHOUDEN DIVERSE OBJECTEN IN TALUD	34

4010	MAAIEN TALUDS	34
4020	SCHOONHOUDEN UITSTROOMPUNTEN RIOLERING	35
4030	SCHOONHOUDEN UITSTROOMPUNTEN DRAINAGE	35
5	OVERIGE WERKEN	35
50	VERKEERSMAATREGELEN	35
51	WERKZAAMHEDEN T.B.V. WET NATUURBESCHERMING	36
6	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL	36
6010	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS	36
6020	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL	36
9	STAARTPOSTEN	38
95	STELPOSTEN	38

Deel 3	Bepalingen	39
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	40
01 02	BETALINGSREGELING AANNEEMSOM	40
01 03	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	41
01 04	BETALINGSREGELING RISICOREGELING	41
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	41
01 08	BIJDRAGEN	41
01 10	PUBLIEKSRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	41
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	41
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	42
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	42
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	42
01 20	KWALITEITSBORING	43
01 22	TE BESCHERMEN PLANT-EN DIERSOORTEN	43
01 26	MILIEU ASPECTEN	43
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	44
51 02	EISEN EN UITVOERING	44
51 1	WATER EN WATERGANGEN	44
51 11	BEGRIPPEN	44
51 12	EISEN EN UITVOERING	44
51 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	45
01		46
01		47

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tholen, vertegenwoordigd door het hoofd Openbare werken,

Correspondentieadres: Hof van Tholen 2
4691 DZ Tholen
Telefoon: 14 0166
E-mail: gemeente@tholen.nl

1.02 DIRECTIE

De directievoerder zal in de gunningsbrief worden vermeld

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in en rondom alle kernen van de gemeente Tholen;

- Tholen, inclusief bedrijventerreinen Slabbecoorn en Welgelegen
- Poortvliet,
- Scherpenisse,
- St. Maartensdijk,
- Stavenisse,
- St. Annaland,
- Oud Vossemeer,
- St. Philipsland incl. Anna Jacobapolder en De Sluis.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het uitmaaien van watergangen,
- b. het verzamelen en afvoeren van vrijkomend materiaal,
- c. het schoonhouden van inname punten t.b.v. brandweer,
- d. schoonmaken uitstroompunten,
- e. Het op maat beheren van ecologische oever en waterlopen.

1.05 TIJDSBEPALING

De looptijd is 2 jaar en wordt uitgevoerd conform onderstaand tijdschema.

De overeenkomst kan maximaal twee keer met 1 kalender jaar, eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd.

Indien de opdrachtgever van zijn recht gebruik maakt, zal de opdrachtgever dit 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk kenbaar maken.

De volgende data zijn vastgesteld. In overleg met de directie kan hier van worden afgeweken.

De zomerronde dient in de periode week 25 t/m 30 uitgevoerd te worden

De najaarsronde dient in de periode week 38 t/m 46 uitgevoerd te worden

De brandweerlocaties dienen in de zomerronde meegenomen te worden vanaf week 25

De uitstroompunten worden in de najaarsronde meegenomen vanaf week 38

De ecologische oevers en waterlopen dienen conform beheersschets te worden onderhouden

Het werk wordt opgeleverd in een deeloplevering in week 30 en een eindoplevering in week 46 van ieder contract jaar.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen met nummering

Zomerronde;

- Tholen 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 35
- Poortvliet 25, 26, 27
- Scherpenisse 23, 24
- Sint Maartensdijk 18, 19, 20, 21, 22
- Stavenisse 11,12, 13, 14
- Sint Annaland 6, 7, 8, 9, 10
- Oud Vossemeer 15, 16, 17
- Sint Philipsland 3, 4, 5
- Anna Jacobapolder 2
- De Sluis 1

Najaarsronde;

- Tholen 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 35
- Poortvliet 25, 26, 27
- Scherpenisse 23, 24
- Sint Maartensdijk 18, 19, 20, 21, 22
- Stavenisse 11,12, 13, 14
- Sint Annaland 6, 7, 8, 9, 10
- Oud Vossemeer 15, 16, 17
- Sint Philipsland 3, 4, 5
- Anna Jacobapolder 2
- De Sluis 1

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.v.t.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Aanbestedingsleidraad
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- memo Beheerschets compensatiegebieden rugstreeppad 2021-2024
- Hoeveelheden waterlopen bestek 2021-02
- Overzicht locaties waterlopen
- Gedragscode gemeenten Stadswerk

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								MAAIEN WATERGANGEN ZOMER RONDE Betreft maaien en korven van watergangen die intensief onderhouden worden.			
10								MAAIEN DROGE TALUDS WATERGANGEN			
101								WERKSTROOK TWEEZIJDIG > 3 M			
1010								<u>Bovenbreedte sloot < 6 m</u>			
101010	511403							Uitmaaieren droog profiel van watergang. Betreft het maaien van droge taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 25 Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren met een lopende band tot tegen de insteek.	m	40,00	V
		2									
			1								
				1							
					1						
						1					
							1				
								3			
101030	511403							Uitmaaieren droog profiel van watergang. Betreft het maaien van droge taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 25 Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.	m	13,00	V
		2									
			1								
				1							
					5						
						1					
							3				
101040	511403							Uitmaaieren droog profiel van watergang. Betreft het maaien van droge taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 25 Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren met een lopende band tot tegen de insteek.	m	155,00	V
		2									
			1								
				1							
					6						
						3					
							3				
101070	511403							Uitmaaieren droog profiel van watergang. Betreft het maaien van droge taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 25 Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer	m	319,00	V
		2									
			1								
				2							
					5						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1011						3		Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.			
101130	511403							<u>Bovenbreedte sloot > 6 m</u>			
		2						Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaien van droge taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 25 Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.	m	658,00	V
102						1		WERKSTROOK EENZIJDIG > 3 M			
1020								<u>Bovenbreedte tot 6 meter</u>			
102030	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaien van droge taluds van watergangen die aan een zijden bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 25 Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.	m	1.315,00	V
102040	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaien van droge taluds van watergangen die aan een zijden bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 25 Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.	m	181,00	V
102070	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaien van droge taluds van watergangen die aan een enkele zijde bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 25 Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m	m	104,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1021				2				Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen			
				5				Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
				3				Maaisel op het talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.			
				3				<u>Bovenbreedte sloot > 6 m</u>			
102130	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaaien van droge taluds van watergangen die aan een enkele zijde bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 25 Standaard beheer	m	286,00	V
			2					Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
			2					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				1				Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
				5				Oeververdediging: geen			
				3				Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
				3				Maaisel op het talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.			
102170	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaaien van droge taluds van watergangen die aan een enkele zijde bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 25 Standaard beheer	m	976,00	V
			2					Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
			2					Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
				2				Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
				5				Oeververdediging: geen			
				3				Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
				3				Maaisel op het talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.			
103								WERKSTROOK < 3 METER OF GEEN			
1030								<u>Bovenbreedte tot 6 m</u>			
103070	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaaien van droge taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde < 3 m bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 25 Standaard beheer	m	131,00	V
			2					Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
			1					Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
				2				Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
				5				Oeververdediging: geen			
				2				Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
				3				Maaisel op het talud deponeren tot tegen de insteek.			
103080	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaaien van droge taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde < 3 m bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 25	m	121,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1031		2						Standaard beheer			
		1						Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
		2						Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
		6						Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: beschoeiing			
		2						Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		3						Maaisel op het talud deponeren tot tegen de insteek.			
								<u>Bovenbreedte > 6 m</u>			
103130	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	854,00	V
								Betreft het maaaien van droge taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde < 3 m bewerkt kan worden.			
								Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 25			
		2						Standaard beheer			
		2						Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
		2						Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
		5						Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: geen			
		2						Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		3						Maaisel op het talud deponeren tot tegen de insteek.			
103140	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	259,00	V
								Betreft het maaaien van droge taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde < 3 m bewerkt kan worden.			
								Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 25			
		2						Standaard beheer			
		2						Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
		2						Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
		6						Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: beschoeiing			
		2						Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		3						Maaisel op het talud deponeren tot tegen de insteek.			
103170	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	68,00	V
								Betreft het maaaien van droge taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde < 3 m bewerkt kan worden.			
								Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 25			
		2						Standaard beheer			
		2						Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
		2						Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
		5						Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: geen			
		3						Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		3						Maaisel op het talud deponeren tot tegen de insteek.			
103180	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	60,00	V
								Betreft het maaaien van droge taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde < 3 m bewerkt kan worden.			
								Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 25			
		2						Standaard beheer			
		2						Beide taluds van een watergang; breedte tussen de			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
11			2					insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing			
111			6					Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
1110			2					Maaisel op het talud deponeren tot tegen de insteek.			
111010	511401		3					MAAIEN DROOG EN NAT TALUD VAN DE WATERGANG			
								WERKSTROOK TWEEZIJDIG > 3 M			
								<u>Bovenbreedte sloot < 6 m</u>			
								Uitmaaien watergang. Betreft het maaien van droge en natte taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 25.. Standaard beheer	m	20,00	V
		2						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
		1						Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
			1					Droge watergang			
				1				Oeververdediging: geen			
					1			Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
						9		Droog maaisel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.			
111030	511401							Uitmaaien watergang. Betreft het maaien van droge en natte taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 25.. Standaard beheer	m	1.028,00	V
		2						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
		1						Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
			1					Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
				5				Oeververdediging: geen			
					1			Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
						9		Droog maaisel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 114010			
111070	511401							Uitmaaien watergang. Betreft het maaien van droge en natte taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 25.. Standaard beheer	m	156,00	V
		2						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
		1						Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
			2					Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
				5				Oeververdediging: geen			
					1			Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
						9		Droog maaisel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 114010			
1111								<u>Bovenbreedte sloot > 6m</u>			
111130	511401							Uitmaaien watergang.	m	395,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111140	511401		2					Betreft het maaïen van droge en natte taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurtten: 1 x per jaar vanaf week 25.. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaïsel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. het maaïsel uiti nat profiel afvoeren volgens bestekspost 114010 Uitmaaïen watergang. Betreft het maaïen van droge en natte taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurtten: 1 x per jaar vanaf week 25.. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaïsel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. het maaïsel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 114010	m	152,00	V
111150	511401		2					Uitmaaïen watergang. Betreft het maaïen van droge en natte taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurtten: 1 x per jaar vanaf week 25.. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaïsel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.	m	22,00	V
111170	511401		2					Uitmaaïen watergang. Betreft het maaïen van droge en natte taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurtten: 1 x per jaar vanaf week 25.. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaïsel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. het maaïsel uiti nat profiel afvoeren volgens bestekspost 114010	m	1.284,00	V
111180	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft het maaïen van droge en natte taluds van	m	662,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112			2					watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 25. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaisel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 114010.			
1120			2					WERKSTROOK EENZIJDIG > 3 M			
1120								<u>Bovenbreedte sloot < 6 m</u>			
112010	511401		2					Uitmaaaien watergang. Betreft het maaien van droge en natte taluds van watergangen die aan een zijde bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 25. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaisel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.	m	71,00	V
112030	511401		2					Uitmaaaien watergang. Betreft het maaien van droge en natte taluds van watergangen die aan een zijde bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 25. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaisel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. Het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 114010	m	1.279,00	V
112040	511401		2					Uitmaaaien watergang. Betreft het maaien van droge en natte taluds van watergangen die aan een zijde bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 25. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaisel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. Het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 1140..	m	180,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112070	511401		2					Uitmaaïen watergang. Betreft het maaïen van droge en natte taluds van watergangen die aan een zijde bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 25. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaïsel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. Het maaïsel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 114010	m	107,00	V
112080	511401		2					Uitmaaïen watergang. Betreft het maaïen van droge en natte taluds van watergangen die aan een zijde bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 25. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaïsel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. Het maaïsel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 114010	m	88,00	V
1121								<u>Bovenbreedte sloot > 6m</u>			
112130	511401		2					Uitmaaïen watergang. Betreft het maaïen van droge en natte taluds van watergangen die aan een zijde bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 25. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaïsel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. Het maaïsel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 114010	m	735,00	V
112140	511401		2					Uitmaaïen watergang. Betreft het maaïen van droge en natte taluds van watergangen die aan een zijde bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 25. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaïsel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. Het maaïsel uit nat profiel afvoeren volgens	m	175,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112170	511401							bestekspost 114010 Uitmaaaien watergang. Betreft het maaaien van droge en natte taluds van watergangen die aan een zijde bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 25. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaisel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. Het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 114010	m	1.230,00	V
112180	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft het maaaien van droge en natte taluds van watergangen die aan een zijde bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 25. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaisel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. Het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 114010	m	2.020,00	V
113								WERKSTROOK < 3 METER OF GEEN			
1130								<u>Bovenbreedte sloot < 6 m</u>			
113010	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft het maaaien van droge en natte taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde > 3 m bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 25. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Droog maaisel op talud deponeren tot tegen de insteek.	m	71,00	V
113030	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft het maaaien van droge en natte taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde > 3 m bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 25. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen	m	453,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
113040	511401					2		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Droog maaisel op talud deponeren tot tegen de insteek. Het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 114020 Uitmaaaien watergang. Betreft het maaaien van droge en natte taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde > 3 m bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 25. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing	m	286,00	V
113070	511401					2		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Droog maaisel op talud deponeren tot tegen de insteek. het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 114020 Uitmaaaien watergang. Betreft het maaaien van droge en natte taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde > 3 m bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 25. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen	m	73,00	V
113080	511401					2		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Droog maaisel op talud deponeren tot tegen de insteek. Het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 114020 Uitmaaaien watergang. Betreft het maaaien van droge en natte taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde > 3 m bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 25. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing	m	33,00	V
1131						2		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Droog maaisel op talud deponeren tot tegen de insteek. Het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 114020 <u>Bovenbreedte sloot > 6m</u>			
113130	511401					2		Uitmaaaien watergang. Betreft het maaaien van droge en natte taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde > 3 m bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 25. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m	m	124,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
113170	511401					5		Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen			
						2		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
						9		Droog maaisel op talud deponeren tot tegen de insteek. Het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 114020			
								Uitmaaïen watergang. Betreft het maaïen van droge en natte taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde > 3 m bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 25.	m	137,00	V
						2		Standaard beheer			
						2		Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
						2		Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
						5		Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen			
						2		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
						9		Droog maaisel op talud deponeren tot tegen de insteek. Het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 114020			
113180	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft het maaïen van droge en natte taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde > 3 m bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 25.	m	31,00	V
						2		Standaard beheer			
						2		Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
						2		Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
						6		Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeïing			
						2		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
						9		Droog maaisel op talud deponeren tot tegen de insteek. Het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 114020			
114								AFVOEREN MAAISEL Betreft het opladen afvoeren van maaisel vrijgekomen uit nat gedeelte van de watergang			
114010	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft het opladen en afvoeren van maaisel t.p.v. watergangen waar aan beide zijde of aan een zijde een werkstrook van ten minste 3 m beschikbaar is. Aantal beurten: 1 x per jaar vanaf week 25.	m	9.491,00	V
						1		Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekposten 111030, 111070, 111130, 111140, 111170, 111180, 112030, 112040, 112070, 112080, 112130, 112140, 112170 en 112180.			
						2		Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen			
						1		Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar het gemeentelijk composteerterrein 't Tuttelhoekje gelegen aan de gatweg 1 te Scherpenisse.			
114020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft het opladen en afvoeren van maaisel t.p.v. watergangen waar aan geen of een werkstrook < dan 3 m beschikbaar is. Aantal beurten: 1 x per jaar vanaf week 25.	m	1.137,00	V
						1		Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2			2					vrijgekomen volgens besteksposten 113030,113040, 113070,113080,113130, 113170 en 113180 Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar het gemeentelijk composteerterrein 't Tuttelhoekje gelegen aan de gatweg 1 te Scherpenisse.			
20								MAAIEN WATERGANGEN NAJAARS RONDE Betreft het maaien en korven van watergangen die in het najaar onderhouden worden en onder de groep basis en intensief vallen.			
201								MAAIEN DROGE TALUDS WATERGANGEN			
2010								WERKSTROOK TWEEZIJDIG > 3 M			
201010	511403							<u>Bovenbreedte sloot < 6 m</u> Uitmaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaien van droge taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurtten: 1x per jaar vanaf week 38 Standaard beheer 2 Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 1 Droge watergang 1 Oeververdediging: geen 1 Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren met een lopende band tot tegen de insteek.	m	1.134,00	V
201030	511403							Uitmaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaien van droge taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurtten: 1x per jaar vanaf week 38 Standaard beheer 2 Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 1 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer 5 Oeververdediging: geen 1 Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.	m	12.757,00	V
201040	511403							Uitmaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaien van droge taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurtten: 1x per jaar vanaf week 38 Standaard beheer 2 Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 6 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer 3 Oeververdediging: beschoeiing 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren met een lopende band tot tegen de insteek.	m	230,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
201050	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaaien van droge taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurtten: 1x per jaar vanaf week 38 Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren met een lopende band tot tegen de insteek.	m	28,00	V
201070	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaaien van droge taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurtten: 1x per jaar vanaf week 38 Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.	m	4.102,00	V
2011								<u>Bovenbreedte sloot > 6 m</u>			
201130	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaaien van droge taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurtten: 1x per jaar vanaf week 38 Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.	m	4.424,00	V
201170	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaaien van droge taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurtten: 1x per jaar vanaf week 38 Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.	m	12.411,00	V
201180	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaaien van droge taluds van watergangen die	m	476,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
202			2					aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 38 Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.			
2020								WERKSTROOK EENZIJDIG > 3 M			
								<u>Bovenbreedte tot 6 meter</u>			
202010	511403		2					Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaien van droge taluds van watergangen die aan een zijden bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 38 Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.	m	1.387,00	V
202030	511403		2					Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaien van droge taluds van watergangen die aan een zijden bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 38 Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m 5 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.	m	9.060,00	V
202040	511403		2					Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaien van droge taluds van watergangen die aan een zijden bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 38 Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m 6 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.	m	228,00	V
202070	511403		2					Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaien van droge taluds van watergangen die	m	1.124,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
202080	511403	2	1	2	5	3	3	aan een zijden bewerkt kan worden. Aantal maaibeurtten: 1x per jaar vanaf week 38 Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.	m	34,00	V
2021		2	1	2	6	3	3	Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaaien van droge taluds van watergangen die aan een zijden bewerkt kan worden. Aantal maaibeurtten: 1x per jaar vanaf week 38 Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.			
								<u>Bovenbreedte sloot > 6 m</u>			
202130	511403	2	2	1	5	3	3	Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaaien van droge taluds van watergangen die aan een enkele zijde bewerkt kan worden. Aantal maaibeurtten: 1x per jaar vanaf week 38 Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.	m	2.009,00	V
202170	511403	2	2	2	5	3	3	Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaaien van droge taluds van watergangen die aan een enkele zijde bewerkt kan worden. Aantal maaibeurtten: 1x per jaar vanaf week 38 Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.	m	5.805,00	V
202180	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaaien van droge taluds van watergangen die aan een enkele zijde bewerkt kan worden. Aantal maaibeurtten: 1x per jaar vanaf week 38	m	1.144,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
203		2						Standaard beheer			
		2						Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
			2					Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
				6				Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: beschoeiing			
					3			Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
					3			Maaisel op het talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.			
2030								WERKSTROOK < 3 METER OF GEEN			
								<u>Bovenbreedte tot 6 m</u>			
203010	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaaien van droge taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde < 3 m bewerkt kan worden. Aantal maaibeurtten: 1x per jaar vanaf week 38	m	1.647,00	V
		2						Standaard beheer			
			1					Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
					1			Droge watergang			
								Oeververdediging: geen			
					2			Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
					3			Maaisel op het talud deponeren tot tegen de insteek.			
203030	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaaien van droge taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde < 3 m bewerkt kan worden. Aantal maaibeurtten: 1x per jaar vanaf week 38	m	11.815,00	V
		2						Standaard beheer			
			1					Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
					5			Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: geen			
					2			Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
					3			Maaisel op het talud deponeren tot tegen de insteek.			
203040	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaaien van droge taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde < 3 m bewerkt kan worden. Aantal maaibeurtten: 1x per jaar vanaf week 38	m	63,00	V
		2						Standaard beheer			
			1					Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
					6			Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging:			
					2			Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
					3			Maaisel op het talud deponeren tot tegen de insteek.			
203070	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaaien van droge taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde < 3 m bewerkt kan worden.	m	783,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
203080	511403	2	1	2	5	2	3	Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 38 Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op het talud deponeren ltot tegen de insteek.	m	121,00	V
2031		2	1	2	6	2	3	Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaaien van droge taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde < 3 m bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 38 Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op het talud deponeren tot tegen de insteek.			
203130	511403	2	2	1	5	2	3	<u>Bovenbreedte > 6 m</u> Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaaien van droge taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde < 3 m bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 38 Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op het talud deponeren tot tegen de insteek.	m	3.017,00	V
203140	511403	2	2	1	6	2	3	Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaaien van droge taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde < 3 m bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 38 Standaard beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op het talud deponeren tot tegen de insteek.	m	798,00	V
203170	511403	2						Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaaien van droge taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde < 3 m bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 38 Standaard beheer	m	4.498,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
203180	511403		2					Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren tot tegen de insteek.	m	358,00	V
21			2					Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft het maaien van droge taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde < 3 m bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1x per jaar vanaf week 25 Standaard beheer			
211			2					Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing			
2110				2				Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren tot tegen de insteek.			
2110								MAAIEN DROOG EN NAT TALUD VAN DE WATERGANG			
2110								WERKSTROOK TWEEZIJDIG > 3 M			
211010	511401							<u>Bovenbreedte sloot < 6 m</u>			
211010	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft het maaien van droge en natte taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer	m	581,00	V
			2					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen			
				1				Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
					1			9 Droog maaisel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.			
211030	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft het maaien van droge en natte taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer	m	7.726,00	V
			2					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen			
				1				Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
					5			9 Droog maaisel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214010			
211040	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft het maaien van droge en natte taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden.	m	78,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
211070	511401	2						Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer			
		1						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
			1					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				6				Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
					1			Oeververdediging: beschoeiing			
					1			Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
			9					Droog maaisel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214010			
								Uitmaaaien watergang.	m	2.368,00	V
								Betreft het maaien van droge en natte taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden.			
								Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38.			
		2						Standaard beheer			
		1						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
			2					Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
				5				Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
					1			Oeververdediging: geen			
					1			Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
			9					Droog maaisel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214010			
211080	511401							Uitmaaaien watergang.	m	75,00	V
								Betreft het maaien van droge en natte taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden.			
								Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38.			
		2						Standaard beheer			
		1						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
			2					Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
				6				Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
					1			Oeververdediging:			
					1			Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
			9					Droog maaisel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214010.			
2111								<u>Bovenbreedte sloot > 6m</u>			
211110	511401							Uitmaaaien watergang.	m	167,00	V
								Betreft het maaien van droge en natte taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden.			
								Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38.			
		2						Standaard beheer			
			2					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
					1			Droge watergang			
					1			Oeververdediging: geen			
					1			Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
			9					Droog maaisel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214010			
211130	511401							Uitmaaaien watergang.	m	2.817,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
211140	511401		2					Betreft het maaien van droge en natte taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaisel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. het maaisel uiti nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214010 Uitmaaieren watergang. Betreft het maaien van droge en natte taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaisel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214010	m	207,00	V
211150	511401		2					Uitmaaieren watergang. Betreft het maaien van droge en natte taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaisel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.	m	34,00	V
211170	511401		2					Uitmaaieren watergang. Betreft het maaien van droge en natte taluds van watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaisel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. het maaisel uiti nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214010	m	7.614,00	V
211180	511401							Uitmaaieren watergang. Betreft het maaien van droge en natte taluds van	m	964,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
212			2					watergangen die aan beide zijden bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaisel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214010			
2120			2					WERKSTROOK EENZIJDIG > 3 M			
2120								<u>Bovenbreedte sloot < 6 m</u>			
212010	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft het maaien van droge en natte taluds van watergangen die aan een zijde bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaisel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek.	m	1.944,00	V
212030	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft het maaien van droge en natte taluds van watergangen die aan een zijde bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaisel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. Het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214010	m	8.612,00	V
212040	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft het maaien van droge en natte taluds van watergangen die aan een zijde bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaisel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. Het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214010	m	398,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
212050	511401		2					Uitmaaïen watergang. Betreft het maaïen van droge en natte taluds van watergangen die aan een zijde bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Droge watergang Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaïsel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. Het maaïsel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214010	m	93,00	V
212070	511401		2					Uitmaaïen watergang. Betreft het maaïen van droge en natte taluds van watergangen die aan een zijde bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 5 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaïsel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. Het maaïsel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214010	m	1.095,00	V
212080	511401		2					Uitmaaïen watergang. Betreft het maaïen van droge en natte taluds van watergangen die aan een zijde bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 6 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaïsel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. Het maaïsel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214010	m	122,00	V
2121								<u>Bovenbreedte sloot > 6m</u>			
212130	511401		2					Uitmaaïen watergang. Betreft het maaïen van droge en natte taluds van watergangen die aan een zijde bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 5 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaïsel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. Het maaïsel uit nat profiel afvoeren volgens	m	2.721,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
212140	511401							bestekspost 214010 Uitmaaïen watergang. Betreft het maaïen van droge en natte taluds van watergangen die aan een zijde bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaïsel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. Het maaïsel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214010	m	357,00	V
212170	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft het maaïen van droge en natte taluds van watergangen die aan een zijde bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaïsel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. Het maaïsel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214010	m	5.471,00	V
212180	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft het maaïen van droge en natte taluds van watergangen die aan een zijde bewerkt kan worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Droog maaïsel op talud deponeren met lopende band tot tegen de insteek. Het maaïsel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214010	m	3.170,00	V
213								WERKSTROOK < 3 METER OF GEEN			
2130								<u>Bovenbreedte sloot < 6 m</u>			
213010	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft het maaïen van droge en natte taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde > 3 m bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang	m	257,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
213030	511401					2		Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Droog maaisel op talud deponeren tot tegen de insteek.	m	3.069,00	V
		2						Uitmaaaien watergang. Betreft het maaaien van droge en natte taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde > 3 m bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Droog maaisel op talud deponeren tot tegen de insteek. Het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214020			
213040	511401					2		Uitmaaaien watergang. Betreft het maaaien van droge en natte taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde > 3 m bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Droog maaisel op talud deponeren tot tegen de insteek. het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214020.	m	286,00	V
		2						Uitmaaaien watergang. Betreft het maaaien van droge en natte taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde > 3 m bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Droog maaisel op talud deponeren tot tegen de insteek. het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214020.			
213070	511401					2		Uitmaaaien watergang. Betreft het maaaien van droge en natte taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde > 3 m bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Droog maaisel op talud deponeren tot tegen de insteek. Het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214020	m	332,00	V
		2						Uitmaaaien watergang. Betreft het maaaien van droge en natte taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde > 3 m bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Droog maaisel op talud deponeren tot tegen de insteek. Het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214020			
213080	511401					2		Uitmaaaien watergang. Betreft het maaaien van droge en natte taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde > 3 m bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing	m	128,00	V
		2						Uitmaaaien watergang. Betreft het maaaien van droge en natte taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde > 3 m bewerkt kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2131						2		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
213130	511401					9		Droog maaisel op talud deponeren tot tegen de insteek. Het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214020.				
								<u>Bovenbreedte sloot > 6m</u>				
								Uitmaaaien watergang.	m	343,00	V	
								Betreft het maaaien van droge en natte taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde > 3 m bewerkt kunnen worden.				
								Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38.				
								Standaard beheer				
								Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer				
								Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
								Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer				
								Oeververdediging: geen				
								Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
								9 Droog maaisel op talud deponeren tot tegen de insteek. Het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214020				
213140	511401							Uitmaaaien watergang.	m	259,00	V	
								Betreft het maaaien van droge en natte taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde > 3 m bewerkt kunnen worden.				
								Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38.				
								Standaard beheer				
								Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer				
								Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
								Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer				
								Oeververdediging: beschoeiing				
								Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
								9 Droog maaisel op talud deponeren tot tegen de insteek. Het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214020				
213170	511401							Uitmaaaien watergang.	m	572,00	V	
								Betreft het maaaien van droge en natte taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde > 3 m bewerkt kunnen worden.				
								Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38.				
								Standaard beheer				
								Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer				
								Lengte droog talud: ca. 2 m of meer				
								Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer				
								Oeververdediging: geen				
								Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
								9 Droog maaisel op talud deponeren tot tegen de insteek. Het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214020.				
213180	511401							Uitmaaaien watergang.	m	257,00	V	
								Betreft het maaaien van droge en natte taluds van watergangen die aan geen enkele zijde, of een zijde > 3 m bewerkt kunnen worden.				
								Aantal maaibeurten: 1 x per jaar vanaf week 38.				
								Standaard beheer				
								Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer				
								Lengte droog talud: ca. 2 m of meer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
214						6		Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing			
						2		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
						9		Droog maaisel op talud deponeren tot tegen de insteek. Het maaisel uit nat profiel afvoeren volgens bestekspost 214020			
								AFVOEREN MAAISEL Betreft het opladen afvoeren van maaisel vrijgekomen uit nat gedeelte van de watergang			
214010	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft het opladen en afvoeren van maaisel t.p.v. watergangen waar aan beide zijde of aan een zijde een werkstrook van ten minste 3 m beschikbaar is. Aantal beurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens Besteksposten; 211030, 211040, 211070, 211080, 211130, 211140, 211150, 211170, 211180, 212030, 212040, 212070, 212080, 212130, 212140, 212170, 212180	m	43.805,00	V
		1						Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
			2					1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar het gemeentelijk composteertterrein 't Tuttelhoekje gelegen aan de gatweg 1 te Scherpenisse.			
214020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft het opladen en afvoeren van maaisel t.p.v. watergangen waar aan geen of een werkstrook < dan 3 m beschikbaar is. Aantal beurten: 1 x per jaar vanaf week 38. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens besteksposten 213030, 213040, 213070, 213080, 213130, 213140, 213170 en 213180	m	5.245,00	V
		1						Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien			
			2					2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
						1		1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar het gemeentelijk composteertterrein 't Tuttelhoekje gelegen aan de gatweg 1 te Scherpenisse.			
3								MAAIEN WATERLOPEN EN POELEN BESTEMD VOOR COMPENSATIEGEBIEDEN RUGSTREEPPAD Betreft onderhoud waterlopen en oevers die als gebied zijn aangewezen voor o.a de rugstreeppad.			
3010								<u>Maaien vlakke delen</u>			
301010	511501							Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van de vlakke delen in en langs de paddenpoel in het waterbasis op industrieterrein Welgelegen te Tholen aan de Curieweg. en bij de Stevinweg achter pand met huisnr. 1 Ecologisch beheer	are	13,66	V
		1						Langs watergang			
			3					Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
				1				Aantal maaibeurten conform beheerschets paddepoelen in de bijlage			
						9		9 Vrijgekomen maaisel voor 5 dagen laten indrogen			
301020	511504							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft en verzamelen en afvoeren van het vrijgekomen	are	13,36	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3011		1						maaisel uitbestekspost 301010. Ecologisch beheer Langs watergang Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Uitvoering ruimen conform beheerschets paddepoelen in bijlage 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar het gemeentelijk composteertrein 't Tuttelhoekje gelegen aan de gatweg 1 te Scherpenisse.			
301110	511407		3		1			<u>Maaien taluds nat en droog langs waterlopen en poelen</u> Uitmaaien nat en droog profiel van waterpartij. Betreft het maaien van taluds langs de paddenpoel in het waterbasis op industrieterrein Welgelegen te Tholen aan de Curieweg, de oever van de paddepoel achterzijde pand aan Stevinweg 1 te Tholen en de oevers van de 7 poelen achter het gemeentehuis Hof van Tholen 2 te Tholen. Aantal maai beurten: Uitvoering ruimen conform beheerschets paddepoelen in bijlage Ecologisch beheer Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 1 m tot 10 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 1 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren om ruimte te bieden voor de flora om terug te gaan naar de poelen tevens het laten indrogen van vrijgekomen product voor max 5 dagen.	are	40,00	V
301120	511413			1				Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft en verzamelen en afvoeren van het vrijgekomen maaisel uit bestekpost 301110. Aantal beurten: Uitvoering verwerken maaisel conform beheerschets paddepoelen in bijlage Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpost 301110 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar het gemeentelijk composteertrein 't Tuttelhoekje gelegen aan de gatweg 1 te Scherpenisse.	are	40,00	V
4					3			MAAIEN EN SCHOONHOUDEN DIVERSE OBJECTEN IN TALUD			
4010								<u>Maaien taluds</u>			
401020	511406							Uitmaaien waterpartij. Betreft uitmaaien van water inname plaatsen t.b.v. brandweer m.b.v. bosmaaier een strook van 5x2 m vrijmaken. Uitvoering gelijk met de zomerronde Aantal maai beurten: 1 x per jaar vanaf week 25 47 locaties buiten maairoute Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 1 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar	are	4,70	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4020	258599							9 Vrijgekomen maaisel verzamelen opladen en afvoeren naar het gemeentelijk composteerterrein 't Tuttelhoekje gelegen aan de gatweg 1 te Scherpenisse.			
402010		Schoonhouden uitstroompunten riolering							Schoonmaken uitstroompunten rioolstelsel in waterlopen Betreft het verwijderen van begroeiing rondom de uitstroombak of buis (machinaal met bv. bosmaaier) en obstakelvrijmaken van de uitstroom opening. (handmatig met bv. schop) Gebreken en zware beschadigingen dienen in een rapportage gemeld te worden Uitvoering 1 maal per jaar tijdens de najaarsronde maaien en korven Oplevering voor in week 46 van het lopende bestekjaar. Vrijgekomen maaisel en grond kan ter plaatsen verwerkt worden. Vrijgekomen afval van niet organische aard dient afgevoerd te worden en vervalt aan de aannemer.	st.	221,00
4030	238099							Schoonhouden uitstroompunten drainage			
403010		Schoonhouden uitstroompunten drainage Betreft het verwijderen van begroeiing rondom de uitstroomopening van de drainage (machinaal met bv. bosmaaier) en obstakelvrijmaken van de uitstroom opening. (handmatig met bv. schop) Gebreken en zware beschadigingen dienen in een rapportage gemeld te worden Uitvoering 1 maal per 2 jaar tijdens de najaarsronde maaien en korven. Uitvoering voor de locaties Scherpenisse, Sint Maartensdijk, Stavenisse en Sint Annaland in de even jaren. Oplevering voor in week 46 van het lopende bestekjaar. Vrijgekomen maaisel en grond kan ter plaatsen verwerkt worden. Vrijgekomen zwerfafval van niet organische aard dient afgevoerd te worden en vervalt aan de aannemer..						st.	49,00	V	
403020	238099							Schoonhouden uitstroompunten drainage Betreft het verwijderen van begroeiing rondom de uitstroomopening van de drainage (machinaal met bv. bosmaaier) en obstakelvrijmaken van de uitstroom opening. (handmatig met bv. schop) Gebreken en zware beschadigingen dienen in een rapportage gemeld te worden Uitvoering 1 maal per 2 jaar tijdens de najaarsronde. Uitvoering voor de locaties Tholen, Poortvliet, Oud Vossemeer en Sint Philipsland in de oneven jaren. Oplevering voor in week 46 van het lopende bestekjaar. Vrijgekomen maaisel en grond kan ter plaatsen verwerkt worden. Vrijgekomen zwerfafval van niet organische aard dient afgevoerd te worden en vervalt aan de aannemer..	st.	95,00	V
5								OVERIGE WERKEN			
50								VERKEERSMAATREGELEN			
500010	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering maai- en korfwerkzaamheden in de openbare ruimte conform bestek en gedurende de looptijd van dit bestek.	EUR		N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
500020	620199		9					Betreft: rijdende afzettingen in situaties met daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan twee weken. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering- Niet-autosnelwegen' 96b. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer Toepassen stationaire afzettingen Ten behoeve van : uitvoering maa- en korfwerkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft stationaire afzettingen in situaties met daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan 2 weken: - op dubbelbaans (niet autosnel)weg - op enkelbaans weg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering- Niet-autosnelwegen' 96b. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering Vwiu: 30km/uur Met materiaal van de aannemer	EUR		N
51								WERKZAAMHEDEN T.B.V. WET NATUURBESCHERMING			
510010	640101							Inventariseren fauna, verkennend. Betreft: bij aanvang van het zomer- en najaarsmaaibeurt vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform artikel 64.13.01 van de Standaard 2020. Bij aanwezigheid hiervan dient het nest of de broedplaats met een duidelijk van afstand zichtbare markering te worden aangegeven. Dit conform de ' Gedragscode en model leidraad beheer groenvoorzieningen' van Stadswerk	keer	2,00	V
510020	645001							Inventariseren flora. Betreft: bij aanvang van het zomer- en najaarsmaaibeurt vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten conform artikel 64.13.02 van de Standaard 2020. Bij aanwezigheid hiervan dient de groeiplaats met een duidelijk van afstand zichtbare markering te worden aangegeven. Dit conform de ' Gedragscode en model leidraad beheer groenvoorzieningen' van Stadswerk	keer	2,00	V
6								TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL			
6010								Uitsluitend in overleg en met goedkeuring van de directie			
601010	100501							<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>			
6020								Inzetten van werknemer.	uur	40,00	V
602010	100518							ten behoeven van bijmaai- en overige groenwerkzaamheden Werknemers: Vakbekwaam hovenier (minimaal niveau 3) <u>ter beschikking stellen materieel</u> Inzetten van een tractor. incl. bediening Ten behoeve van het maaien van taluds etc. Hulpvoorzieningen: (klepel)maaier op arm	uur	16,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								reikwijdte min. 5 meter, werkbreedte min. 1,8 m				
602020	100518							Inzetten van een tractor. incl. bediening Ten behoeve van het maaien van bermen, taluds etc. Hulpvoorzieningen: Voor- en zijklepelmaaier, werkbreedte min. 1,80 m	uur	16,00	V	
				1								
602030	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. incl. bediening Ten behoeve van het korven van taluds etc. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: met maaikorf Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V	
				9								
					1							
602060	100518							Inzetten van een tractor. incl. bediening Ten behoeve afvoeren van maaisel Hulpvoorzieningen: zelfkiepende kar, min. 2-assig en laadvermogen min.10 ton.	uur	16,00	V	
				1								
602070	100599							Inzetten van een maaiboot. incl bediening Ten behoeve van maaien taluds in te varen watergangen. Hulpvoorzieningen voorzien van dubbele messenbalk, opduwframe en met in hoogte verstelbaar vizelaandrijving	uur	8,00	V	
602080	100534							Inzetten van een bosmaaier. Exclusief bediening	uur	20,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
9							STAARTPOSTEN			
95							STELPOSTEN			
950010	100301						Stelpost Inzet rijplaten Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het plaatsen van een tijdelijke voorzieningen middels kunststof rijplaten. Dit om de ondergrond niet te beschadigen. Inzet in overleg en in samenspraak van de directie	EUR	3.000,00	V
			9							
950020	100301						Stelpost snoeien beplanting Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het snoeien van overhangende beplanting en of opschot in taluds van de watergang waardoor het niet gemaaid kan worden. Dit in overleg en in samenspraak van de directie. Vrijgekomen snoeihout verzamelen opladen en afvoeren naar het gemeentelijk composteerterrein 't Tuttelhoekje gelegen aan de gatweg 1 te Scherpenisse.	EUR	1.500,00	V
			9							

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN**01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 06 Wet natuurbescherming (voorheen flora en faunawet)
Op dit werk is van toepassing de laatst goedgekeurde Gedragscode bestendig beheer groenvoorzieningen, (ontwikkeld in opdracht van Vereniging Stadswerk Nederland, Vakgroep Groen, Natuur en Landschap en Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners).
De gedragscode is gratis te downloaden van de websites van Stadswerk en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Het handboek soortbescherming naar de nieuwe gedragscode soortbescherming gemeenten van 17 december 2020 is verkrijgbaar voor € 345,- excl. BTW (voor leden Stadswerk) en € 415,- excl. BTW en incl verzendkosten (niet leden) bij:
Vereniging Stadswerk Nederland
Postbus 416
6710 BK Ede
e-mail: info@stadswerk.nl
website: www.stadswerk.nl
De opdrachtgever beschikt niet over een actuele flora en fauna inventarisatie

01 01 13 AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE UAV 2012

- 01 Het voor het werk in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient de Nederlandse taal in woord en schrift te beheersen. De voertaal op het werk dient Nederlands te zijn.
- 02 Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst regelmatig een werkoverleg gehouden met de toezichthouder en de aannemer
- 03 Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst in principe 3 keer per jaar een bouwvergadering gehouden met de directie, toezichthouder en de aannemer over voortgang werkzaamheden.
Dit is bij de start van werkzaamheden, bij afronding zomerronde en bij afronding najaarsronde. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze vergaderingen minimaal 3 dagen van te voren zijn aangekondigd. De verslagen van deze vergaderingen worden door de directie opgesteld en dienen zowel door de aannemer als directie te worden ondertekend.
- 04 Alle gevallen van schade, zowel veroorzaakt door de aannemer als aangetroffen schade, terstond vastleggen op foto en melden aan de directie. Schade veroorzaakt door de aannemer in overleg met de directie door of op kosten van de aannemer herstellen.
- 05 Bij het niet melden van schade is een korting van € 500,00 per geval van toepassing. Deze korting vrijwaart de aannemer niet van herstel.

01 02 BETALINGSREGELING AANNEEMSOM**01 02 01 BETALING**

- 01 Voor elke betaling moet de aannemer een declaratie in tweevoud ter advisering bij de directie indienen, gesteld ten name van de opdrachtgever, het vermelde werk en besteknummer, het bedrag met afzonderlijke vermelding van de over dit bedrag verschuldigde omzetbelasting en reden van de verlangde betaling en voor deugdelijk en onvergolden ondertekend.
Bij iedere termijndeclaratie dient in tweevoud een termijnrekening te worden bijgevoegd.
de termijnstaat moet de volgende gegevens bevatten:
- bestekspostnummer
 - omschrijving
 - eenheid
 - hoeveelheid resultaatsverplichting
 - V/N/A

HFD PAR ART LID

- verwerkte hoeveelheid in termijn
- verwerkte hoeveelheid tot en met termijn
- prijs per eenheid/verrekenprijs
- bedrag tot en met termijn

01 03 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 03 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 02 In aanvulling van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.03.01 lid 02 van de Standaard 2020 en van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 moet de declaratie, na goedkeuring van de directie, elektronisch gezonden worden aan:

gemeente@tholen.nl ter attentie van Dhr. C. Verheijen

De facturen moeten ten minste de volgende informatie bevatten:

- Projectbenaming [besteknummer + omschrijving];
- Inhoud van factuur [bijvoorbeeld termijnnummer];
- Gemeentelijk verplichtingnummer.

01 04 BETALINGSREGELING RISICOREGELING**01 04 01 BETALINGSREGELING:RISICOREGELING**

- 01 Op wijzigingen in de loonkosten- en brandstoffenbestanddelen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in hoofdstuk 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFBESTANDELEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 01.04 zal er bij eventuele verlenging van de opdracht, na 2 jaar, een indexering van toepassing zijn conform de CPI van het CBS, 3 maanden voorafgaand aan het nieuwe verlengings contract. Deze indexering wordt vooraf ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 De zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie zoals bedoeld in paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V. 2012 wordt niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2020, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT, als bedoeld in artikel 01.08.02 van de standaard 2020, wordt verlangd.

01 10 PUBLIEKSRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**01 10 02 VERGUNNINGEN EN MELDINGEN DOOR DE AANNEMER**

- 01 In aanvulling op artikel 01.10.01 van de standaard draagt de aannemer zorg voor alle benodigde vergunningen
- 02 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in standhouden van de diverse vergunningen, ontheffingen en meldingen zijn voor rekening van de aannemer.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

HFD PAR ART LID

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de eigen dienst;
 - snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboet werkzaamheden door derden of eigen dienst;
 - vegen van de verharding door of in opdracht van de eigen dienst;
 - onderhoud aan overige groenvoorzieningen en watergangen welke niet onder de uitvoering van dit bestek vallen door of in opdracht van de eigen dienst;
 - bestrijding plaagsoorten;
 - onderhoud aan watergangen door of in opdracht van het Waterschap;
 - herinrichting van wijken, groenrenovaties;
 - door derden op of in nabijheid van het werkterrein uit te voeren werkzaamheden, zoals bewoners, gemeente, bouwaannemers e.d.;
 - door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerk, groenwerk en dergelijke.
- 02 Voor de periode van een ander werk wat in elkander grijpt met de in het bestek vermelde onderhoudsbesteksposten worden de betreffende onderhoudsbesteksposten tijdelijk voor het werkgebied van het andere werk opgeschort. Nadat het aanleg/onderhoudswerk gereed is worden de bovenstaande onderhoudswerken weer opgepakt volgens de nieuwe inrichting. Een en ander wordt in het betreffende kalenderjaar niet verrekend.
- 03 De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor door de aannemer geleden stagnatieschade, ongeacht door welke oorzaak deze is ontstaan, tenzij de aannemer bewijst dat deze schade is ontstaan door grove schuld of opzet van de opdrachtgever.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer is onder alle omstandigheden aansprakelijk voor de veiligheid van het verkeer binnen de invloedsgrenzen van het werk. Het aanbrengen van tijdelijke bebording, verkeersvoorzieningen e.d. moet in overleg met en behoeft goedkeuring van de opdrachtgever.
De bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, als mede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en dergelijke dient te allen tijde gewaarborgd te blijven zonder dat bijbetaling door de aannemer wordt verlangd.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 01 Met nadruk wordt erop gewezen dat de directie gebruik zal maken van haar in artikel 01.12.03 van de Standaard 2020 omschreven rechten, inzake het verwijderen van verontreiniging van wegen door derden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**01 13 05 VERIFICATIE, STOP- BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT**

- 01 Het gesteld in artikel 01.13.05. lid 01 c, d en is niet van toepassing.
- 02 Het gesteld in artikel 01.13.05. lid 02 is niet van toepassing.
- 03 Het gesteld in artikel 01.13.05. lid 03 is niet van toepassing.
- 04 Het gesteld in artikel 01.13.05. lid 04 is niet van toepassing.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Als aanvulling op de standaard 2020 is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
- op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's-ochtends en na 19:00 uur 's-avonds;
 - op zaterdag: voor 09:00 uur 's-ochtends en na 17:00 uur 's-avonds;
 - op zon- en feestdagen

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

HFD PAR ART LID

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

- 02 In aanvulling op artikel 01.18.02 lid 02, indien de terreinomstandigheden niet geschikt zijn voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden, dient de aannemer in overleg van de directie kunststof rijplaten toe te passen. De kosten voor het toepassen van rijplaten worden verrekend in stelpost 950010. .

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 04 CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DIRECTIE**

- 01 De directie heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren. De aannemer verplicht zich om voor de controles de noodzakelijke medewerking te verlenen.
De controle van maai- en korfwerk heeft betrekking op de gehele maaironde.
- 02 Indien uit de controles, dan wel op enige andere wijze, blijkt dat de uitvoering en/of het werk afwijken van de bestekseisen en het algemeen tijdschema en de directie deze afwijking niet accepteert, wordt schriftelijk bericht.
- 03 Indien de directie een ronde of delen van een ronde heeft afgekeurd zal de aannemer gedurende vijf werkdagen in de gelegenheid worden gesteld om de percelen die de aanleiding vormen van de afkeuring op juiste wijze te herstellen. Nadat de desbetreffende percelen hersteld zijn zal de aannemer, uiterlijk op de tweede dag, de directie hiervan op de hoogte stellen. Hierna zal de directie de desbetreffende objecten binnen twee werkdagen opnieuw controleren en de aannemer op de hoogte stellen of het herstelde maaiwerk wel of niet is goedgekeurd en daarmee de volledige ronde wel of niet is afgekeurd.

Het foutief opgeleverd deelresultaat(maaironde) mag niet worden opgevoerd in de termijnstaat

- 04 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde controles blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT-EN DIERSOORTEN**01 22 03 PLAN VAN AANPLAK VOOR OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verlangd. De opdrachtnemer dient conform par 26 lid 2 van de UAV 2012 het Plan van Aanpak bij de opdrachtgever in te dienen. De wet natuurbescherming en de gedragcode soortbescherming gemeenten is van toepassing.

01 22 05 STILLEGGEN WERKZAAMHEDEN I.V.M. WET NATUURBESCHERMING

- 01 Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de opdrachtgever zijn voor rekening van de aannemer.

01 22 06 TECHNISCHE BEKWAAMHEID MEDEWERKERS

- 01 Ten aanzien van de technische bekwaamheid in het kader van de wet natuurbescherming dient de aannemer aan te tonen dat het betrokken personeel dat werkt op of nabij locaties met beschermde soorten en/of rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten, deskundig is op het vlak van natuurwetgeving.
- 02 Deze deskundigheid dient als volgt te worden aangetoond:
1. Uitvoerend personeel is in het bezit van het Certificaat Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet niveau 1 (medewerker)
 - a. minimaal 1 persoon per werkploeg
 - b. elk individu indien werkzaamheden individueel worden uitgevoerd.

01 26 MILIEU ASPECTEN**01 26 01 MILIEU VERONTREINIGING**

- 01 Bij lekkage van brandstof, olie en vetten direct alle benodigde maatregelen treffen. Tevens melden bij de opdrachtgever en melding vastleggen voorzien van foto's.
Alle machines dienen voorzien te zijn van een noodkit om bij een calamiteit direct in te kunnen grijpen
- 02 Bij het door de directie constateren van milieuverontreiniging als gevolg van het uitvoeren van werken en/of onzorgvuldig handelen van de aannemer en/of de namens hem te werkgestelde

HFD PAR ART LID

(n) komen de kosten voor het opruimen van de mileuverontreiniging, inclusief alle bijkomende kosten, zoals levering schone grond, voor rekening van de aannemer en zullen deze kosten op de aanneemsom in mindering worden gebracht.

- 03 In aanvulling op artikel 01.26.01 van de standaard 2020 dien bij het maaien van de waterlopen aangetroffen oneigenlijk materiaal niet zijnde zwerfvuil geregistreerd en gerapporteerd te worden aan de toezichthouder. De directie zorgt voor een correcte wijze van verwerking van het gerapporteerde afval.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 10 START WERKZAAMHEDEN

- 01 De aannemer dient, voor uitvoering van de eerste maaibeurt in het groeiseizoen, dit in overleg te doen met de directie.

51 02 11 INZET MATERIEEL IVM BEREIKBAARHEID

- 01 De aannemer dient het in te zetten materieel af te stemmen op de bereikbaarheid van de objecten. In een aantal gevallen kan het voorkomen dat een object niet of minder goed bereikbaar is met (groot) materieel. In dat geval zal kleiner materieel moeten worden ingezet of handmatig of vanaf het water gemaaid moeten worden. Dit geeft geen recht op verrekening van extra kosten.
- 02 In aanvulling op artikel 51.02.11 van de standaard dient de aannemer bij de uitvoering van de werkzaamheden schade aan de verharding te allen tijde te voorkomen.
Indien de materieelkeuze van de aannemer het toepassen van rijplaten nodig maakt, is de aannemer gehouden deze toe te passen. De kosten hiervoor zijn volledig voor rekening van de aannemer en kunnen niet op de aannemer worden verhaald.
- 03 Indien de aannemer als gevolg van de uitvoering van dit bestek schade toebrengt aan de verhardingen bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan tegels, klinkers of asfalt:
- vijftientig euro (EUR 25,00) per m² tegelverharding
 - vijftig euro (EUR 35,00) per m² klinkerverharding
 - honderdvijftig euro (EUR 150,00) per m² asfaltverharding

51 1 WATER EN WATERGANGEN

51 11 BEGRIPPEN

51 11 02 ONDERHOUD GRASSEN

- 03 In afwijking van artikel 51.11.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient bij obstakels het gras volledig te worden bijgemaaid en bij bomen binnen een afstand van 10 cm vanuit de stam. Met het bijmaaien rondom obstakels wordt bedoeld het bijmaaien rondom alle in het gras of riet staande levende en niet levende elementen. Het bijmaaien dient in dezelfde week als het maaien te geschieden.
- 04 In aanvulling op artikel 51.11.02 van de standaard 2020 ter verduidelijking het begrip insteek zoals benoemd in in de besteksposten. Met de insteek word bedoeld de overgang van het sloottalud naar het vlakke deel van de berm, gazon, ruw gras etc.. De insteek hoeft bij de slootzijdes niet gelijk te zijn. Soms ligt de ene zijde veel hoger dan de andere zijde. Het maaien dient altijd tot en met de insteek te gebeuren.

51 12 EISEN EN UITVOERING

51 12 04 MAAIEN

- 03 In afwijking van het gestelde in artikel 51.12.04 lid 03 van de standaard 2020 dient het gemaaid gras binnen 5 dagen te worden verzameld en vervoerd
- 08 In aanvulling op artikel 51.12.04 van de standaard 2020 mag er tussen de insteek van de waterlopen en of oevers geen zogenoemde baard van gras of riet blijven staan. Het eindbeeld dient egaal over te lopen in berm, ruwgrasstrook, gazon of aangrenzende verharding.
- 09 In aanvulling op artikel 51.12.04 van de standaard 2020 dient het gemaaid product dat vrijkomt uit de droge

HFD PAR ART LID

taluds omhoog gebracht te worden tot aan de insteek. Deze werkzaamheid mag niet leiden tot ophoping van maaisel en dient verspreid te worden om verwaaiing te voorkomen en doorgroei van de vegetatie mogelijk te houden. Dit mag d.m.v. verklepelen uitgevoerd worden.

- 10 In aanvulling op artikel 51.12.04 van de standaard 2020 dient bij de maaimethode vanaf het water zo weinig mogelijk maaiafval in de watergang achter te blijven. Het maaiafval mag absoluut de doorstroming van het water niet belemmeren en uitstroompunten en overstorten mogen niet verstopt raken door restafval van het maaien.

51 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 14 01 MAAIEN

- 02 Het gestelde in artikel 51.14.01 lid 02 is niet van toepassing
- 03 Het gestelde in artikel 51.14.01 lid 03 is niet van toepassing
- 04 In aanvulling op artikel 51.14.01 van de Standaard 2020 mag insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien en korven ten hoogste 20 mm bedragen.
Eventuele gereden sporen dieper dan 20 mm dienen direct na het veroorzaken ervan in overleg met de directie te worden hersteld en indien nodig ingezaaid.

.....
.....

.....
.

Behoort bij: 2021-02

Onderhoud waterlopen en oevers 2021-2022

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2021-02

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

B) (handtekening)

.....
.....

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

.....
.....

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2021-02

Onderhoud waterlopen en oevers 2021-2022

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	MAAIEN WATERGANGEN ZOMER RONDE				
10	MAAIEN DROGE TALUDS WATERGANGEN				
101	WERKSTROOK TWEEZIJDIG > 3 M				
1010	<u>Bovenbreedte sloot < 6 m</u>				
101010	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	40,00	V	
101030	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	13,00	V	
101040	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	155,00	V	
101070	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	319,00	V	
1011	<u>Bovenbreedte sloot > 6 m</u>				
101130	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	658,00	V	
102	WERKSTROOK EENZIJDIG > 3 M				
1020	<u>Bovenbreedte tot 6 meter</u>				
102030	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	1.315,00	V	
102040	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	181,00	V	
102070	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	104,00	V	
1021	<u>Bovenbreedte sloot > 6 m</u>				
102130	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	286,00	V	
102170	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	976,00	V	
103	WERKSTROOK < 3 METER OF GEEN				
1030	<u>Bovenbreedte tot 6 m</u>				
103070	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	131,00	V	
103080	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	121,00	V	
1031	<u>Bovenbreedte > 6 m</u>				
103130	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	854,00	V	
103140	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	259,00	V	
103170	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	68,00	V	
103180	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	60,00	V	
11	MAAIEN DROOG EN NAT TALUD VAN DE WATERGANG				
111	WERKSTROOK TWEEZIJDIG > 3 M				
1110	<u>Bovenbreedte sloot < 6 m</u>				
111010	Uitmaaaien watergang.	m	20,00	V	
111030	Uitmaaaien watergang.	m	1.028,00	V	
111070	Uitmaaaien watergang.	m	156,00	V	
1111	<u>Bovenbreedte sloot > 6m</u>				
111130	Uitmaaaien watergang.	m	395,00	V	
111140	Uitmaaaien watergang.	m	152,00	V	
111150	Uitmaaaien watergang.	m	22,00	V	
111170	Uitmaaaien watergang.	m	1.284,00	V	
111180	Uitmaaaien watergang.	m	662,00	V	
112	WERKSTROOK EENZIJDIG > 3 M				
1120	<u>Bovenbreedte sloot < 6 m</u>				
112010	Uitmaaaien watergang.	m	71,00	V	
112030	Uitmaaaien watergang.	m	1.279,00	V	
112040	Uitmaaaien watergang.	m	180,00	V	
112070	Uitmaaaien watergang.	m	107,00	V	
112080	Uitmaaaien watergang.	m	88,00	V	
1121	<u>Bovenbreedte sloot > 6m</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
112130	Uitmaaaien watergang.	m	735,00	V	
112140	Uitmaaaien watergang.	m	175,00	V	
112170	Uitmaaaien watergang.	m	1.230,00	V	
112180	Uitmaaaien watergang.	m	2.020,00	V	
113	WERKSTROOK < 3 METER OF GEEN				
1130	<u>Bovenbreedte sloot < 6 m</u>				
113010	Uitmaaaien watergang.	m	71,00	V	
113030	Uitmaaaien watergang.	m	453,00	V	
113040	Uitmaaaien watergang.	m	286,00	V	
113070	Uitmaaaien watergang.	m	73,00	V	
113080	Uitmaaaien watergang.	m	33,00	V	
1131	<u>Bovenbreedte sloot > 6m</u>				
113130	Uitmaaaien watergang.	m	124,00	V	
113170	Uitmaaaien watergang.	m	137,00	V	
113180	Uitmaaaien watergang.	m	31,00	V	
114	AFVOEREN MAAISEL				
114010	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	9.491,00	V	
114020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	1.137,00	V	
2	MAAIEN WATERGANGEN NAJAARS RONDE				
20	MAAIEN DROGE TALUDS WATERGANGEN				
201	WERKSTROOK TWEEZIJDIG > 3 M				
2010	<u>Bovenbreedte sloot < 6 m</u>				
201010	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	1.134,00	V	
201030	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	12.757,00	V	
201040	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	230,00	V	
201050	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	28,00	V	
201070	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	4.102,00	V	
2011	<u>Bovenbreedte sloot > 6 m</u>				
201130	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	4.424,00	V	
201170	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	12.411,00	V	
201180	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	476,00	V	
202	WERKSTROOK EENZIJDIG > 3 M				
2020	<u>Bovenbreedte tot 6 meter</u>				
202010	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	1.387,00	V	
202030	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	9.060,00	V	
202040	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	228,00	V	
202070	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	1.124,00	V	
202080	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	34,00	V	
2021	<u>Bovenbreedte sloot > 6 m</u>				
202130	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	2.009,00	V	
202170	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	5.805,00	V	
202180	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	1.144,00	V	
203	WERKSTROOK < 3 METER OF GEEN				
2030	<u>Bovenbreedte tot 6 m</u>				
203010	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	1.647,00	V	
203030	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	11.815,00	V	
203040	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	63,00	V	
203070	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	783,00	V	
203080	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	121,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2031	<u>Bovenbreedte > 6 m</u>				
203130	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	3.017,00	V	
203140	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	798,00	V	
203170	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	4.498,00	V	
203180	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	358,00	V	
21	MAAIEN DROOG EN NAT TALUD VAN DE WATERGANG				
211	WERKSTROOK TWEEZIJDIG > 3 M				
2110	<u>Bovenbreedte sloot < 6 m</u>				
211010	Uitmaaaien watergang.	m	581,00	V	
211030	Uitmaaaien watergang.	m	7.726,00	V	
211040	Uitmaaaien watergang.	m	78,00	V	
211070	Uitmaaaien watergang.	m	2.368,00	V	
211080	Uitmaaaien watergang.	m	75,00	V	
2111	<u>Bovenbreedte sloot > 6m</u>				
211110	Uitmaaaien watergang.	m	167,00	V	
211130	Uitmaaaien watergang.	m	2.817,00	V	
211140	Uitmaaaien watergang.	m	207,00	V	
211150	Uitmaaaien watergang.	m	34,00	V	
211170	Uitmaaaien watergang.	m	7.614,00	V	
211180	Uitmaaaien watergang.	m	964,00	V	
212	WERKSTROOK EENZIJDIG > 3 M				
2120	<u>Bovenbreedte sloot < 6 m</u>				
212010	Uitmaaaien watergang.	m	1.944,00	V	
212030	Uitmaaaien watergang.	m	8.612,00	V	
212040	Uitmaaaien watergang.	m	398,00	V	
212050	Uitmaaaien watergang.	m	93,00	V	
212070	Uitmaaaien watergang.	m	1.095,00	V	
212080	Uitmaaaien watergang.	m	122,00	V	
2121	<u>Bovenbreedte sloot > 6m</u>				
212130	Uitmaaaien watergang.	m	2.721,00	V	
212140	Uitmaaaien watergang.	m	357,00	V	
212170	Uitmaaaien watergang.	m	5.471,00	V	
212180	Uitmaaaien watergang.	m	3.170,00	V	
213	WERKSTROOK < 3 METER OF GEEN				
2130	<u>Bovenbreedte sloot < 6 m</u>				
213010	Uitmaaaien watergang.	m	257,00	V	
213030	Uitmaaaien watergang.	m	3.069,00	V	
213040	Uitmaaaien watergang.	m	286,00	V	
213070	Uitmaaaien watergang.	m	332,00	V	
213080	Uitmaaaien watergang.	m	128,00	V	
2131	<u>Bovenbreedte sloot > 6m</u>				
213130	Uitmaaaien watergang.	m	343,00	V	
213140	Uitmaaaien watergang.	m	259,00	V	
213170	Uitmaaaien watergang.	m	572,00	V	
213180	Uitmaaaien watergang.	m	257,00	V	
214	AFVOEREN MAAISEL				
214010	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	43.805,00	V	
214020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	5.245,00	V	
3	MAAIEN WATERLOPEN EN POELN BESTEMD VOOR				
3010	<u>Maaaien vlakke delen</u>				
301010	Maaaien bermen en taluds.	are	13,66	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
301020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	13,36	V	
3011	<u>Maaien taluds nat en droog langs waterlopen en poelen</u>				
301110	Uitmaaieren nat en droog profiel van waterpartij.	are	40,00	V	
301120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	40,00	V	
4	MAAIEN EN SCHOONHOUDEN DIVERSE OBJECTEN IN TALUD				
4010	<u>Maaien taluds</u>				
401020	Uitmaaieren waterinnamepunten brandweer.	are	4,70	V	
4020	<u>Schoonhouden uitstroompunten riolering</u>				
402010	Schoonmaken uitstroompunten rioolstelsel in waterlopen	st.	221,00	V	
4030	<u>Schoonhouden uitstroompunten drainage</u>				
403010	Schoonhouden uitstroompunten drainage	st.	49,00	V	
403020	Schoonhouden uitstroompunten drainage	st.	95,00	V	
5	OVERIGE WERKEN				
50	VERKEERSMAATREGELEN				
500010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
500020	Toepassen stationaire afzettingen	EUR		N	
51	WERKZAAMHEDEN T.B.V. WET NATUURBESCHERMING				
510010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	2,00	V	
510020	Inventariseren flora.	keer	2,00	V	
6	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
6010	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
601010	T.b.s. werknemer.	uur	40,00	V	
6020	<u>ter beschikking stellen materieel</u>				
602010	T.b.s. tractor.	uur	16,00	V	
602020	T.b.s. tractor.	uur	16,00	V	
602030	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	16,00	V	
602060	T.b.s. tractor.	uur	16,00	V	
602070	T.b.s. maaiboot.	uur	8,00	V	
602080	T.b.s. bosmaaier.	uur	20,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910040		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost inzet rijplaten.	EUR	3.000,00	V	
950020	Stelpost snoeien beplanting.	EUR	1.500,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				