

Opdrachtgever:

Gemeente Olst-Wijhe

Project:

Verlengen Kneu (bestek 2013-04)

Onderdeel:

Grondbalans 1 oktober 2013

post	omschrijving	Zand hoeveel heid	een heid	Grond hoeveel heid	een heid	Toelichting
	Grond ontgraven					
210010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan tussen J.Schamhartstraat nr 89 en 91			866	m3	
210020	Grond ontgraven uit cunet toekomstige watergangen			6426	m3	
210030	Grond ontgraven uit cunet verlengde rijbaan Kneu			4420	m3	
210040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf duikers			773	m3	
210050	Grond ontgraven uit cunet toekomstige plateau kruising Kneu/fietspad	69	m3		m3	
210060	Grond ontgraven uit cunet toekomstige plateau kruising Kneu/fietspad			94	m3	
	Grond verwerken					
220010	Grond verwerken uit cunet rijbaan tussen J.Schamhartstraat nr 89 en 91			131	m3	
220020	Grond verwerken uit cunet verlengde rijbaan Kneu			893	m3	
220030	Grond verwerken in tijdelijk depot			1152	m3	
220040	Zand verwerken in cunet nieuwe rijbanen	3824	m3			
220060	Aanbrengen grondverbetering t.b.v. duikers	56	m3			
220070	Aanvullen sleuf t.b.v. duikers, onder bestaande verharding	90	m3			
220080	Aanvullen sleuf t.b.v. duikers, onder groenstroken	427	m3			
220090	Aanvullen sleuf t.b.v. duikers, onder groenstroken			100	m3	
220100	Zand verwerken in cunet voetpad	9	m3			
220110	Grond verwerken in bermen rijbaan t.p.v. drempels en trottoirbanden			28	m3	
	Grond vervoeren					
230010	Grond vervoeren naar tijdelijk depot			1152	m3	
230020	Grond vervoeren naar de plaats van verwerking			1152	m3	
230030	Grond afvoeren			11427	m3	
230040	Zand afvoeren	69	m3			
	Grond leveren					
240010	Zand leveren	4406	m3			