

BESTEK EN VOORWAARDEN

Waarnaar namens Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Westerkwartier
zal worden aanbesteed:

schonen waterpartijen binnen de kommen in de gemeente Westerkwartier

Bestek: WK 2021-08v2
Perceel Noord

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westerkwartier
Bezoekadres:
Hooiweg 9
9801 AJ ZUIDHORN
Postadres:
Postbus: 100
9350 AC LEEK
Tel:14 0594

1.02 DIRECTIE

Door de gemeente Westerkwartier of de door hem aangewezen directievoerder.
In de opdrachtbrief wordt een persoon aangewezen om als directie op te treden.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is grotendeels gelegen binnen de bebouwde kom op diverse locaties langs wegen en watergangen in gemeente Westerkwartier.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het maaien van grasvegetaties
- b. Het uitmaaien van watergangen.
- c. Het treffen van verkeersmaatregelen.
- d. Activiteiten in het kader van de Wet Natuurbescherming.

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk dient uiterlijk 1 november 2021 te worden opgeleverd. Met inachtneming van onderstaande mijlpalen:
1.. Het slootonderhoud dient plaats te vinden vanaf maandag 15 augustus 2021 en voltooid te zijn uiterlijk 1 november 2021.

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 1.000,- (zegge duizend Euro) per dag.

Deze korting wordt verbeurd enkel ten gevolge van het verschijnen van de bepaalde dag, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is om daarvan te doen blijken.

Looptijd contract: zie inschrijfleidraad.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

- Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
- Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
- De aannemer dient ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden in het bezit te zijn van een VCA** certificaat of een gelijkwaardig veiligheidsborgingssysteem. De eventuele gelijkwaardigheid dient aangetoond te worden middels een door een onafhankelijk Veiligheids-certificerende instantie uitgevoerde audit en een ter zake afgegeven verklaring.

PAR

1.08 ONDERAANNEMING

1. Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
 - zijn inschrijving in het handelsregister;
 - verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen.
2. Het is niet toegestaan dat het aantal onderaannemingsniveaus bij het in dit bestek omschreven werk groter is dan twee.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN
shape bestanden

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Niet van toepassing

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. In kader van Flora en faunawet het markeren van beschermde soorten door de Opdrachtgever.
2. In nader overleg vast te stellen overige stoppunten. Het vaststellen van deze stoppunten in overleg en ter goedkeuring aan de directie voorleggen.
3. werken volgens gedragscode bestendigbeheer.

De stoppunten eveneens verwerken in het op te stellen kwaliteitsplan.

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- inschrijvingsbiljet;
- inschrijfstaat;
- V&G-plan ontwerpfase;
- Gedragscode Bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen (19 januari 2021)) van RVO
- Inschrijvingsleidraad
- 18062019 exoten op land
- 18062019 exoten water
- shape files, tekening van locaties.
- polis Car verzekering van de gemeente Westerkwartier

05 WET NATUURBESCHERMING
Op dit werk is van toepassing de Gedragscode Flora- en faunawet Bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen.

06 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de werklocatie.

07 WATERSCHAP
aanzeggingen door het waterschap dienen binnen 10 dagen te worden opgelost zonder ver rekening van de kosten

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								ONDERHOUD WATERGANG BREDER DAN 6 METER Opmerking: in verband met de Wet natuurbescherming dient de slootruigte na het hekkelen 48 uur ongemoeid te worden gelaten. Dit om de aanwezige kleine dierlijke organismen te kans te geven om een veilig heenkomen te zoeken. Na die 48 uur mag de slootruigte op hopen worden getrokken. Uitvoeringsperiode 1 keer per jaar: 15 augustus tot 1 november.			
10								UITMAAIEN WATERGANG REGULIER			
101								UITMAAIEN WATERGANG -			
101010	511401							Uitmaaieren watergang. Betreft verwijderen van begroeiing uit watergangen van insteek tot insteek, Aantal maaibeurten: 1 maal per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 3.00m 70% geen oeververdediging 30% oeververdediging van opgeklampte schotten 9 Op naastliggend talud/berm deponeren.	m	17.238,92	V
101020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 maal per jaar Betreft op het talud gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 101010 tijdstip van verwerken: na het hekkelen moet de slootruigte 48 uur ongemoeid worden gelaten 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van 3,0 m beschikbaar, deels minder 9 .Maaisel op een centrale plek langs een openbare weg excl. fiets en voetpaden op 2.5 meter van de openbare weg op hopen zetten, hierbij rekening houden met de verkeersveiligheid. Locatie dient bereikbaar te zijn voor een vrachtwagen met autolaadkraan. Zie ook paragraaf 01.03 in deel 3 van dit bestek..	m	17.238,92	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
102											
102010	511401							UITMAAIEN WATERGANG - HANDMATIG Uitmaaieren watergang. Betreft handmatig verwijderen van begroeiing uit watergangen van insteek tot insteek, Aantal maaibeurten: 1 maal per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 3.00m 70% geen oeververdediging 30% oeververdediging van opgeklampte schotten 9 Op naastliggend talud/berm deponeren.	m	1.450,00	V
			2								
				9							
					9						
102020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft vrijgekomen bij watergangen handmatig. Aantal beurten: 1 maal per jaar Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 102010 tijdstip van verwerken: na het hekkelen moet de slootruigte 48 uur ongemoeid worden gelaten. 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van 3m beschikbaar, deels minder 9 Maaisel op een centrale plek langs een openbare weg excl. fiets en voetpaden op 2.5 meter van de openbare weg op hopen zetten, hierbij rekening houden met de verkeersveiligheid. Locatie dient bereikbaar te zijn voor een vrachtwagen met autolaadkraan. Zie ook paragraaf 01.03 in deel 3 van dit bestek..	m	1.450,00	V
			2								
				9							
					9						
11								UITMAAIEN WATERGANG ECOLOGISCH Uitvoeringsperiode 1 keer per jaar: 1 september tot 1 oktober.			
110								UITMAAIEN WATERGANG -			
110010	511401							Uitmaaieren watergang. Betreft verwijderen van begroeiing uit watervlaktes en vijvers van insteek tot insteek, totale areaal 5257 m ¹ Per jaar dient in overleg met de beheerder ca. 50 % van dit areaal te worden uitgemaaid. Aantal maaibeurten: 1 maal per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 3.00m 70% geen oeververdediging 30% oeververdediging van opgeklampte schotten 9 Op naastliggend talud/berm deponeren.	m	2.628,74	V
			2								
				9							
					9						
110020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. betreft het vrijgekomen materiaal bij bestekspost 110010 Aantal beurten: 1 maal per jaar Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 110010 tijdstip van verwerken: na het hekkelen moet de slootruigte 48 uur ongemoeid worden gelaten 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van 3,0 m beschikbaar, deels minder 9 Maaisel op een centrale plek langs een openbare weg op 2.5 meter van de openbare weg uitgezondert fiets- en voetpaden op hopen zetten, hierbij rekening houden met de verkeersveiligheid. Locatie dient bereikbaar te zijn voor een vrachtwagen met een autolaadkraan. Zie ook paragraaf 01.03 in deel 3 van dit bestek.	m	2.628,74	V
			2								
				9							
					9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112								UITMAAIEN WATERGANG - HANDMATIG			
2								ONDERHOUD WATERGANG BREEDTE TOT 6 METER Opmerking: in verband met de Wet natuurbescherming dient de slootruigte na het hekkelen 48 uur ongemoeid te worden gelaten. Dit om de aanwezige kleine dierlijke organismen te kans te geven om een veilig heenkomen te zoeken. Na die 48 uur mag de slootruigte op hopen worden getrokken. Uitvoeringsperiode 1 keer per jaar: 15 augustus tot 1 november.			
20								UITMAAIEN WATERGANG REGULIER			
201								UITMAAIEN WATERGANG -			
201010	511401						1	Uitmaaien watergang. Betreft verwijderen van begroeiing uit watergangen van insteek tot insteek, Aantal maaibeurten: 1 maal per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 3.00m 70% geen oeververdediging 30% oeververdediging van opgeklampte schotten 9 Op naastliggend talud/berm deponeren.	m	25.033,35	V
201020	511412						2	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 maal per jaar Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 201010 9 tijdstip van verwerken: na het hekkelen moet de slootruigte 48 uur ongemoeid worden gelaten. 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van 3,0 m beschikbaar, deels minder 9 .Maaisel op een centrale plek langs een openbare weg excl. fiets en voetpaden op 2.5 meter van de openbare weg op hopen zetten, hierbij rekening houden met de verkeersveiligheid. Locatie dient bereikbaar te zijn voor een vrachtwagen met autolaadkraan. Zie ook paragraaf 01.03 in deel 3 van dit bestek..	m	25.033,35	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
202											
202010	511401			1				UITMAAIEN WATERGANG - HANDMATIG Uitmaaieren watergang. Betreft handmatig verwijderen van begroeiing uit watergangen van insteek tot insteek, totale areaal 5928 m ² Aantal maaibeurten: 1 maal per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 3.00m 70% geen oeververdediging 30% oeververdediging van opgeklampte schotten 9 Op naastliggend talud/berm deponeren.	m	5.927,73	V
202020	511412		2					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft vrijgekomen bij watergangen handmatig. Aantal beurten: 1 maal per jaar Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 202010 tijdstip van verwerken: na het hekkelen moet de slootruigte 48 uur ongemoeid worden gelaten 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van 3m beschikbaar, deels minder 9 Maaisel op een centrale plek langs een openbare weg excl. fiets en voetpaden op 2.5 meter van de openbare weg op hopen zetten, hierbij rekening houden met de verkeersveiligheid. Locatie dient bereikbaar te zijn voor een vrachtwagen met autolaadkraan. Zie ook paragraaf 01.03 in deel 3 van dit bestek..	m	5.927,73	V
21								UITMAAIEN WATERGANG ECOLOGISCH Uitvoeringsperiode 1 keer per jaar: 1 september tot 1 oktober..			
210								UITMAAIEN WATERGANG -			
210010	511401			1				Uitmaaieren watergang. Betreft verwijderen van begroeiing uit watervlaktes en vijvers van insteek tot insteek, totale areaal 230 m ² Per jaar dient in overleg met de beheerder ca. 50 % van dit areaal te worden uitgemaaid. Aantal maaibeurten: 1 maal per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 3.00m 70% geen oeververdediging 30% oeververdediging van opgeklampte schotten 9 Op naastliggend talud/berm deponeren.	m	115,19	V
210020	511412		2					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. betreft het vrijgekomen materiaal bij bestekpost 210010 Aantal beurten: 1 maal per jaar Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 210010 tijdstip van verwerken: na het hekkelen moet de slootruigte 48 uur ongemoeid worden gelaten. 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van 3,0 m beschikbaar, deels minder 9 Maaisel op een centrale plek langs een openbare weg op 2.5 meter van de openbare weg uitgezondert fiets- en voetpaden op hopen zetten, hierbij rekening houden met de verkeersveiligheid. Locatie dient bereikbaar te zijn voor een vrachtwagen met een autolaadkraan. Zie ook paragraaf 01.03 in deel 3 van dit bestek.	m	115,19	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
212											
212010	511401			1				UITMAAIEN WATERGANG - HANDMATIG Uitmaaien watergang. Betreft handmatig verwijderen van begroeiing uit watergangen van insteek tot insteek, totale areaal 1330 m1 Per jaar dient in overleg met de beheerder ca. 50 % van dit areaal te worden uitgemaaid. Aantal maaibeurten: 1 maal per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 3.00m 70% geen oeververdediging 30% oeververdediging van opgeklampte schotten 9 Op naastliggend talud/berm deponeren.	m	300,00	V
212020	511412			2				Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft vrijgekomen bij watergangen handmatig. Per jaar dient in overleg met de beheerder ca. 50 % van dit areaal te worden uitgemaaid. Aantal beurten: 1 maal per jaar Betreft op het talud gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 212010 9 tijdstip van verwerken: na het hekkelen moet de slootruigte 48 uur ongemoeid worden gelaten. 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van 3m beschikbaar, deels minder 9 Maaisel op een centrale plek langs een openbare weg excl. fiets en voetpaden op 2.5 meter van de openbare weg op hopen zetten, hierbij rekening houden met de verkeersveiligheid. Locatie dient bereikbaar te zijn voor een vrachtwagen met autolaadkraan. Zie ook paragraaf 01.03 in deel 3 van dit bestek..	m	300,00	V
3								ONDERHOUD WATERVLAKTES - VIJVERS Opmerking: in verband met de Wet natuurbescherming dient de slootruigte na het hekkelen 48 uur ongemoeid te worden gelaten. Dit om de aanwezige kleine dierlijke organismen te kans te geven om een veilig heenkomen te zoeken. Na die 48 uur mag de slootruigte op hopen worden getrokken. Uitvoeringsperiode 1 keer per jaar: 15augustus tot 1 november.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
31											
310010	511406		2		1			Uitmaaïen waterpartij. Betreft verwijderen van begroeiing uit watervlaktes en vijvers van insteek tot insteek Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte Lengte droog talud: tot ca. 2 m 70% geen oeververdediging 30% oeververdediging van opgeklampte schotten 3 Maaisel op het talud deponeren	are	169,00 V	
310020	511413		2		9			Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft vrijgekomen bij vijvers/waterpartijen Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 310010 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van 3m beschikbaar, deels minder. 9 Maaisel op een centrale plek langs een openbare weg excl. fiets en voetpaden op 2.5 meter van de openbare weg op hopen zetten, hierbij rekening houden met de verkeersveiligheid. Locatie dient bereikbaar te zijn voor een vrachtwagen met autolaadkraan. Zie ook paragraaf 01.03 in deel 3 van dit bestek.	are	169,00 V	
32											
								UITMAAÏEN - ECOLOGISCH BEHEER Opmerking: in verband met de Wet natuurbescherming dient de slootruigte na het hekkelen 48 uur ongemoeid te worden gelaten. Dit om de aanwezige kleine dierlijke organismen te kans te geven om een veilig heenkomen te zoeken. Na die 48 uur mag de slootruigte op hopen worden getrokken. Uitvoeringsperiode 1 keer per jaar: 1 september tot 1 oktober			
320050	511406		2		1			Uitmaaïen waterpartij. Betreft verwijderen van begroeiing uit watervlaktes en vijvers van insteek tot insteek. Totale areaal betreft 297are. Per jaar dient in overleg met de beheerder ca. 50 % van dit areaal te worden uitgemaaid. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte Lengte droog talud: tot ca. 2 m 90% geen oeververdediging 10% oeververdediging van opgeklampte schotten 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	are	74,00 V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
320060	511413		2					Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft vrijgekomen bij vijvers Ecologisch beheer. Aantal beurten: 1 Betreft op het talud gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens 320050 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van 3m beschikbaar, deels minder. Maaisel op een centrale plek langs een openbare weg excl. fiets en voetpaden op 2.5 meter van de openbare weg op hopen zetten, hierbij rekening houden met de verkeersveiligheid. Locatie dient bereikbaar te zijn voor een vrachtwagen met autolaadkraan. Zie ook paragraaf 01.03 in deel 3 van dit bestek en 51.02.19.08	are	74,00	V
4								WERK VAN ALGEMENE AARD			
41								VERKEERSMAATREGELEN RIJDENDE AFZETTING			
411010	620199							Uitvoeren verkeersmaatregelen Betreft uitvoeren van verkeersmaatregelen, zie opgenomen bepaling 01.12 in deel 3 van dit bestek.	EUR		N
42								FLORA EN FAUNAMAATREGELEN			
420010	641199							Controle en registreren flora en fauna Betreft: controleren op, vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen zoals genoemd in de van toepassing zijnde gedragscode (zie deel 3) Locatie: te onderhouden vak binnen het werkgebied van het bestek Totale oppervlakte te onderhouden areaal binnen bebouwde kom. Alle voorkomende ecologisch waardevolle situaties op vak niveau vastleggen NB dit betreft geen inventarisatie van het totale te onderhouden gebied maar een controle voorafgaand aan werkzaamheden. Tijdstip: voorafgaand aan ronde werkzaamheden conform de besteksposten in dit bestek. Registreren en vastleggen in overleg met de directie in bestand op vakniveau met codering en aangeven op tekening. Gegevens digitaal inleveren bij directie.	EUR		N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
45								TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL			
450010	100501							Inzetten van werknemer. werknemers bouwbedrijf groep B Werknemers:	uur	40,00	V
		1									
450030	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. incl. brandstof en bediening mini graafmachine (rups) voorzien van een maaikorf 3m breed	uur	40,00	V
			9								
450040	100518							Inzetten van een tractor. incl. brandstof en bediening Vermogen: ten minste 100 kW trommel en of schijvenmaaier	uur	40,00	V
		1									
			9								
450050	100518							Inzetten van een tractor. incl. brandstof en bediening Vermogen: ten minste 100 kW klepelmaaier	uur	40,00	V
		1									
			9								
450060	100518							Inzetten van een tractor. incl. brandstof en bediening Vermogen: ten minste 100 kW ronde balenpers	uur	40,00	V
		1									
			9								
450070	100518							Inzetten van een tractor. incl. brandstof en bediening Vermogen: ten minste 100 kW kipper 10m3	uur	40,00	V
		1									
			9								
450080	611299							T.b.s. maaiboot incl. brandstof en bediening	uur	80,00	V
450090	611299							T.b.s. Truxor amfibisch maaier Truxor of gelijkwaardig incl brandstof en bediening	uur	80,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 02 BIJDRAGEN

01 02 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 02 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 03 EISEN EN UITVOERING

01 03 01 ALGEMEEN

- 01 De aannemer dient te allen tijde te voldoen aan wensen van de directie en de regiopolitie ten aanzien van de verkeersveiligheid.
- 02 De aannemer dient bij slecht zicht (onder de 100m1) de bebording adequaat te verlichten.
- 03 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 WIJZIGINGEN IN DE LOONKOSTEN EN KOSTEN BESTANDDELEN

- 01 Na de datum van aanbesteding optredende wijzigingen in de loonkosten en brandstofkosten worden eenmaal per jaar verrekend, volgens de risicoregeling van de Cumela. Wijzigingen in bouwstofkosten worden niet verrekend.

Wijzigingen in loonkosten en brandstofkosten worden verrekend per 1 januari 2022 en daarna jaarlijks daaropvolgend.

De verrekening geschiedt met behulp van het loonkostenpercentage, wat wordt gesteld op 40% van de aanneemsom, dat geacht wordt te zijn begrepen in de aannemingssom en na de datum van aanbesteding optredende wijzigen van loonkosten weergegeven in de indexering van de Cumela. Analoog hieraan geldt een verrekening van brandstoffen waarvoor het percentage van brandstof op 15% van de totale aanneemsom wordt gesteld.

HFD PAR ART LID

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

01 De declaraties moeten per email worden verzonden naar: facturen@westerkwartier.nl

Op de declaratie het besteknummer en het door de opdrachtgever te verstrekken opdrachtbonnummer vermelden en als bijlage een door de directie goedgekeurde termijnstaat toevoegen.

01 06 BETALINGSREGELINGEN:AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDE**01 06 04 MINDERWERK (EVENTUELE 10% VERVALT)**

01 U.A.V. 2012 paragraaf 35 lid 5 vervalt.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

01 Een zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 wordt niet verlangd.

01 10 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN**01 10 03 VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR DE AANNEMER**

01 De aannemer dient ervoor zorg te dragen dat alle benodigde vergunningen, beschikkingen, registratie en/of ontheffingen te worden aangevraagd en/of verzorgd.

02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen en/of private domeinen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar en/of beheerder.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken eventueel in elkander kunnen grijpen:

- Aanleg kabels en leidingen;
- Onderhouds- en/of reconstructiewerkzaamheden wegen;
- Onderhouds- en/of reconstructiewerkzaamheden beplanting;
- Overige maaierwerkzaamheden en maaieren zichthoeken door eigen dienst gemeente;
- Overige werkzaamheden binnen de openbare ruimte door waterschap en overige derden.

01 11 02 WERK OP EEN ANDERE LOCATIE

02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 BEREIKBAARHEID

- 01 De aannemer draagt zorg voor bereikbaarheid van openbaar vervoer en hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer etc. van en naar aan het werk gelegen percelen.
- 02 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer de door de directie aangegeven aanwijzingen opvolgen.
- 03 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.

01 12 02 EISEN AAN UITVOERING

- 01 De eis aan de uitvoering is dat de aannemer verplicht verkeersmaatregelen te treffen met inachtneming van de relevante figuren van de CROW publicatie 96b
- 02 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer de door de directie aangegeven aanwijzingen opvolgen.
- 03 De directie is te allen tijde bevoegd de werkzaamheden stil te leggen wanneer de weersomstandigheden en/of de verkeersintensiteit hiertoe aanleiding geven, zonder dat de aannemer recht heeft op schadevergoeding of bijbetaling.
- 04 De aannemer is verplicht alle voorschriften, welke door de directie ten behoeve van veilig verkeer worden gegeven, stipt en onmiddellijk op te volgen.
- 05 Indien bij transport op of langs openbare wegen verontreinigingen of beschadigingen aan deze wegen ontstaan, dienen deze onmiddellijk te worden verwijderd, respectievelijk hersteld. De opdrachtgever dient onmiddellijk in kennis te worden gesteld van het herstelde en/of beschadigde.
- 06 Alle in deze paragraaf genoemde werkzaamheden en leveringen, voorzover niet anders is omschreven, geschieden zonder verrekening.
- 07 Indien de aannemer het gestelde in deze bepaling niet nakomt zal per geval voor ieder uur of gedeelte daarvan een korting worden toegepast van duizend euro (€ 1.000,-). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 01 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, welke tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 18.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

HFD PAR ART LID

01 13 ALGEMEEN TIJDSSCHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE**01 13 01 ALGEMEEN TIJDSSCHEMA**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 moet in het algemeen tijdschema per bestekspost duidelijk worden aangegeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Verder dienen de werkzaamheden per dorp te worden ingepland en worden afgerond.
- 03 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 04 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden gemeld.

01 15 RECLAME EN WERKTERREIN**01 15 01 RECLAMEBORDEN EN HERKENNING**

- 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
- 02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING / C.A.R. VERZEKERING**

- 01 De opdrachtgever heeft een doorlopende CAR-verzekering afgesloten. Deze CAR-verzekering biedt voor aansprakelijkheid jegens derden uitsluitend voor de verzekeringnemer primaire dekking. Voor de andere verzekerden biedt de verzekering secundaire dekking, zodat geen dekking bestaat als en voor zover de schade door een andere verzekering wordt gedekt of gedekt zou zijn als de CAR-verzekering niet zou bestaan.
De opdrachtgever sluit een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af voor de werken volgens het bestek tot een bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten.(zie ook de polis in de bijlage)
- 02 Verzekerden zijn: de verzekeringnemer, de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie, de hoofdaannemer, aannemer (s), onderaannemer(s), installateur(s), ontwerper(s), architect(en), adviseur(s), constructeur(s), de eigenaar van het werk en voor zover nog niet genoemde bij het werk betrokken partijen die in verband met het verzekerde werk op het bouw-/montageterrein aanwezig zijn.
- 03 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten en ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 04 De verzekering biedt dekking vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhoudstermijn voor :
- Materiële schade aan het werk.
 - Aansprakelijkheid jegens derden. Deze dekking is primair voor de verzekeringnemer en secundair voor de andere verzekerden.
 - Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
 - Eigendommen van de bouwdirectie en personeel.
- 05 De verzekering dekt slechts schaden die zich op de bouwplaats en/of in de directe omgeving daarvan voordoen. Schaden, die optreden in de werkplaats van de aannemer dan wel de werkplaats van zijn onderaannemers(s) of tijdens het transport naar het werk, zijn derhalve niet gedekt. De aannemer dient zich zelf tegen dergelijke schaden te verzekeren.
- 06 Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:
- Schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers, transportmiddelen, voor zover deze geen eigendom zijn van de opdrachtgevers of de

verzekeringsplicht niet rust bij de opdrachtgever.

- b. Bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.
 - c. Schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de verzekerde.
- 07 Het in de polis gestelde eigen risico van €2.500 per gebeurtenis, alsmede de niet onder de verzekering gedekte schade komen voor rekening van de aannemer.
- 08 De uit hoofde van de verzekering te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de opdrachtgever, die vervolgens de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop aanspraak maakt. Rechtstreekse uitbetaling aan degene die erop aanspraak maakt geschiedt alleen na uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de opdrachtgever.
- 09 De CAR-verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de polis en de bijbehorende voorwaarden. Aan verschillen tussen dit artikel en de polis met bijbehorende voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. In geval van verschillen prevaleert de polis met bijbehorende voorwaarden boven dit artikel.
- 10 Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of niet volgens de verwachtingen van de opdrachtnemer wordt geëffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de opdrachtnemer leiden.
- 11 De polis van de verzekering met bijhorende voorwaarden ligt ter inzage bij de opdrachtgever. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis en bijhorende voorwaarden verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis en bijhorende voorwaarden bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis en bijhorende voorwaarden gestelde verplichtingen na te komen.

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN (AVB)

- 01 De opdrachtnemer is verplicht om een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AV B) afgesloten te hebben en te houden tenminste vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhoudstermijn. Het minimum verzekerd bedrag per aanspraak dient €5.000.000 te bedragen.
- 02 De opdrachtnemer overhandigt uiterlijk bij de eerste bouwbespreking een kopie van de polisvoorwaarden en de betalingsbewijzen aan de opdrachtgever.

01 16 04 WET AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN

- 01 De aannemer is verplicht mede ten behoeve van de opdrachtgever, diens adviseur, de directie, de bestuurder en andere partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruik maken of gebruik laten maken van diens materieel, zich door verzekering te doen dekken en voor de duur van de opdracht gedekt te houden tot tenminste de door de wet minimaal vereiste bedragen, tegen aansprakelijkheid voor schade aan derden, lichamelijk letsel en overlijden daarbij inbegrepen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk, voortvloeiende uit het gebruik van eigen en/of aan anderen in eigendom toebehorende rij-, vaar- en voertuigen en materieel, waarvoor ingevolge de WAM een verzekeringsplicht bestaat. Rij-, vaar- en voertuigen of materieel die hier niet aan voldoen mogen niet op het werk worden gebruikt.
- 02 Voornoemde rij-, vaar- en voertuigen en materieel moeten verzekerd zijn tegen het werkrisico inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen.
- 03 Varend materieel moet verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid voor aanvaringsschade.
- 04 De verzekeringsdekking moet primaire dekking bieden voor alle op de polis verzekerde partijen.

HFD PAR ART LID

01 17 BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 17 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In afwijking op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.18.05 van de Standaard geldt: De schadevergoeding aan bomen bedraagt minimaal zevenhonderdvijftig euro (EUR 750,00) per boom of het door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) vastgestelde schadebedrag. Het bedrag wordt verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.

01 17 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 01 In afwijking op het bepaalde in lid 02 van artikel 01.18.06 en lid 02 van artikel 01.18.07 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- honderd euro (EUR 100,00) per struik of vaste plant;
 - vijftig euro (EUR 35,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.
- Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade. Deze beschadigingen worden verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.

01 17 08 SCHADEVERGOEDING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA

- 01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust of verblijfplaats beschermde flora en fauna.
- Het betreft:
- driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;
 - tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.
- Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade. Deze beschadigingen worden verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.
- De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING EN VERHARDING**01 18 06 MELDINGSPLICHT AANTREFFEN EXOTEN**

- 01 De aannemer dient alle locaties waar de in de documenten "18062019 Exoten op het land" en "18062019 exoten onder water" in te bewerken percelen aanwezig is, te rapporteren aan de opdrachtgever en de instructies welke in de documenten genoemd staan op te volgen. De schadevergoeding welke in korting wordt gebracht op de termijn. wanneer er geen gehoor wordt gegeven aan bovenstaande regel, is € 500,- per overtreding.
- 02 Locaties met Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, reuzenbalsemien worden niet gemaaid.

01 18 07 (HALF-)VERHARDING

- 01 Schade aan element- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke kosten voor herstelwerk/vervanging met een minimum tarief van € 50,- per m2. Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke kosten voor herstelwerk/vervanging met een minimum tarief van € 200,- per m2. Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 03 Tot de schades aan (half-)verharding benoemd in lid 01 en 02 van bovengenoemde bepaling worden ook de insporing door middel van materieel van de aannemer in verharding benoemd. De toegestane maximale insporing is 0 mm.
- 04 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien en opruimen mag ten hoogste 30 mm bedragen.

01 18 08 OVERIGE SCHADES

- 01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.
Schades bij derden dienen binnen een termijn van 4 weken na melding worden te hersteld.
mocht de schade niet tijdig worden hersteld dan zal per geval een korting worden toegepast van duizend euro (€ 1000,- per week).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

01 20 FLORA EN FAUNA

01 20 01 WET NATUURBESCHERMING

- 01 De sinds 1 januari 2017 van kracht zijnde Wet Natuurbescherming is op alle werkzaamheden voortvloeiend uit dit bestek van toepassing. De wet is bestemd voor alle partijen die zijn betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden die voortvloeien uit dit bestek.
- 02 De in dit bestek opgenomen werkzaamheden zijn uitsluitend gericht op bestendig beheer en onderhoud.
- 03 Het betreft werkzaamheden die uitgevoerd worden met een frequentie die hoger is dan 1x per 5 jaar.
- 04 De aannemer dient de natuurtoets vaste rust- en verblijfplaatsen beschermde soorten voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden uit te voeren, tevens dient de aannemer n.a.v. van deze natuurtoets de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen. De natuurtoets en de maatregelen dienen door de aannemer in een plan van aanpak te worden verwoord, hierbij dient het format 'plan van aanpak beheer groenvoorzieningen' dat als bijlage bij dit bestek is gevoegd te worden gebruikt.
- 05 Op dit werk is de gedragscode van de RVO van toepassing.
- 06 In het plan van aanpak behorende bij de natuurtoets en het gedetailleerd werkplan dient de aannemer aan te geven conform welke procedures en op welke wijze hij binnen zijn bedrijfsvoering de verstoring van fauna en beschadiging van flora voorkomt, dan wel minimaliseerd.
- 07 Voor de kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 03 en 05 zijn besteksposten opgenomen in deel 2.2. van dit bestek.
- 08 De natuurtoets uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de maaironde aanleveren.
- 09 Maatregelen tijdens de uitvoering n.a.v. de natuurtoets en het daarbij behorende plan van aanpak dienen uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de werkzaamheden uitgevoerd te worden.

HFD PAR ART LID

01 21 INFORMATIE OVERDRACHT**01 21 01 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per vier weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
- 04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te ondertekenen doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 21 02 WERKBESPREKING

- 01 Tijdens de uitvoeringsperiode zal er elke 2 weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter, een werkoverleg plaatsvinden tussen directie en aannemer. Tijdens dit overleg komen onder andere de planning voor de komende week en eventuele bewonersklachten aan de orde.
- 02 Door de directie gegrond verklaarde bewonersklachten die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden voortkomende uit het bestek dienen binnen 5 werkdagen te worden afgehandeld.
- 03 Klachten waarbij de veiligheid in het geding is dienen binnen 1 werkdag opgelost te worden.

01 21 03 BESTEKADMINISTRATIE

- 01 De in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 genoemde aantekeningen moeten door de aannemer, uiterlijk één week na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie worden overlegd.
- 02 De aantekeningen betreffende de vorderingen en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in produktie-opgavestaten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten. De produktie-opgavestaten moeten weergeven:
 - de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de totaal verwerkte hoeveelheid;
 - de financiële consequenties van de verwerkingen.De herkomst van de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden moeten naar lokatie worden gespecificeerd.

14 dagen na oplevering dient de jaarlijkse eindtermijn bij de opdrachtgever te zijn aangeleverd.
- 03 Indien de in het voorgaande lid gedane opgave naar het oordeel van de directie te veel afwijkt van de door de directie berekende hoeveelheid, wordt de hoeveelheid door een gezamenlijke herberekening en zonodig door hermeting op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.
- 04 De kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 01 t/m 03 worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van de posten in deel 2.2.
- 05 De aannemer mag in afwijking van bovenstaande de weekstaten beperken tot 1 maal per 4 weken, gelijktijdig met de termijnstaat.

01 22 WERKTIJDEN

01 22 01 WERKTIJDEN

- 01 Zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie mag uitsluitend gewerkt worden op werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur. Na goedkeuring van de directie mag er ook op de zaterdagen gewerkt worden tussen 07.00 tot 19.00 uur.
- 02 Werkzaamheden langs invalswegen dienen, buiten de spits, tussen 9:00 uur en 15:00 uur uitgevoerd te worden.
- 03 De kosten van de in lid 02 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.

01 23 KORTINGEN

01 23 01 KORTINGEN

- 01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen bedraagt de korting €500,- per geval per werkbare werkdag.
- 02 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is verstrekt.
- 03 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.
- 04 De betreffende korting volgens lid 1 van deze bepaling wordt ook opgelegd wanneer een van de watergangen., waarvan de gemeente Westerkwartier volgens het waterschap onderhoudsplichtig is, tijdens de jaarlijkse schouw van het Waterschap afgekeurd wordt. Indien deze watergangen ook op de bestekstekeningen voorkomen vallen deze onder de kortingsregeling. Op dat moment wordt per afkeur die de gemeente van het waterschap opgelegd krijgt de korting opgelegd.

01 24 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 24 01 RAPPORTAGE EN MELDING VAN ONGERECHTIGHEDEN

- 01 De aannemer dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een rapportage bij te houden in de programatuur gbi met vermelding van datum, gemaaide watergangen, gemaaide lengte, opgedragen meer- en minderwerk en geconstateerde ongeregelheden zoals verstopte duikers, verhogingen in de bodem van een watergang als gevolg van uitspoeling of zand c.q. slibafzetting, spoelsleuven, niet open te houden rasters, houtige opslag of andere obstakels. De rapportage dient op verzoek te worden getoond aan de directie en bij oplevering van de werkzaamheden dient de aannemer een afschrift hiervan te overleggen. Het in dit lid gestelde dient in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen. *(zie ook de inschrijvingsleidraad)*

HFD PAR ART LID

01 27 WERKNEMERS EN MATERIEEL**01 27 01 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN WERKNEMERS**

- 01 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.
- 02 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
- 03 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.
- 04 De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door de rijksoverheid afgenomen inburgeringsexamens.
- 05 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van de hoofdaannemer die zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.
- 06 De medewerkers die middels de t.b.s. posten worden ingezet dienen persoonlijk het diploma VCA basisveiligheid te hebben, uitgezonderd de medewerkers ingezet vanuit SROI.
- 07 De uitvoerder/projectleider dient in het bezit zijn van een certificaat flora en faunawet bestendig beheer groenvoorzieningen of wet natuurbescherming niveau 2. Betrokken werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat flora en faunawet of wet natuurbescherming niveau 1, bouwbedrijf groep A groenvoorziener.
- 08 Het in lid 01 t/m 07 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers middels t.b.s. posten.

01 27 02 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.

51 GROENVOORZIENINGEN

HFD PAR ART LID

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

- 01 Onder maaisel wordt verstaan gras dat vrijkomt na het maaien van taluds en wegbermen.
- 02 Onder slootspecie wordt verstaan: het organisch materiaal zoals gras, riet, waterplanten e.d. welke vrijkomt na het uitmaaien van bermsloten inclusief wortelgroei voorzover los gemaaid en de in de watergang aanwezige voorwerpen zoals steen, hout, losse modder e.d.
- 03 Te verstaan is onder:
- droge watergang: een watergang waarin tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen of ten hoogste 0,05 m water staat.
 - natte watergang: een watergang waarin tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ten minste 0,05 m water staat.
 - onderkant natte watergang: zie raw 51 11 01 voor regulier slootschonen, en ca 10cm boven de bodem zie raw 51 11 02 voor ecologisch schonen.

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemaaien, uitmaaien en afvoeren van maaisel en slootspecie mag ten hoogste 30 mm bedragen.
- 02 Door de aannemer veroorzaakte schade en sporen dienen door de aannemer te worden hersteld.

51 02 19 ONDERHOUD BERMEN TEN TALUDS

- 01 Het bepaalde in artikel 51.02.19 lid 1, Standaard vervalt en wordt vergangen door:
'Binnen een straal van 20 cm rond de bomen gemeten vanaf de buitenzijde van de stam van de bomen mogen geen (maai-) werkzaamheden uitgevoerd worden.'
- 02 Schade aan gazons/bloemenweide (meestal liggende binnen de bebouwde kom) dient voorkomen te worden.
- 03 De werkzaamheden dienen op een wijze/tijdstip uitgevoerd te worden zodanig dat er geen schade (b.v. insporing) aan de gazons ontstaat.
- 04 De werktuigen moeten zodanig zijn ingericht dat geen maaisel of voorwerpen uit de berm op de verharding terechtkomen.
- 05 De werktuigen moeten zijn voorzien van een geel werkend knipperlicht en uitgerust met een door de veiligheidsinspectie goedgekeurde veiligheidscabine.
- 06 Op plaatsen waar niet machinaal kan worden gemaaid, moet in handkracht worden bijgemaaid.
- 07 Het maaien en het opruimen binnen een afstand van 4m uit de kant van de verharding dient geschieden in de rijrichting van het verkeer op een zodanige wijze dat geen maaisel op de verharding geraakt.
- 08 In de ecologische gebieden die in de shape bestanden rondom de waterpartijen staan aangegeven dient vooraf overleg plaats te vinden waar de maaiboot te water wordt gelaten en waar er op 1 locatie het maaisel naar toe wordt gebracht.
In deze zone wordt niet geschoond met een kraan om geen insporing te krijgen in een ecologische groen zone. Mocht er schade aan deze zone ontstaan dan zullen alle kosten voor herstel voor rekening van de aannemer zijn.

HFD PAR ART LID

51 02 20 MAAIEN

- 01 Het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 9 Standaard vervalt en wordt vervangen door:
'Het bijmaaien rond obstakels valt niet onder de te verrichten werkzaamheden.'
- 03 Langs de meeste wegen staan lantarenpalen. Scherpe bochten en kruisingen zijn voorzien van schrikhekken en reflectorpalen. Beplantingen in de bermen bestaan uit 1 rijige boombeplantingen en/of singelbeplantingen van struiken of struiken met bomen. Nabij kruisingen zijn verkeersborden aanwezig.
- 04 Tijdens het maaien en het opruimen dienen maatregelen getroffen te worden om vervuiling van asfalt en/of betonverhardingen te voorkomen.
- 05 De hoogte van de vegetatievorm dient direct na het maaien te voldoen aan de waarden vermeld in de Standaard, bij schrale grasvelden.
- 06 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in de leden 01 tot en met 04 van dit artikel, zal per geval een korting worden toegepast van duizend euro (€ 1000,-).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

51 02 30 WEGMEUBILAIR

- 01 Op de te maaien wegbermen komt wegmeubilair voor, zoals kilometerbordjes, verkeersborden, geleiderail, reewild spiegels, enz.
Dit meubilair mag ten behoeve van de werkzaamheden niet worden opgenomen.
- 02 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in lid 01 van dit artikel, zal per geval een korting worden toegepast van duizend euro (€ 1000,-).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

51 02 31 BESTRIJDINGSMIDDELEN

- 01 Bij de uitvoering van de werkzaamheden in dit bestek is het de aannemer niet toegestaan om bestrijdingsmiddelen toe te passen.
- 02 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in lid 01 van dit artikel, zal per geval een korting worden toegepast van vijfduizend euro (€ 5000,-).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN**51 04 01 ALGEMEEN**

- 01 Eventuele schade aan maaimachines, ontstaan door zich in het grasgewas bevindende voorwerpen is voor rekening van de aannemer.
- 02 Mogelijk aanwezig groeiend opslag van hout, vuil, afval en andere vreemde voorwerpen in sloten gelijktijdig met het uitkomende grasgewas verwijderen.

51 04 09 KORTING

- 01 Voor beschadigingen toegebracht aan wegmeubilair zal een korting worden toegepast gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken meubilair verhoogd met een toeslag van 20%.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: WK 2021-08-

Schonen waterpartijen bibeko Westerkwartier

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: WK 2021-08-

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

B) (handtekening)

.....
.....

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

.....
.....

(naam)
(functie)

Behoort bij: WK 2021-08-

Schonen waterpartijen bibeko Westerkwartier

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD WATERGANG BREDER DAN 6 METER				
10	UITMAAIEN WATERGANG REGULIER				
101	UITMAAIEN WATERGANG -				
101010	Uitmaaien watergang algemeen > 6m	m	17.238,92	V	
101020	Verw. maaisel watergang algemeen	m	17.238,92	V	
102	UITMAAIEN WATERGANG - HANDMATIG				
102010	Uitmaaien watergang handmatig >6m1	m	1.450,00	V	
102020	Verw. maaisel watergang handmatig	m	1.450,00	V	
11	UITMAAIEN WATERGANG ECOLOGISCH				
110	UITMAAIEN WATERGANG -				
110010	Uitmaaien watergang algemeen >6m1	m	2.628,74	V	
110020	Verw. maaisel watergang algemeen	m	2.628,74	V	
112	UITMAAIEN WATERGANG - HANDMATIG				
2	ONDERHOUD WATERGANG BREEDTE TOT 6 METER				
20	UITMAAIEN WATERGANG REGULIER				
201	UITMAAIEN WATERGANG -				
201010	Uitmaaien watergang algemeen < 6m	m	25.033,35	V	
201020	Verw. maaisel watergang algemeen	m	25.033,35	V	
202	UITMAAIEN WATERGANG - HANDMATIG				
202010	Uitmaaien watergang handmatig <6m1	m	5.927,73	V	
202020	Verw. maaisel watergang handmatig	m	5.927,73	V	
21	UITMAAIEN WATERGANG ECOLOGISCH				
210	UITMAAIEN WATERGANG -				
210010	Uitmaaien watergang algemeen <6m1	m	115,19	V	
210020	Verw. maaisel watergang algemeen	m	115,19	V	
212	UITMAAIEN WATERGANG - HANDMATIG				
212010	Uitmaaien watergang handmatig <6m1 eco	m	300,00	V	
212020	Verw. maaisel watergang handmatig eco	m	300,00	V	
3	ONDERHOUD WATERVLAKTES - VIJVERS				
31	UITMAAIEN WATERVLAKTES - VIJVERS				
310010	Uitmaaien watervlaktes / vijvers	are	169,00	V	
310020	Verw maaisel watervlaktes / vijvers	are	169,00	V	
32	UITMAAIEN - ECOLOGISCH BEHEER				
320050	Uitmaaien watervlakte ecologisch beheer	are	74,00	V	
320060	Verw maaisel bij watervlakte ecologisch beheer	are	74,00	V	
4	WERK VAN ALGEMENE AARD				
41	VERKEERSMAATREGELEN RIJDENDE AFZETTING				
411010	Uitvoeren verkeersmaatregelen	EUR		N	
42	FLORA EN FAUNAMAATREGELEN				
420010	Controle en registreren flora en fauna	EUR		N	
45	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
450010	T.b.s. werknemer. B	uur	40,00	V	
450030	T.b.s. hydraulische graafmachine-mini graafmachine	uur	40,00	V	
450040	T.b.s. tractor + trommel en of schijvenmaaier	uur	40,00	V	
450050	T.b.s. tractor + klepelmaaier	uur	40,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
450060	T.b.s. tractor + ronde balenpers	uur	40,00	V	
450070	T.b.s. tractor + kipper	uur	40,00	V	
450080	T.b.s. maaiboot	uur	80,00	V	
450090	T.b.s. Truxor	uur	80,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				