

**Nota van Inlichtingen behorende bij de Europese aanbesteding voor  
‘Leveren, plaatsen en onderhouden van inzamelmiddelen ten behoeve van het omgekeerd inzamelen van afvalstoffen en grondstoffen’,  
Documentnummer JMA202106-MS, Datum 18-08-2021**

Volg nr.	Deel / perceel	Art. nr.	Vraag	Antwoord
1	Aanbestedingsleidraad	1.3	U geeft aan dat er 6014 containers voor PMD uitgezet moeten worden en 1500 voor OPK. Echter kunnen wij nergens vinden dat er een verdeling is tussen 140 en 240 liter. Op de inschrijftabel vraagt u in totaal een prijs voor 7500 complete containers, exact verdeelt over de beide inhoudsmaten. Hiermee suggereert u dat u nog niet precies weet hoeveel mensen een 140 liter en hoeveel mensen een 240 liter container wenst. Is hier überhaupt al een inventarisatie voor gedaan? Of moet deze nog plaatsvinden en wie gaat dat wanneer doen? Kortom, wanneer weet u exact welke aantallen van welke inhoudsmaat met welk kleur deksel er geleverd moeten worden. Of is het de bedoeling dat de opdrachtnemer deze inventarisatie gaat doen? In dat geval, waar kunnen de kosten daarvoor ingevuld worden op de inschrijftabel? Ook bij onderdeel 10 uit het PvE perceel 2, de mailing, wordt niet gesproken over een inventarisatie/enquête.	De verdeling is nog niet bekend. Een inventarisatie is nog niet gedaan en zal door Opdrachtgever worden gedaan voordat een bestelling gaat plaatsvinden. U kan vooralsnog uitgaan van de aantallen zoals genoemd op de inschrijvingstabel. De bedoeling is om 6014 minicontainers PMD uit te zetten. Over OPK is nog geen besluit genomen. De OPK containers (grijze romp blauwe deksel) worden na een besluit over de OPK inzameling separaat afgenomen.
2	Aanbestedingsleidraad	1.3	U geeft aan dat laagbouw aansluitingen aanvullend een OPK container ontvangen en dat de RST container wordt omgeruild voor een PMD container. Hoe verhoudt zich dat tot de aantallen containers die u noemt op pag. 6 van de leidraad: 6014 PMD en maar 1500 OPK?	Het gaat om zowel een pmd container als een opk container per woonhuisaansluiting. De uitrol van de PMD container staat vast. Over de OPK container moet nog een besluit genomen worden. We hebben ingezet op vrijwillige keuze voor OPK, daarom is dit een lager aantal dan voor de PMD. Wat het uiteindelijk wordt is nog niet bekend.
3	Aanbestedingsleidraad	2.4	bij de demo zijn daarbij afwijkingen toegestaan ? als deze op voorhand worden gemeld , en onderbouwd . Dit om de kosten voor een ieder laag te houden.	Ja, afwijkingen zijn toegestaan. U kan daar bij inschrijving melding van maken op een door uzelf op te stellen afwijkingenformulier. Het kan zijn dat bepaalde aspecten door de afwijkingen niet of niet goed te beoordelen zijn.
4	Aanbestedingsleidraad	3.5.2	Gezien het feit dat de inschrijfdatum midden in de vakantieperiode ligt kan het moeilijk zijn om de tevredenheidsverklaring in het format zoals voorgeschreven, getekend te krijgen. Is het daarom ook toegestaan om een eerder gebruikte tevredenheidsverklaring, al dan niet in het format SF2, te gebruiken?	Ja dat kan. Van belang is dat de referent ook daadwerkelijk tevreden is. Bij onduidelijkheden zal de aanbestedende dienst deze daarvoor benaderen
5	Bijlage 2 Perceel 2		U geeft aan dat u een PvA met een gedetailleerde planning wilt voor de uitvoering van de werkzaamheden en de wijze waarop het project beheerst gaat worden, wilt hebben van max. 2 x A4. Dit is absurd en onmogelijk om zelf een globale planning op te geven. Wij verzoeken u dan ook met klem dit te verruimen naar minimaal 6 x A4, zodat er werkelijk een gedetailleerde planning projectuitvoering overlegd kan worden waar u later alleen maar profijt van heeft. Anders blijven er in dit PvA te veel losse eindjes bestaan waarmee u later alleen maar in de problemen kunt komen.	Maximaal 6 x A4 is akkoord.
6	Bijlage 2a		U stelt op pagina 3 ca 90 te leveren ondergrondse containers , ivm met transport kunt u aangeven of het hier alle 90 incl betonput betreft ? en het daarbij horende tijdsplan ?	Zie aanbestedingsleidraad 1.3 voor de beschrijving van de opdracht, voor zover dat nu bekend is. Het gaat om 67 nieuwe containers met betonputten en de vervanging van 313 bestaande containers. Het aantal van 90 in deze bijlage is niet juist.
7	Bijlage 2a		U vraagt naar de uitstoot Co2 van de fabriek, u wil dit berekend hebben over de productie van uw gevraagde producten ? dan graag de exacte aantallen die u gaat bestellen. kunt u dit niet aangeven dan dit beoordelings aspect laten vervallen aub. dit om een eerlijk vergelijk te krijgen tussen de verschillende fabrieken.	Nee. Het gaat om de CO2 uitstoot van uw fabriek per kg product. Dit is een gebruikelijk kental als het gaat om duurzaamheidsbeoordelingen. De vraag is dus hoe schoon is uw fabriek. Door dit om te rekenen naar kg's product ontstaat er een goede vergelijkingsbasis.

8	Inschrijftabel Perceel 2		Onderdeel B&C: Zien wij het correct dat 1.500 adressen die een OPK gaan ontvangen niet behoren tot de 6.014 adressen die een PMD gaan ontvangen? Of anders gezegd: de 1.500 OPK containers gaan niet tegelijkertijd moeten bedield worden bij de adressen waar we een RST voor PMD container gaan omwisselen. Is dit correct? Gaan we de 1.500 OPK containers als één lot mogen bedelen? Of zal dit ook wijk per wijk moeten verlopen?	Het gaat om zowel een pmd container als een opk container per woonhuisaansluiting. De uitrol van de PMD container staat vast. Over de OPK container moet nog een besluit genomen worden. We hebben ingezet op vrijwillige keuze voor OPK, daarom is dit een lager aantal dan voor de PMD. Wat het uietindelijk wordt is nog niet bekend.
9	Inschrijvingstabel Perceel 2		Boven de tabel spreekt u over vervangen deksels op restafvalcontainers. Dit vinden wij niet terug in de eisen/leveringen. In de tabel vraagt u een prijs voor levering van een restafvalcontainer en losse deksels. Gaat het hier om leveren, uitzetten en innemen van containers? Of over omdekselen van containers?	De inschrijvingstabel is aangepast in versie 2.0, die met deze NvI gepubliceerd is. De oude versie komt te vervallen.
10	Overeenkomst		U stelt dat betaling na oplevering zal plaatsvinden. Dit houdt in de opdrachtnemer zelf alles 100% moet voor financieren. Dit is niet meer van deze tijd. Wij willen voorstellen om akkoord te gaan met de volgende betalingscondities 50% bij opdracht - 40% bij start levering en 10% op oplevering	Oprachtgever gaat akkoord met 40% bij opdracht, 40% bij start levering en 20% bij oplevering
11	Overeenkomst		Momenteel zijn de grondstofprijzen extreem volatiel. Zoals nog nooit vertoond. Inschrijvers zouden eigenlijk met dagprijzen moeten werken. We begrijpen dat dit voor u niet wenselijk is. Kunt u daarom akkoord gaan om per kwartaal te mogen indexeren? Anders zult u naar onze verwachting zeer hoge prijzen krijgen wanneer inschrijvers alle risico's moeten afdekken	Nee, dit wordt niet aangepast.
12	Perceel 1 Inschrijvingstabel		In uw prijslijst is een groot gedeelte perssystemen opgenomen, u heeft dit toegelicht bij de schouw. Wordt de prijslijst gewijzigd betreffende de pers systemen? gaarne uw toelichting	De eisen aan een verdichtingssysteem komen te vervallen. Het zal incidenteel gevraagd worden en behoeft daarom geen onderdeel te zijn van deze aanbesteding. De inschrijftabel voor perceel 1 is hierop aangepast. U dient versie 2.0 te gebruiken bij inschrijving. De oude versie wordt ingetrokken.
13	Programma van eisen perceel 1	6	De gehele ondergrondse container kan 90 graden bij de 1 haak systemen en 180 graden bij de 3 haak systemen gedraaid worden door het toepassen van de klapvloer. Is dit akkoord?	Dit is akkoord.
14	Programma van eisen Perceel 1	17	U vraagt hier, keur uw eigen middelen met een onafhankelijke instelling, hoe ziet u een onafhankelijke instatie die de opdrachtnemer vergoed? En de goederen worden geproduceerd onder geldende normen, zie eis 14. Kunt u de eis laten vervallen?	De eis blijft staan zoals geformuleerd. De kosten worden vergoed door Oprachtgever en kunnen ingevuld worden op de inschrijvingstabel bij onderdeel C.
15	Programma van eisen perceel 1	17	Oprachtnemer dient door een onafhankelijk derde de systemen te laten testen. Om een duidelijk en eerlijk speelveld te creëren stellen wij voor dat u een vast bedrag voor deze keuring op het prijzenblad opneemt.	Nee, u kunt het bedrag hiervoor aangeven. Het gaat om een beperkte keuring van 1 dag.
16	Programma van eisen perceel 1	33	De oude containers vervallen aan de opdrachtnemer. Deze eis wordt tegengesproken ins eis 138, de oude container blijft eigendom van de opdrachtgever.	Oude containers blijven eigendom van opdrachtgever en dienen afgevoerd te worden naar de gemeentewerf. Hiervoor kunnen kosten op de inschrijvingstabel opgegeven worden. Het gestelde, zoals u aanhaalt uit art. 33, is niet juist
17	Programma van eisen Perceel 1	49	Hier stelt u dat de container niet mag hangen, niet hangende containers gaan "drijven". Alle ondergrondse containers hangen om dit "drijven" te voorkomen. wat gebruikers ten goede komt. Kunt u de eis aanpassen?	Als u een hangende goede oplossing heeft is dat ook toegestaan.
18	Programma van eisen perceel 1	50	Zoals tijdens de schouw besproken is het verdichtingssysteem optioneel. Wij verzoeken dit te bevestigen en het prijzenblad aan te passen.	De eisen aan een verdichtingssysteem komen te vervallen. Het zal incidenteel gevraagd worden en behoeft daarom geen onderdeel te zijn van deze aanbesteding. De inschrijftabel voor perceel 1 is hierop aangepast. U dient versie 2.0 te gebruiken bij inschrijving. De oude versie wordt ingetrokken.

19	Programma van eisen Perceel 1	55	Instelbaarheid pers ,voor het max laadvermogen van hun inzamelvoertuig . Wat is dan het minimale hefvermogen? Een container met bijvoorbeeld een Elepress bv weegt nu al ongeveer 1550 kg . Volgens de norm mag het totale gewicht max 2500 kg zijn. Dus max 950 kg aan afval. Hoe ziet u de instelbaarheid van de persdruk in relatie met garantie en veiligheid?	De eisen aan een verdichtingssysteem komen te vervallen. Het zal incidenteel gevraagd worden en behoeft daarom geen onderdeel te zijn van deze aanbesteding. De inschrijftabel voor perceel 1 is hierop aangepast. U dient versie 2.0 te gebruiken bij inschrijving. De oude versie wordt ingetrokken.
20	Programma van eisen Perceel 1	79	inworp of fractie wijzigen kan niet omdat er voor PMD een 3 haak oppaksysteem word gevraagd en voor de rest een eenhaak, hierdoor zijn ook de bodemkleppen verschillend. Hoe heeft u dit gedacht in de praktijk uit te voeren?	Dit is inderdaad niet mogelijk. Eis 79 vervalt.
21	Programma van eisen perceel 1	79	Een 3 haak systeem (PMD) kan niet uitgewisseld worden voor een 1 haak systeem (REST) door alleen de inworp/zuil te vervangen. Er dienen dan ook aanpassingen aan de container plaats te vinden.	Dit is inderdaad niet mogelijk. Eis 79 vervalt.
22	Programma van eisen Perceel 1	135	Kan opdrachtgever locatie tekeningen aanleveren voorafgaande de aanbesteding?	Nee. Op dit moment is een locatieplan nog niet beschikbaar.
23	Programma van eisen Perceel 1	146	Kan opdrachtgever aangeven wat de grondwaterstand is.	Deze informatie ontvangt de Oprachtnemer bij bestelling.
24	Programma van eisen Perceel 1	150	Bedoelt opdrachtgever hiermede de volgende werkzaamheden. Het doen van een klic melding. Het opbreken van bestrating. Het ontgraven van grond t.b.v. proefsleuf maken. Het vastleggen middels een tekening en foto materiaal van eventueel gevonden obstakels welke de plaatsing van een OC negatief beïnvloeden. Het terugzetten van de grond die is ontgraven. Het aanbrengen van de bestrating welke voor de sleuf is opgebroken. Het digitaal verstrekken van de gegevens aan OG welke tijdens het sleuven gevonden zijn. Het inplannen voor het plaatsen van de locaties welke obstakel vrij zijn(kabel/leidingen/bovengrondse obstakels)	Ja, dat kan u zo interpreteren. Echter indien u obstakels tegenkomt wil Oprachtgever hierover direct geïnformeerd worden en ter plaatse bekijken en bespreken met u.
25	Programma van eisen Perceel 1	154	Kan opdrachtgever een bodemrapportage aanleveren? Kan opdrachtgever aangeven om welke klasse grond het gaat? Kan opdrachtgever een staat van boringen betreft grondonderzoeken welke op de locaties zijn uitgevoerd aanleveren hiermede kan Oprachtnemer bepalen hoeveel grond die vrijkomt geschikt is om her te gebruiken en tevens bepalen hoeveel tonnen grond aan opdrachtnemer vervalt.?	De gemeente Maassluis heeft een grondkwaliteitskaart. Deze wordt momenteel vernieuwd, zal tijdig beschikbaar zijn. Meer informatie op de website van de DCMR Werken met grond en bagger: <a href="https://www.dcmr.nl/werken-met-grond-en-bagger">https://www.dcmr.nl/werken-met-grond-en-bagger</a> Zie bij deze site ook de link naar grondstromenbeleid van Maassluis, Nissewaard, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam Grondstromenbeleid DCMR ( <a href="https://dcmr-bbkweb.lievense.com/">https://dcmr-bbkweb.lievense.com/</a> ). Overigens blijft de aannemer verantwoordelijk controle en afvoer.
26	Programma van eisen Perceel 1	163	Kan opdrachtgever aangeven hoeveel locaties in een groenstrook geplaatst moeten worden?	Neen, per deelgebied wordt een locatieplan gemaakt. Op de inschrijvingstabel 2.0 is een aanname gedaan 25% plaatsing in een groenstrook. U kan hier een aparte prijs voor opgeven.
27	Programma van eisen perceel 1	187	De levering en distributie van de 15.500 milieupassen wordt niet vermeld op het inschrijfbld. Verzoek dit toe te voegen.	Dit is aangepast in de Inschrijvingstabel versie 2.0 die met deze Nvl gepubliceerd wordt. De oude versie komt te vervallen.
28	Programma van eisen perceel 1	200	Er dient een koppeling met de milieustraat gerealiseerd te worden. Wat behelst dit? Alleen de uitwisseling van een white list?	Dit betreft vooralsnog alleen een uitwisseling van een whitelist. Wellicht dat op termijn registratie van aantal bezoeken van toepassing zal zijn.
29	Programma van eisen Perceel 1	198 etc.	Wij willen u verzoeken om het te leveren CMS pakket te splitsen over de percelen zodat elke leverancier voor de betreffende inzamelmiddelen zijn eigen CMS kan aanbieden. Akkoord?	Nee, dat is niet akkoord. Het CMS maakt onderdeel uit van Perceel 1 en behoort door de leverancier van perceel 1 ingericht te worden, zoals gevraagd.

30	Programma van eisen Perceel 1	50 t/m 58	U stelt dat ondergrondse perscontainers ook uitgerust moeten kunnen worden met een persunit. Wij gaan ervanuit dat er dan een hele nieuwe ondergrondse container besteld gaat worden. Immers onze ervaring is dat de reguliere onderlijven verstevigd moeten worden indien er een persunit in komt. De regulier geleverde ondergrondse containers kennen geen extra verstevigingen hiervoor. Akkoord?	De eisen aan een verdichtingssysteem komen te vervallen. Het zal incidenteel gevraagd worden en behoeft daarom geen onderdeel te zijn van deze aanbesteding. De inschrijftabel voor perceel 1 is hierop aangepast. U dient versie 2.0 te gebruiken bij inschrijving. De oude versie wordt ingetrokken.
31	Programma van eisen Perceel 1	50 t/m 58	Wij willen u verzoeken om het gedeelte van het leveren van een persunit in een ondergrondse container uit deze aanbesteding te halen. Er zijn dermate veel technische aanpassingen nodig aan een reguliere ondergrondse container dat dit niet haalbaar is bij de leveringen van reguliere containers. Het zou beter passen als hiervoor een separate aanbesteding opgestart zou worden waarbij er voor elke locatie een volledig nieuwe container geleverd dienst te worden. Akkoord?	De eisen aan een verdichtingssysteem komen te vervallen. Het zal incidenteel gevraagd worden en behoeft daarom geen onderdeel te zijn van deze aanbesteding. De inschrijftabel voor perceel 1 is hierop aangepast. U dient versie 2.0 te gebruiken bij inschrijving. De oude versie wordt ingetrokken.
32	Programma van eisen perceel 1	217 t/m 220	Eis 217. Pag 15. Hoort thuis in PVE perceel 2 Eis 218. Pag 15. Hoort thuis in PVE perceel 2 Eis 219. Pag 15. Hoort thuis in PVE perceel 2 Eis 220. Pag 15. Hoort thuis in PVE perceel 2	Eis 217, 219 en 220 vervallen. Eis 218 blijft staan.
33	Programma van Eisen perceel 1	217 t/m 220	U stelt aan de opdrachtnemer van perceel 1 eisen m.b.t. de functionaliteiten van het CMS die betrekking hebben op perceel 2 (eis 217 t/m 220), terwijl beide percelen separaat gegund worden. Dat betekent dat een partij die alleen op perceel 2 inschrijft later afhankelijk is van de opdrachtnemer van perceel 1. Dit lijkt ons niet echt de bedoeling en verzoeken u dan ook om die eisen bij perceel 2 te voegen.	Eis 217, 219 en 220 vervallen. Eis 218 blijft staan.
34	Programma van eisen perceel 2	40	Opdrachtnemer levert gedurende 10 jaar stickers op basis van gegevens opdrachtgever. Echter op pag 15 van PVE ondergronds Eis 219 wordt een labelprinter gevraagd. Kunt u dit toelichten en het prijzenblad aanpassen?	Eis 40 over het naleveren van stickers in perceel 2 vervalt. Eis 217 en 219 uit perceel 1 worden toegevoegd aan perceel 2. Het betreft: 217. Opdrachtnemer dient twee handheld barcode/RFID chip scanners te leveren voor het uitzetten/wisselen van minicontainers. Opdrachtgever kan de scanners uitlezen en de gegevens via een softwareapplicatie overnemen in het CMS. 219. Opdrachtgever levert een labelprinter om elke minicontainer te kunnen voorzien van een sticker. Op de inschrijvingsytabel 2.0 kunnen de kosten hiervoor worden ingevuld.
35	Programma van eisen perceel 2	41	De chips ontbreken op het inschrijfblad. Verzoek dit aan te passen.	Dit is aangepast in de Inschrijvingstabel versie 2.0 die met deze Nvl gepubliceerd wordt. De oude versie komt te vervallen.
36	Programma van eisen perceel 2	66	Is het toegestaan om het opleverbestand eenmalig, aan het eind van de uitzetwerkzaamheden aan te leveren? Zie ook eis 54.	Ja dit is toegestaan.
37	Programma van eisen perceel 2	68	Er dient maar 1 mailing verzorgd te worden?	Ja.
38	Programma van eisen perceel 2	75	Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer voor de brieven blanco papier moet leveren en opdrachtgever verzorgd de levering van bedrukte enveloppen?	Ja, dat is juist.
39	Programma van eisen Perceel 2	68 t/m 76	Communicatie containerwerkzaamheden: Kunnen inwoners kiezen uit 140-240L volume voor de fracties OPK en PMD? Mag men één van deze containerfracties weigeren? Hoe voorziet u in dit keuzetraject en hoe kan hier eventueel een tarief voor worden opgegeven?	Ja, inwoners krijgen deze keuze. Opdrachtgever gaat dit inventariseren.
40	Programma van Eisen perceel 2		Ons is niet geheel duidelijk wat nu de werkzaamheden/leveringen voor perceel 2 zijn. Is het bedoeling dat we deksels van bestaande containers gaan omwisselen? Of worden alle containers voor restafval ingenomen en vervangen voor nieuwe containers voor PMD?	Alle restafvalcontainers worden ingenomen en vervangen door containers voor PMD (grijze romp en oranje deksel). Ook worden er containers voor OPK geplaatst (grijze romp en blauw deksel). U levert de containers compleet, stelt deze samen en plaatst deze waar gewenst.

41	Programma van Eisen perceel 2	8	Mogen wij er vanuit gaan dat de inschrijver geen enquête dient te organiseren om te weten wie welk volume wenst te ontvangen en dat de gemeente bij de start een bestand gaat aanleveren met per adres de vermelding of deze een 140L of 240L container moet ontvangen?	Ja, daar mag u van uitgaan.
42	Programma van Eisen perceel 2	8	U schrijft hier dat de standaardmaat een 240L container wordt maar dat daarnaast ook een 140L moet aangeboden worden. Hoe gaat inschrijver vernemen wie welk volume gaat ontvangen?	Deze informatie ontvangt de Odrachtnemer bij bestelling.
43	Programma van Eisen perceel 2	49	In de PvE perceel 2 wordt gesproken over het innemen van 6014 stuks oude restafvalcontainers. Kunt u aangeven of dit allemaal 240 liter containers zijn? En zo niet welke maten er dan nog meer zijn en het aantal per maat? De innameprijs is nl. gebaseerd op het aantal kilo's dat een container weegt en in de inschrijftabel wordt daar namelijk geen onderscheid in gemaakt.	Helaas is niet bekend of dit alleen maar 240 liter containers zijn. De verwachting is dat het overgrote deel 240 liter betreft maar dat de mogelijkheid bestaat dat er toch enkele andere formaten tussen zitten.
44	Programma van Eisen perceel 2	41 t/m 48	Kunt u aangeven of de chips voor de minicontainers ook geleverd moeten worden door de opdrachtnemer, of levert de opdrachtgever deze aan? Indien de opdrachtnemer deze moet leveren verzoeken wij u hiervoor een post op te nemen in het prijzenblad. Indien u als opdrachtgever de chips aanlevert zouden wij graag willen weten hoe u deze aanlevert? Zijn deze dan ook al gekoppeld aan adressen? Worden ze in een zakje aangeleverd met bijbehorende barcode-stickers?	Odrachtnemer dient de chips te leveren en op de containers te monteren. De inschrijvingstabel is hiervoor aangepast in versie 2.0, die met deze Nvl gepubliceerd wordt. De oude versie komt te vervallen.
45	Programma van Eisen perceel 2	51, 57	U schrijft hier dat de uitzetwerkzaamheden wijk per wijk uitgevoerd moeten worden . Hoe ziet u dit? Gaat er tussen iedere wijk een bepaalde tijd zitten (bijv. enkele weken) of bedoeld u dat we het project aaneensluitend mogen uitvoeren op bijv. 10 dagen maar dat eerst wijk 1 dan wijk 2 dan .... moet gedaan worden? Dit is van belang om de magazijnruimte te kunnen inschatten. Moeten we eenmaal plaats voorzien voor pakweg 7.500 nieuwe containers of moeten we achtmaal plaats voorzien (voor iedere wijk apart) of één magazijn maar die veel langer zal gebruikt worden?	U moet ervan uitgaan dat de werkzaamheden wijk voor wijk gaan plaatsvinden. Er kan enkele weken tussen de verschillende wijken zitten.