

NOTA VAN INLICHTINGEN

EA Bomen rooien gemeente Haarlemmermeer

datum: 8-4-2021

Ref. nr.	Individueel	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Nee	Contract	Bestek	Post 271 Hierin geeft u aan dat de bomen en heesters geleverd worden door de aannemer, maar in de onderstaande posten staat bij de hoeveelheden ter inlichtingen een i. Moeten wij deze wel leveren? zo ja welke soorten moeten wij leveren?	Ja, u dient de bomen en heesters te leveren. De plantlijst wordt per deelopdracht aangeleverd. De opdrachtnemer dient een offerte aan te leveren welke wordt beoordeeld op prijs door de opdrachtgever. Indien overeenstemming bereikt wordt over de aangeleverde offerte dient de opdrachtnemer de bomen en heesters te leveren conform de in het bestek aangegeven condities. De geleverde beplanting wordt binnen de deelopdracht verrekend.
2	Nee	Contract	Bestek	Post 27 hierin geeft u aan dat er 3 jaar plantgarantie en nazorg van toepassing is. Posten van 274 betreft alleen het 1ste jaar onderhoud aan (watergeven). Dienen wij het 2de & 3de jaar in de aanleg posten verwerken?	Nee, 1ste jaar onderhoud is het dagelijks onderhoud zoals het onkruid vrij houden van de plantvakken/boomspiegels. Na het aflopen van het 1ste jaar onderhoud wordt het beheer van de projectlocatie weer over genomen door de afdeling Beheer & Onderhoud van de gemeente. Plantgarantie dient gedurende drie jaar gegeven te worden, alle daarvoor benodigde nazorg dient hier bij in zitten.
3	Nee	Contract	Bestek	Post 261370 Klopt de verdichtingsgraad van de straatlaag? Uit ervaring blijkt dat bij deze verdichting het straatwerk gaat verzakken.	Bestek is aangepast.
4	Nee	Contract	Bestek	Posten verwijderen bestrating. In deze posten dienen wij de materialen in depot te zetten. Kunt u ons aangeven met welke gemiddelde rijfstand wij rekening moeten houden?	Er wordt geen depotruimte ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Per deelopdracht zal in overleg met de directie naar een oplossing gekeken worden.
5	Nee	Contract	Leidraad	In 5.2 staat bij gunningscriteria G2, G3 & G4 met ieder max. 2 A4. Dat is totaal 6 pagina's A4. Maar in hfdst. 9 heeft u het over punt 1 max. 3 pagina's, punt 2 & 3 ieder max. 2 pagina's dat is totaal 7 pagina's A4. Wat dienen wij aan te houden?	U dient het volgende aan te houden: punt 1 max. 3 pagina's, punt 2 & 3 ieder max. 2 pagina's dat is totaal 7 pagina's A4.
6	Nee	Inhoud	Leidraad	Kunt u ons aangeven welk deel van de gemeente onder perceel "midden" valt?	Perceel 2 betreft Hoofddorp en omgeving. Bijgevoegd een kaart van het exacte gebied.
7	Nee	Contract	Bestek	Posten verwijderen bomen. Hierin geeft u aan dat de boom verwijderd moet worden tot respectievelijk 60 & 80 cm onder maaiveld Exclusief het wortelgestel. Hoe moeten wij hiermee omgaan als er herplant op dezelfde locatie plaats vindt?	De boom dient verwijderd te worden tot respectievelijk tenminste 60 & 80 cm onder maaiveld.
8	Nee	Contract	Bestek	Post 211 Kunt u aangeven wat u exact bedoeld met "plantklaar opleveren"? Kunt u dit SMART maken voor ons?	Met plantklaar opleveren wordt bedoeld dat er op het moment dat er bij oplevering gelijk gestart zou moeten worden met het aanbrengen van beplanting geen verdere bewerking meer nodig is van het bewuste plantvak om de beplanting aan te kunnen brengen.
9	Nee	Contract	Bestek	In deel 3 geeft u aan waar de bomengrond, -zand, - granulaat & - substraat aan moet voldoen. Bij navraag bij de leveranciers blijkt dat de materialen met deze specificatie maar door 1 leverancier geleverd kan worden. Mogen ook nagenoeg gelijkwaardige materialen van een andere leverancier geleverd worden?	Gelijkwaardige materialen dienen ter goedkeuring aan de directie aangeboden te worden. Nagenoeg gelijkwaardig kunnen wij op voorhand geen uitspraak over doen.
10	Nee	Contract	Plan van Aanpak	De inschrijf leidraad geeft aan waar het plan van aanpak aan moet voldoen. Maar in het bestek staat geen post waar wij onze kosten voor onze ideeën kunnen plaatsen. Om deze over de posten te verdelen gaat ook niet omdat wij niet de exacte hoeveelheden weten. (ook niet in de uitvoering- of ak posten omdat wij ook de omzet niet weten) Kunt u ons aangeven waar wij deze kosten kunnen plaatsen?	Post is toegevoegd.
11	Nee	Contract	Bestek	Posten 295010 & 295020 Hierin heeft u het over een dubbelspoor. Wordt de hoeveelheid resultaatsverplichting enkel gemeten? Vb 250 m1 dubbelspoor 500 m1 hoeveelheid?	250 m1 dubbelspoor is 500 m1 aan te leveren rijplaten.
12	Nee	Inhoud	post 274120+274130	Is dit alleen het controleren en rapporteren? Zodra er iets hersteld moet worden geeft u daar apart opdracht voor?	Dit is juist
14	Nee	Inhoud	post 51 55 03	Dit hoofdstuk is dubbel met 51 46 03.	51 46 03 is verwijderd uit het bestek
15	Nee	Inhoud	post 51 54 02	Dit hoofdstuk is dubbel met 51 44 01, maar er worden andere artikelen uit de Standaard genoemd.	niet gewijzigd, keuring betreft beplantingen 51 44 01 en bomen 51 54 02.
16	Nee	Inhoud	post 51 54 01	Dit hoofdstuk is dubbel met 51 44 03, maar noemt hier een andere plantgarantieperiode. Namelijk 1 jaar vs. 3 jaar.	gewijzigd, 1 jaar nazorg, 3 jaar plantgarantie
17	Nee	Inhoud	post 51 53 01	Dit hoofdstuk is dubbel met 51 43 01.	niet gewijzigd, keuring betreft beplantingen 51 44 03 en bomen 51 53 01.
18	Nee	Inhoud	post 51 05 04 lid01	Dit is toch niet van toepassing? Er wordt geen blad verwijderd in dit bestek.	niet gewijzigd, binnen de nazorg wordt ook verwacht dat boomspiegels ontdaan worden van blad.
19	Nee	Inhoud	01 27	Dit hoofdstuk gaat over de resultaatsmeter is onzes inziens niet van toepassing op dit bestek. Kunt u dit verwijderen als het inderdaad niet van toepassing of aangeven waarom het wel van toepassing is.	01 27 is verwijderd
20	Nee	Inhoud	post 01 04	De risicoregeling wordt wel genoemd maar is hier niet uitgewerkt.	01 04 is verwijderd
21	Nee	Inhoud	post 297	Valt het planten van bomen in dit contract onder "kleine werken" of 'grote werken' volgens het Objectenhandboek BGT-IMGeo?	Het planten van bomen valt onder Grote werken. Het inmeten van de locatie moet nauwkeurig zijn.
22	Nee	Inhoud	post 297	Wat verwacht u van ons voor de revisie van gekapte bomen?	Zie Objectenhandboek BGT-IMGeo hoofdstuk 12. Digitale(in RD-coördinaten, dgn-, dxf- of dwg-formaat) aanlegtekening, met hierop aangegeven de <u>wijzigingen</u> t.o.v. het vastgestelde DO.
23	Nee	Inhoud	post 292250	U bedoelt waarschijnlijk ...voor bomen niet geplant binnen deze overeenkomst.	Post 292250 is aangepast
24	Nee	Inhoud	post 290010	Het lijkt ons verduidelijkend werken als u vermeldt dat alle bomen gestipt worden door uitvoerder en toezichthouder samen.	Het proces wordt in het startwerkoverleg en de bouwvergaderingen besproken.

25	Nee	Inhoud	post 290010	Het bepalen van het aantal uren dat hiervoor nodig is lijkt ons erg moeilijk controleerbaar/meetbaar. De uren van het controleren van de looplijst en het stippen van de bomen door de uitvoerder en de toezichthouder is duidelijk bij te houden. Maar hoe bepaalt u de uren van het controleren en aanpassen van de deelopdracht door de uitvoerder op kantoor? Het gaat dan om het controleren door de uitvoerder van de gemaakte deelopdracht door de gemeente.	tekst is aangepast
26	Nee	Inhoud	post 283190+283200	Wat is er anders aan 'opnieuw stellen trottoirbanden' dan aan opnemen en aanbrengen trottoirbanden? Wat biedt het toevoegen van deze posten aan substantieel voordeel?	opnieuw stellen is richten en lichten, banden worden dus niet geheel verwijderd en herplaatst.
29	Nee	Inhoud	post 282050+282060	Er zijn 3 mogelijke 'funderingen'. De roosters rechtstreeks op betonbanden. Een stalen draagkader op betonbanden en de Stabilo draagconstructie. Kunt u de gewenste draagconstructie verder specificeren? Welk type? Welke afmeting bandjes?	Roosters op betonbanden maat 10/20/100
30	Nee	Inhoud	post 282050+282060	De omschrijving van de post is Leveren boomroosters. Via welke post worden deze boomroosters aangebracht?	tekst is aangepast, tevens van de posten 282030 en 282040
31	Nee	Inhoud	post 281070	U heeft een aparte post gemaakt voor molgoot terwijl u onder 281 schrijft dat molgoten en strekken ook onder de aan te brengen verharding vallen. Wat ons betreft vervalt post 281070.	klopt, post is verwijderd
32	Nee	Inhoud	post 281030+281040	Wordt het straatzand voor inwegen geleverd volgens hoofdstuk 262?	tekst gewijzigd, levering zit in de post. Posten tevens aangepast op werkbreedte van 0 tot 3 meter
34	Nee	Inhoud	post 271450	U schrijft dat er binnen 48 uur na opdracht water gegeven moet worden. Mag alleen de opdrachtgever bepalen of er water gegeven wordt? En moeten wij dan toch nog plantgarantie geven of mogen wij ook zelf bepalen wanneer er water gegeven wordt?	bedoelt wordt post 274150, tekst is aangepast: Op aangeven directie, dit geldt voor bomen buiten de plantgarantie
35	Nee	Inhoud	post 274150	U heeft aparte posten gemaakt voor het watergeven van de bomen, maar de plantgarantie dient inbegrepen te zijn. Dit heeft u beschreven in 1.06 en in de bestekposten van het bomen planten. Hoe ziet u deze 'dubbeling'? Mogen wij zo vaak als wij dat nodig achten watergeven en verrekenen op deze post? Om vervolgens plantgarantie te kunnen geven?	tekst is aangepast: Op aangeven directie, dit geldt voor bomen buiten de plantgarantie
36	Nee	Inhoud	post 271430	Moet het vrijgekomen afval ook afgevoerd en gestort worden?	tekst is aangepast. Aannemers wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
37	Nee	Inhoud	post 271360	Als er drie palen worden toegepast dan worden die toch niet op 1,50m boven maaiveld geplaatst? Met andere woorden dan kunnen de palen toch korter zijn dan 2,50m?	tekst is aangepast
38	Nee	Inhoud	post 271240	Als er drie palen worden toegepast dan worden die toch niet op 1,50m boven maaiveld geplaatst? Met andere woorden dan kunnen de palen toch korter zijn dan 2,50m?	tekst is aangepast
39	Nee	Inhoud	post 271360	Wilt u de hoeveelheid resultaatsverplichting en de levering op elkaar afstemmen net zoals u dat gedaan heeft in post 271240 en 271250?	aangepast
40	Nee	Inhoud	post 271250	De levering van de boomband is niet opgenomen in deze bestekpost.	levering is toegevoegd
41	Nee	Inhoud	post 271240	De levering van de boomband is niet opgenomen in deze bestekpost.	levering is toegevoegd
42	Nee	Inhoud	post 27	Hier vraagt u 3 jaar plantgarantie, maar op bladzijde 3 onder 1.06 vraagt u 1 jaar plantgarantie. Wat moet het zijn?	tekst is aangepast
43	Nee	Inhoud	post 261650	Deze posten gaan over bomengranulaat maar in deze post wordt twee keer bomenzand genoemd.	tekst is aangepast
45	Nee	Inhoud	post 256010	Wat is de specificatie van deze boomkrans?	tekst is aangepast
46	Nee	Inhoud	post 254310	Deze post gaat over inritbanden, maar er staan opsluitbanden 8x20 t/m 120x250 genoemd.	tekst is aangepast
48	Nee	Inhoud	bestek	Bestekpost 298010. In de gemeente Haarlemmermeer is het niet mogelijk om parkeerverboden aan te vragen. Wat wordt er met deze bestekpost bedoeld m.b.t. het plaatsen van parkeerverboden als deze niet kunnen worden aangevraagd bij de gemeente?	Het plaatsen van parkeerverboden (tijdelijke maatregel) wordt door de ON, indien van toepassing, zelf verzorgd na afstemming met Coördinatie Bereikbaarheid over het tijdelijk geheel of gedeeltelijk afsluiten van een route.
49	Nee	Inhoud	Aanbestedingsleidraad	Aanbestedingsleidraad blz. 18 tabel uitwerking gunningscriteria kwaliteit onderdeel 1.3 Plantgarantie en nazorg uitleg aandachtspunt, hierin staat: Wat zou een werkbaar voorstel zijn voor een bonus/malus systeem. Vraag: kunt u dit nader toelichten?	De doelstelling van de plantgarantie is dat wij vanaf de aanplant tot aan het einde van de plantgarantie vitale bomen hebben die goed in blad staan. Wij willen van de inschrijver weten hoe deze dit denkt te bereiken en wat voor de inschrijver een werkbaar voorstel is voor een bonus/malus systeem bij het uitvoeren van deze taak.

Criterium	Maximale kwaliteits-	
	Waarde	
	Gebied Midden	
1. Kwaliteitsborging	€ 300.000	
	€ 300.000	
	€ 200.000	
2. Communicatie	€ 600.000	
3. Duurzaamheid	€ 300.000	
	€ 300.000	
Totale kwaliteitswaarde	€ 2.000.000	
4. Inschrijvingssom	n.v.t.	