

Hieronder treft u een nadere toelichting / omschrijving van de schades (inkl openstaand) > € 100k:

Claim no. 1390810, d.d. 09-04-2018, BIB Houtrustweg, schade aan liner

De schade is ontstaan door problemen met het opvullen van holle ruimte, in eerste instantie met PUR schuim, later is schuimbeton toegepast (cement gemengd met PS korrels). De afvulling van holle ruimtes was niet volledig, hetgeen leidde tot schade aan de liner door vervorming/ scheuren.

Claim no. 1395832, d.d. 27-11-2018, BIB Houtrustweg, beschadiging rioolkous door waterdruk

Idem, Er is schade ontstaan aan 20 meter liner door waterdruk

Claim no. 1401503, d.d. 16-11-2020, Petroleumhaven & Calandkade, schade aan persleiding

Uit onderzoek is vastgesteld, dat de schade is veroorzaakt door het werk (slaan van een damwand). Op de polis is een Kabels- en Leidingen clause opgenomen, waarin o.a. is bepaald, dat er gecontroleerd dient te worden op de aanwezigheid van leidingen, het vermoeden bestaat dat de persleiding in het veld wel is gepeild, maar dat door een menselijke fout de hierbij opgedane meetgegevens uiteindelijk niet goed in het uitvoeringsontwerp zijn opgenomen.

Claim no. 1403271, 11-03-2021 Stormschade aan Combiwand 3e haven Scheveningen:

Bij deze schade is sprake van inwerking van getijdewater, en blootstelling aan golven van een lange combiwand tijdens de aanleg. Daardoor scheefzakken van de combiwand als gevolg van een storm.