

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

BESTEKNUMMER: 93505385

AANBESTEDER/
OPDRACHTGEVER gemeente Tilburg

PROJECT: reconstructie Beneluxlaan

PROJECTNUMMER: 93505385

BETREFT: 2de Nota van Inlichtingen

Mede naar aanleiding van schriftelijke vragen wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Schriftelijke vragen en de bijbehorende antwoorden, zijn in een separaat bestand toegevoegd aan de nota.

BESCHRIJVING

INSCHRIJFLEIDRAAD

Onderstaande hoofdstukken/paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

- geen wijzigingen;

Onderstaande hoofdstukken/paragrafen zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:

- geen wijzigingen;

DEEL 1 ALGEMEEN

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

- geen wijzigingen;

Onderstaande paragrafen zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:

- geen wijzigingen;

DEEL 2.1 ALGEMENE GEGEVENS

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

- geen wijzigingen;

Onderstaande paragrafen zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:

- geen wijzigingen;

DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING

Onderstaande bestekspostnr(s). zijn vervallen:

- geen wijzigingen;

Onderstaande bestekspostnr(s). zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

220110, 250040, 349120, 349170, 514310 en 791210

Onderstaande bestekspostnr(s). zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage

791230

DEEL 3 (STANDAARD) BEPALINGEN

Onderstaande onderdelen zijn vervallen:

- geen wijzigingen;

Onderstaande onderdelen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

- geen wijzigingen;

Onderstaande onderdelen zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:

- geen wijzigingen;

TEKENINGEN

De volgende tekeningen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

- geen wijzigingen;

De volgende tekeningen zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:

- geen wijzigingen;

BIJLAGEN:

De volgende bijlagen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

- Bijlage 16 - Plantlijst

De volgende bijlagen zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:

- geen wijzigingen;

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op nota van inlichtingen aangepaste inschrijvingsstaat.

Namens de opdrachtgever, 30-04-2021

Bijlagen:

- gewijzigde en aanvullende delen van het besteksdeel 2.2;
- gewijzigde en aanvullende bijlagen;
- gewijzigde inschrijvingsstaat;

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2201			<u>Grond ontgraven</u>				
220110	220101		Grond ontgraven uit cunet verhard. Situering: Verhard terrein Betreft het benodigd ontgraven van bestaand cunet t.b.v. het op hoogte brengen van de bestaande situatie. Gemengde grond ontgraven tot vaste zandlaag Grondsoort: - Zand 1200 m³, ca. 12000 m² 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 220210 (ca. 160 m³), 791210 (ca. 890 m³) en 791230 (ca. 150 m³)	m3	1.200,00	V	
253			Aanbrengen EI-vormige betonbuizen ongewapend				
253040	252101		Aanbrengen betonbuis eivormig profiel -MOF SPIE EIND Situering: t.p.v. vervangen gemengd hoofdriool in Beneluxlaan tussen Lage Witsiebaan en Rueckertbaan 2. Eivormig profiel, ongewapend .2. Eivormig profiel met inlaat, ongewapend Diameter inlaat 125 mm Tevens naar de lokale situatie kijken .1.4. Profiel 400/600 mm .3. Fabrieksstandaardlengte buis Gerekend is met een lengte van 2,00 m .2 Type buisverbinding: rolverbinding D.m.v. van bijbehorende rubberring	m st st	200,00	V	50,00 L 50,00 L
3491			<u>Aansluitingen netwerk Enexis</u>				
349120	345099		Verplaatsen aansluiting Enexis. Het betreft het verplaatsen van een bestaande aansluiting 1x 6A op het geschakeld LS-net van Enexis Inclusief: - Verplaatsen van maximaal 5 m aansluitleiding - Graafwerk en het opbreken en herstellen van het eventueel aanwezige straatwerk - Leveren en aanbrengen van de aansluitvoorziening Fabrikant: Faget of daarmee overeenstemmend Model: LS-94 Artikelnummer: 5L2409 - Vervoeren van vrijkomend materiaal en/of puin volgens hoofdstuk 791 naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning; - Coördinatie van de werkzaamheden en verzorgen van de aanvraag op de OVL portal van Enexis	st st	45,00	V	45,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
349170	345099		Heraansluiten aansluiting Enexis >4 stuks. Het betreft het loskoppelen en weer opnieuw aansluiten van een aansluiting 1x 6A op het geschakeld LS-net van Enexis bij het vervangen van een verlichtingsobject Van toepassing bij meer dan 4 stuks verlichtingsobjecten, inclusief: - Graafwerk en het opbreken en herstellen van het eventueel aanwezige straatwerk - Leveren en aanbrengen van de aansluitvoorziening Fabrikant: Faget of daarmee overeenstemmend Model: LS-94 Artikelnummer: 5L2409 - Vervoeren van vrijkomend materiaal en/of puin volgens hoofdstuk 791 naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning - Coördinatie van de werkzaamheden en verzorgen van de aanvraag op de OVL portal van Enexis	st	13,00	V	
5143			<u>Leveren begroeiing</u>				
514310	514203		Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). Levering: Franco Tilburg, ter plaatse op het werk Plantlijst: Sierplantsoen - Caryopteris incana 'Cary' - Cotoneaster radicans 'Eichholz' - Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' - Diervilla sessilifolia 'Butterfly' - Hedera helix 'Zorgvlied' - Hypericum x dummeri 'Peter Dummer' - Hypericum 'Hidcote' - Lonicera nitida 'Maigrun' - Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' - Spiraea japonica 'Manon' - Spiraea fritschiana 'Pink Parasols' Plantmateriaal dient te voldoen aan de eisen als gesteld in "Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkwekerijproducten" uitgegeven door de Raad van Boomkwekers, zoals deze 3 maanden voor de datum van aanbesteding luidt Monster van de aan te kopen beplanting eerst ter goedkeuring aanbieden aan de directie, dit minimaal 4 weken voor dat men overgaat tot het aanbrengen van de beplanting	EUR		N	
791			Afvoeren bouwstoffen, zijn de grond				
791210	220201		Grond vervoeren. Grondsoort: - Zand Klasse: - AW2000, Landbouw en natuur 2. Zand vrijgekomen bij (gedeelte van de) vrijgekomen zand bij bestekspostnr(s). 220110, 220120, 240110 en 240120 2. Vervoeren naar: Op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting volgens Deel 3 Vervoeren binnen een straal van 10 km Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m3	1.420,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
791230	220201	 2. 2. .	Grond vervoeren. Grondsoort: - Zand Klasse: - Industrie Zand vrijgekomen bij (gedeelte van de) vrijgekomen zand bij bestekspostnr(s). 220110 Vervoeren naar: Op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting volgens Deel 3 Vervoeren binnen een straal van 10 km Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m3	150,00	V	

