

PAR

01 Opdrachtgever

Namens burgemeester en wethouders van Venlo:
Gemeentesecretaris - Algemeen directeur van Venlo.
bezoekadres: Hanzeplaats 1, Venlo

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door leden van het team:
Realisatie en Beheer Openbare Ruimte (RGBORU)
bezoekadres: Hanzeplaats 1, Venlo.
postadres: postbus 3434, 5902 RK, Venlo
e-mail: ProjectondersteuningOR@venlo.nl

De directie (par. 3 UAV 2012) wordt in de definitieve gunningsbrief aangewezen door de opdrachtgever.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen langs de James Cookweg te Venlo.

04 Algemene beschrijving

Het werk betreft de uitbreiding van de truckparking en bestaat in hoofdzaak uit:

a. Tijdelijke verkeersmaatregelen

b. Opruimingswerk:
verwijderen elementenverharding
slopen gewapend beton
verwijderen bomen

c. Grondwerken:
grondwerk sleuven
ontgraven en afvoeren grond
ontgraven, vervoeren en verwerken grond
aanbrengen fundering van betongranulaat

d. Riolering:
aanbrengen vuilwaterriool van pvc
aanbrengen infiltratieriool van beton
aanbrengen RWA-riool van GVK
aanbrengen huis- en kolkaansluitingen van pvc

e. Verharding:
aanbrengen elementenverharding
aanbrengen legioblocken
aanbrengen betonverharding

f. Markering
aanbrengen markering

g. Terreininrichting:
aanbrengen mantelbuizen

h. Groenvoorzieningen:
beplanten grondwal en inzaaien

PAR

05 Tijdsbepaling

De start van het werk is gepland op 1 september 2021.
Het werk opleveren op uiterlijk 1 februari 2022.

Het dichtstraten rondom het restaurant met circa 10 meter uit de gevels van het restaurant na gereedkoming hiervan. Dit zit niet in de bovengenoemde tijdsbepaling, maar aansluitend aan het gereedkomen van het restaurant.

De bestaande in bedrijf zijnde truckparking dient ten alle tijden operationeel te blijven.
De aannemer dient dit af te stemmen met de exploitant van de truckparking.

Tevens dient afstemming plaats te vinden met derden conform deel 3, par. 01.11.01.
Werken die in elkander grijpen.

De korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 1 van de U.A.V. 2012 bedraagt:

- voor de 1e kalenderdag van te late oplevering € 5.000,00
- voor de 2e kalenderdag en verder € 1.000,00 per dag;
- is gemaximaliseerd tot een totaalbedrag van € 15.000,00

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn voor de civieltechnische werkzaamheden, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 26 weken.

De onderhoudstermijn voor de groenwerkzaamheden, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 52 weken (1 groeiseizoen).

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Eisen ten aanzien van de bodemsanering (PCB-verontreiniging): zie bestekposten 210010 en 210020.

Eisen ten aanzien van het werken in Teerhoudende AsfaltGranulaat (TAG) ter plaatse van de bestaande truckparking: zie bestekposten 211010 en 211020.

09 Overzicht te verstrekken inschrijvingsdocumenten.

Zie bijlage N: Inschrijvingsleidraad.

Behoort bij: 253007

James Cookweg. Uitbreiding truckparking

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 253007
James Cookweg. Uitbreiding truckparking
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: 253007

James Cookweg. Uitbreiding truckparking

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN & INFORMAT				
030	Toepassen verkeersmaatregelen				
030010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
030020	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
050	Projectinformatiebord				
050010	Toepassen projectinformatiebord.	st	1,00V		
060	Toepassen bouwhekken.				
060010	Toepassen tijdelijke bouwhekken.	m	500,00V		
1	OPRUIMINGSWERK				
10	OPSCHONEN TERREIN				
101010	Schonen terrein.	m3	10,00V		
12	VERWIJDEREN VERHARDING				
121	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN				
1210	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
121010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	447,00V		
121020	Opbreken betonstraatstenen.	m2	58,00V		
121030	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	233,00V		
121040	Opbreken betonstraatstenen.	m2	4.200,00V		
121050	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	3.800,00V		
121060	Zagen betonverharding.	m	204,00V		
121070	Opbreken betonstraatstenen.	m2	102,00V		
121080	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	50,00V		
1211	<u>Verwijderen markering</u>				
121110	Volledig verwijderen markering.	m2	669,00V		
122	SLOPEN GEWAPEND BETON				
122010	Slopen gewapend beton.	m3	51,00V		
122020	Slopen werkvloer van beton.	m2	209,00V		
123	VERWIJDEREN LEGIOBLOCKEN EN STEENSLAG				
123010	Verwijderen, vervoeren en in depot zetten legioblocken	st	114,00V		
123020	Verwijderen steenslag.	m2	334,00V		
125	OPBREKEN BANDEN				
125010	Opbreken betonbanden 130/150x400 mm	m	183,00V		
125020	Opbreken betonbanden 180/200x250 mm	m	7,00V		
126	OPBREKEN GOTEN				
126020	Opbreken molgoot.	m	10,00V		
127	VERWIJDEREN OVERIGE MATERIALEN				
127210	Verwijderen geotextiel.	m2	1.100,00V		
128	VERWIJDEREN EN DICHTMAKEN FOLIE				
128010	Omklappen afdichtende folie.	m2	50,00V		
128020	Maken opening in afdichtende folie en dichtmaken	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
129	VERWIJDEREN FUNDERINGSMATERIAAL				
1292	<u>Gebonden funderingsmateriaal</u>				
129230	Verwijderen funderingslaag.	m2	202,00V		
13	VERWIJDEREN LEIDINGWERK				
131	VERWIJDEREN RIOOLBUIZEN				
1330	<u>VERWIJDEREN ROOSTER EN AANSLUITLEIDINGEN</u>				
133010	Reinigen roostergoten.	st	3,00V		
133020	Reinigen zandvangafvoerputten.	st	6,00V		
133030	Verwijderen roostergoten.	st	3,00V		
133040	Verwijderen zandvangafvoerputten.	st	6,00V		
133050	Verwijderen kunststofbuis.	m	25,00V		
139	REVISIE-VERVALLEN RIOOL EN K&L				
139100	Revisie vervallen rioolleidingen	EUR		N	
14	VERWIJDEREN BEGROEIING				
140010	Verwijderen bos.	are	11,00V		
140020	Verwijderen begroeiing.	are	233,00V		
140030	Frezen.	are	10,00V		
2	GRONDWERKEN				
20	GRONDWERK ALGEMEEN				
200	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
200010	Graven proefsleuf.	m	30,00V		
200020	Treffen voorzieningen kabels en leidingen	EUR		N	
202	Beregenen terrein				
202010	Beregenen terreinen.	are	600,00V		
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN BODEMSANERING EN IN TAG				
210	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN BODEMSANERING				
210010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR		N	
210020	Bijkomende werkzaamheden bodemsanering	EUR		N	
211	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN IN TAG				
211010	Opstellen plan van aanpak.	EUR		N	
211020	Verzorgen milieuk. begeleiding en VKB-protocol 7001	EUR		N	
23	GROND ONTGRAVEN				
230	Ontgraven verontreinigde grond				
230010	Grond ontgraven uit cunet.	m3	155,00V		
230020	Grond ontgraven uit cunet.	m3	166,00V		
230030	Grond ontgraven uit grondwal	m3	135,00V		
230040	Grond ontgraven uit grondwal	m3	85,00V		
231	Ontgraven grond				
231010	Grond ontgraven uit cunet truckparking	m3	960,00V		
231020	Grond ontgraven uit cunet truckparking	m3	35,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231030	Grond ontgraven uit fundering lichtmasten.	m3	12,00V		
231040	Grond ontgraven uit depot.	m3	3.000,00V		
231050	Grond ontgraven uit depot. (menggranulaat)	m3	1.000,00V		
231070	Grond ontgraven uit cunet truckparking	m3	385,00V		
231080	Grond ontgraven uit cunet truckparking	m3	315,00V		
231090	Grond ontgraven uit cunet truckparking	m3	325,00V		
231100	Grond ontgraven uit cunet truckparking	m3	285,00V		
231110	Grond ontgraven uit cunet truckparking	m3	95,00V		
231120	Granodioriet 0-5 ontgraven uit bestaand depot	m3	20,00V		
231130	Granodioriet 0-5 ontgraven uit tijdelijk depot	m3	20,00V		
25	GROND VERWERKEN				
250	GROND VERWERKEN IN CUNET				
250040	Zand verwerken en verdichten onder verharding.	m3	600,00V		
250050	Zand verwerken en verdichten onder verharding.	m3	8.000,00V		
250060	Zand verwerken en verdichten in grondvlak restaurant.	m3	650,00V		
250070	Menggranulaat verwerken+verdichten onder verharding.	m3	1.000,00V		
251	Grond verwerken in groenstroken en grondwal				
251010	Grond verwerken in grondwal.	m3	135,00V		
251020	Grond verwerken in grondwal.	m3	85,00V		
251030	Grond verwerken in berm.en taluds	m3	360,00V		
251040	Grond verwerken in berm naast het nieuwe hekwerk	m3	325,00V		
251050	Grond verwerken in berm naast het nieuwe hekwerk	m3	380,00V		
26	GROND LEVEREN				
260010	Leveren grond.	ton	10.580,00V		
260030	Leveren grond.	ton	450,00V		
27	GROND VERVOEREN				
271	AFVOER VERONTREINIGDE GROND				
271010	Grond vervoeren.	ton	594,00V		
272	VERVOEREN GROND				
272010	Grond vervoeren. (zand)	m3	3.000,00V		
272020	Grond vervoeren. (menggranulaat)	m3	1.000,00V		
3	LEIDINGWERKEN				
30	OPEN FRONT BORING OVERSTORTLEIDINGEN				
300010	Toepassen pers- en ontvangstuip.	EUR		N	
300020	Toepassen pers- en ontvangstuip.	EUR		N	
300030	Maken open front boring: GVK.	m	24,00V		
300040	Maken open front boring: GVK.	m	24,00V		
31	GRONDWERK SLEUF				
310	GRONDWERK RIOOL UITBREIDING TRUCKPARKING				
3100	<u>Grond ontgraven t.b.v. sleuf.</u>				
310010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	3.200,00V		
310020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	240,00V		
310030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	150,00V		
310040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	60,00V		
310050	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	40,00V		
3101	<u>Grond aanvullen in sleuf.</u>				
310110	Aanvullen sleuf.	m3	2.850,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
310120	Aanvullen sleuf.	m3	215,00V		
310130	Aanvullen sleuf.	m3	150,00V		
310140	Aanvullen sleuf.	m3	60,00V		
310150	Aanvullen sleuf.	m3	40,00V		
311	GRONDWERK RIOOL BESTAANDE TRUCKPARKING				
311010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	395,00V		
311020	Aanvullen sleuf.	m3	373,00V		
311030	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	625,00V		
32	AANBRENGEN HOOFDRIOOL RWA				
321	INSPECTIEPUTTEN				
3211	<u>Inspectieputten van GVK</u>				
321110	Aanbrengen put van kunststof.	st	1,00V		
321120	Aanbrengen put van kunststof.	st	1,00V		
321130	Aanbrengen put van kunststof.	st	4,00V		
321140	Aanbrengen put van kunststof.	st	1,00V		
321150	Aanbrengen put van kunststof.	st	1,00V		
321160	Aanbrengen put van kunststof.	st	1,00V		
3212	<u>Inspectieput van beton.</u>				
321210	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	2,00V		
321220	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	4,00V		
321230	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	2,00V		
321240	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	2,00V		
322	BUIZEN VAN GVK				
3220	<u>RWA hoofdrinol GVK-buizen DN 300 mm De 324 mm</u>				
322010	Aanbrengen GVK-buis.	m	2,00V		
322020	Aanbrengen GVK-buis.	m	2,00V		
322030	Aanbrengen GVK-buis.	m	105,00V		
322040	Aanbrengen GVK-hulpstuk.	st	4,00V		
322050	Aanbrengen GVK-hulpstuk.	st	6,00V		
322060	Maken passtuk uit GVK-buis.	st	1,00V		
3221	<u>RWA hoofdrinol GVK-buizen DN 400 mm De 427 mm</u>				
322110	Aanbrengen GVK-buis.	m	3,00V		
322120	Aanbrengen GVK-buis.	m	3,00V		
322130	Aanbrengen GVK-buis.	m	102,00V		
322140	Aanbrengen GVK-hulpstuk.	st	1,00V		
322150	Maken passtuk uit GVK-buis.	st	2,00V		
3222	<u>RWA hoofdrinol GVK-buizen DN 500 De 530 mm</u>				
322210	Aanbrengen GVK-buis.	m	4,00V		
322220	Aanbrengen GVK-buis.	m	4,00V		
322230	Aanbrengen GVK-buis.	m	66,00V		
322240	Aanbrengen GVK-buis.	m	2,00V		
322250	Aanbrengen GVK-buis.	m	2,00V		
322260	Aanbrengen GVK-buis.	m	156,00V		
322270	Aanbrengen GVK-hulpstuk.	st	38,00V		
322280	Maken passtuk uit GVK-buis.	st	2,00V		
3223	<u>RWA hoofdrinol GVK-buizen DN 600 De 616 mm</u>				
322310	Aanbrengen GVK-buis.	m	2,00V		
322320	Aanbrengen GVK-buis.	m	50,00V		
322380	Maken passtuk uit GVK-buis.	st	2,00V		
323	Waterdoorlatende betonbuizen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3231	<u>Waterdoorlatende betonbuizen ø600 mm</u>				
323110	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-	m	202,00V		
323120	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-	m	108,00V		
323130	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-	m	5,00V		
323140	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-	m	9,00V		
323150	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-	m	1,00V		
325	PVC HOOFDRIOOL				
3251	<u>PVC ø315 mm</u>				
325110	Aanbrengen PVC-buis ø315 mm	m	11,00V		
325120	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 90)	st	1,00V		
325130	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45)	st	1,00V		
3280	<u>Riool controleren op waterdichtheid</u>				
328010	Beproeven vrijvervalriolering.	m	113,00V		
328020	Beproeven vrijvervalriolering.	m	110,00V		
328030	Beproeven vrijvervalriolering.	m	240,00V		
328040	Beproeven vrijvervalriolering.	m	104,00V		
328050	Beproeven vrijvervalriolering.	m	12,00V		
33	AANBRENGEN HOOFDRIOOL VWA				
330	Toepassen sleufbekisting				
330010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	6,00V		
331	INSPECTIEPUTTEN - VWA				
3311	<u>Prefab-putten</u>				
331110	Maken put van geprefab. betonelementen, vierkant	st	3,00V		
331120	Maken put van geprefab. betonelementen, vierkant	st	1,00V		
3312	<u>Putten van kunststof</u>				
331210	Aanbrengen put van kunststof.	st	1,00V		
331220	Aanbrengen put van kunststof.	st	1,00V		
3317	<u>Maken aansluiting op rioolput</u>				
331710	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
333	PVC HOOFDRIOOL				
3331	<u>PVC Ø 160 mm</u>				
333110	Aanbrengen PVC-buis ø160 mm	m	90,00V		
333120	Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 160-125mm)	st	2,00V		
334	AANSLUITING VETAFSCHEIDER				
3340	<u>Grondwerk sleuven</u>				
334010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (aansluiting vetafscheider).	m3	18,00V		
334020	Aanvullen sleuf.	m3	18,00V		
3341	<u>PVC ø110 mm</u>				
334110	Aanbrengen PVC-buis ø110 mm	m	15,00V		
334120	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	1,00V		
334130	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	4,00V		
334140	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	1,00V		
337	CONTROLE OP WATERDICHTHEID				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
337010	Beproeven vrijvervalriolering op waterdichtheid.	EUR		N	
34	HUIS -EN KOLKAANSLUITINGEN				
340	GRONDWERK SLEUVEN UITLEGGERS				
340010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (VWA-huisaansluitingen)	m	8,00V		
340020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (HWA-huisaansluitingen)	m	12,00V		
340030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (kolkaansluitingen)	m	640,00V		
340040	Aanvullen sleuf.	m	8,00V		
340050	Aanvullen sleuf.	m	12,00V		
340060	Aanvullen sleuf.	m	640,00V		
341	HUISAANSLUITINGEN VAN PVC				
3411	<u>VWA-aansluitingen</u>				
341110	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm	m	8,00V		
341120	Aanbrengen PVC-hulpstuk (flex.bocht met zetting)	st	2,00V		
341130	Aanbrengen PVC-hulpstuk. (ontstopningsstuk)	st	2,00V		
341140	Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap	st	4,00V		
3413	<u>HWA-aansluitingen</u>				
341310	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm	m	12,00V		
341320	Aanbrengen PVC-hulpstuk. (ontstopningsstuk)	st	3,00V		
341330	Aanbrengen PVC-hulpstuk. (flex.bocht met zetting)	st	3,00V		
341340	Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap	st	7,00V		
341350	Aanbrengen PVC-hulpstuk. (verloop)	st	1,00V		
341360	Aanbrengen PVC-hulpstuk. (verloop)	st	1,00V		
341370	Aanbrengen PVC-hulpstuk. (verloop)	st	1,00V		
342	STELLEN KOLKEN				
3421	<u>Straatkolken</u>				
342110	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer	st	69,00V		
342120	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer	st	47,00V		
343	KOLKAANSLUITINGEN VAN PVC				
3432	<u>Kolkuitleggers ø160 mm</u>				
343210	Aanbrengen PVC-buis ø160 mm	m	685,00V		
343220	Aanbrengen PVC-hulpstuk (zettingsmof mof/spie)	st	100,00V		
343230	Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 90°)	st	50,00V		
343240	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 90°)	st	320,00V		
343250	Aanbrengen PVC-hulpstuk. (bocht 45°)	st	200,00V		
343260	Aanbrengen PVC-hulpstuk. (verloop)	st	1,00V		
343270	Aanbrengen PVC-hulpstuk. (verloop)	st	1,00V		
343280	Aanbrengen PVC-hulpstuk. (verloop)	st	1,00V		
345	AANSLUITINGEN ROOSTERGOTEN VAN PVC				
345000	Aanbrengen PVC-buis.	m	20,00V		
345010	Aanbrengen PVC-hulpstuk. (T-stuk 90°)	st	3,00V		
345020	Aanbrengen PVC-hulpstuk. (bocht 90°)	st	15,00V		
35	PUTRANDEN				
351	AANBRENGEN PUTRAND MET DEKSEL				
351010	Aanbrengen putrand met deksel.	st	15,00V		
351020	Aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00V		
351030	Aanbrengen putrand met deksel.	st	5,00V		
352	OP HOOGTE STELLEN BESTAANDE PUTRAND				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
352010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	3,00V		
36	BETONNEN GOTEN EN ZANDVANGAFVOERPUTTEN				
360	ROOSTERGOTEN EN ZANDVANGAFVOERPUTTEN				
360010	Aanbrengen beton funderingsloof.	m3	2,25V		
360020	Aanbrengen roostergoot.	st	3,00V		
360030	Aanbrengen zandvangafvoerput.	st	6,00V		
361	VERHOLEN GOTEN EN ZANDVANGAFVOERPUTTEN				
361010	Aanbrengen beton funderingsloof.	m3	7,10V		
361020	Aanbrengen verholten goot.	st	8,00V		
362	GRONDWERK ROOSTER- EN VERHOLEN GOTEN				
362010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf rooster- en verholten goten	m3	58,00V		
362020	Aanvullen sleuf.	m3	26,00V		
37	VIDEO CONTROLE-INSPECTIE				
370	RWA-RIOOL				
370010	Maken video-opnamen vanuit riool.	m	463,00V		
370020	Maken video-opnamen vanuit riool.	m	436,00V		
370030	Maken video-opnamen vanuit riool.	m	12,00V		
371	VWA-RIOOL				
371010	Maken video-opnamen vanuit riool.	m	90,00V		
38	MANTELBUIZEN, BORINGEN EN SLEUVEN				
385	AANBRENGEN MANTELBUIZEN EN TREKPUTTEN				
3850	<u>AANBRENGEN MANTELBUIZEN EN TREKPUTTEN t.b.v toekomstige voorzieningen</u>				
385010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf	m	160,00V		
385020	Aanbrengen mantelbuis.	st	2,00V		
385030	Aanbrengen trekput.	st	4,00V		
385040	Aanvullen sleuf.	m	160,00V		
3851	<u>AANBRENGEN MANTELBUIZEN T.B.V. RESTAURANT</u>				
385110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf	m	115,00V		
385120	Aanbrengen mantelbuis.	st	6,00V		
385130	Aanbrengen mantelbuis.	st	6,00V		
385140	Aanbrengen mantelbuis.	st	6,00V		
385150	Aanbrengen trekput.	st	4,00V		
385160	Aanvullen sleuf.	m	115,00V		
386	MAKEN BORINGEN DOOR KEERWAND				
3860	<u>Boringen door keerwand</u>				
386010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	500,00V		
386020	Maken boring door keerwand.	st	5,00V		
386030	Aanvullen sleuf.	m3	500,00V		
387	ONTGRAVEN SLEUVEN T.B.V. KABELS EN LEIDINGE				
387010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf	m	515,00V		
387020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf	m	345,00V		
387030	Aanvullen sleuf.	m	515,00V		
387040	Aanvullen sleuf.	m	345,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
39	REVISIE				
390010	Inmeten en verwerken revisiegegevens(vrijverval)	EUR		N	
390020	Inmeten en verwerken revisiegegevens (mantelbuis)	EUR		N	
4	VERHARDING				
40	Profileren fundering en ondergrond				
400010	Profileren fundering en verdichten.	m2	4.900,00V		
400020	Profileren van oppervlakken.	m2	23.000,00V		
400030	Profileren van oppervlakken.	m2	980,00V		
41	FUNDERINGSLAAG				
4110	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
411010	Afwerken zandbed.	m2	23.000,00V		
411020	Afwerken zandbed.	m2	27.980,00V		
412	AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG				
4120	<u>Rijbaanfundering</u>				
412020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	100,00V		
412030	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	3.865,00V		
412040	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	22.350,00V		
4123	<u>Leveren betongranulaat</u>				
412310	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	11.700,00V		
413	FUNDERINGEN VAN BETONGRANULAAT				
4130	<u>Ontgraven betongranulaat uit depot</u>				
413010	Ontgraven betongranulaat uit depot.	m3	2.100,00V		
4131	<u>Vervoeren betongranulaat naar plaats van verwerking</u>				
413110	Vervoeren betongranulaat.	m3	2.100,00V		
415	JUMBOBLOKKEN				
415010	Aanbrengen jumboblokken.	st	50,00V		
415020	Wit verven jumboblokken.	st	50,00V		
415030	Verplaatsen jumboblokken.	st	6,00V		
42	AANBRENGEN BANDEN, KANTLAGEN EN GOTEN				
421	TROTTOIRBANDEN TYPE 180/200				
4212	<u>Trottoirband 180/200 x 250mm</u>				
421210	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250mm	m	7,00V		
421220	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250mm	m	15,00V		
421230	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250mm	m	1,10V		
421240	Pasmaken van betonbanden.	st	2,00V		
425	LEGIOBLOKKEN				
425010	Aanbrengen Legioblokken.	st	114,00V		
425020	Aanbrengen Legioblokken.	st	94,00V		
428	MOLGOOT EN STREKLAGEN				
428010	Aanbrengen molgoot (5 bss keiformaat kf).	m	56,00V		
428020	Aanbrengen molgoot (7 bss keiformaat kf).	m	252,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
428030	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	11,00V		
428040	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	70,00V		
428050	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	1.290,00V		
428060	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	214,00V		
43	AANBRENGEN STRAATWERK				
432	TRILOC STENEN				
432000	Aanbrengen straatlaag.	m2	25.100,00V		
432010	Aanbrengen Triloc stenen.	m2	3.800,00V		
432020	Aanbrengen Triloc stenen.	m2	100,00V		
432030	Aanbrengen Triloc stenen.	m2	21.200,00V		
432040	Zagen betonverharding.	m	1.300,00V		
433	BETONTEGELS				
433010	Aanbrengen betontegels 400x400x60 mm	m2	351,00V		
44	HERSTRATEN				
440010	Herstraten betonstraatstenen.	m2	300,00V		
46	BETONVERHARDINGEN				
460	VOEGENPLAN				
460010	Opstellen voegenplan betonverharding	EUR		N	
462	MACHINAAL AANBRENGEN BETON				
4627	<u>RWS-band, goot en betonstrook</u>				
462710	Machinaal aanbr. RWS-band, goot en betonstrook	m	352,00V		
462720	Aanbrengen dwarsvoegen, krimpvoeg.	m	217,00V		
462730	Aanbrengen dwarsvoegen, uitzetvoeg.	m	6,00V		
462740	Betonwacht.	EUR		N	
4628	<u>RWS-band en goot</u>				
462810	Machinaal aanbr. RWS-band en goot	m	86,00V		
462820	Aanbrengen dwarsvoegen, krimpvoeg.	m	22,00V		
462830	Aanbrengen dwarsvoegen, uitzetvoeg.	m	1,30V		
462840	Betonwacht.	EUR		N	
463	PREFAB BETONNEN OVERSTORTBAK				
463010	Aanbrengen prefab overstortbak.	st	2,00V		
5	MARKERING				
50	MARKERING				
500	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
500010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	1.476,00V		
503	AANBRENGEN MARKERING				
503010	Aanbrengen lengtemarkering -koudplastisch materiaal	km	13,60V		
503020	Aanbrengen overige markering -koudplastisch materiaal-.	m2	116,00V		
6	GROENVOORZIENINGEN				
60	AANBRENGEN BEPLANTING OP TALUD				
601	CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
601010	Frezen.	are	4,00V		
602	BEMESTEN				
602010	Bemesten terrein.	are	4,00V		
602020	Frezen.	are	4,00V		
603	AANBRENGEN BOSPLANTSOEN				
603010	Planten bosplantsoen	st	400,00V		
61	NAZORG BEPLANTING TALUD				
611	Water geven				
611010	Beregenen terreinen.	are	24,00V		
612	Onderhoud beplantingen				
612010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.	m2	2.400,00V		
612020	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	2.400,00V		
62	INZAAIEN				
622	CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN				
6220	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
622010	Profileren van oppervlakken.	m2	3.000,00V		
623	AANBRENGEN GRASBERMEN				
6231	<u>BERMEN EN TALUDS</u>				
623110	Zaaien.	are	28,00V		
623120	Zaaien.	are	2,00V		
624	NAZORG				
6240	<u>NIEUW GRAS</u>				
624010	Beregenen terreinen.	are	300,00V		
624020	Maaien bermen en taluds.	are	300,00V		
8	WERK ALGEMENE AARD				
801	CONTROLE ONTWERPHOOGTES				
801010	Controle ontwerphoogtes bestekstekening	EUR		N	
802	SCHOONMAKEN OPENBARE TERREIN				
802010	Schoonhouden van openbare wegen.	EUR		N	
803	TOEPASSEN RIJPLATEN				
803010	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
804	BRO				
804010	Aanleveren documenten/stukken conform BRO	EUR		N	
81	DIRECTIEBEHOEFTE				
811010	Gebruik van keet.	EUR		N	
811020	Gebruik van instrumenten	EUR		N	
82	INZETTEN WERKNEMERS				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N	
910030	Opstellen algemeen tijdschema.	EUR		N	
910040	Kosten social return.	EUR		N	
910050	Coördinatie werkzaamheden.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	25.000,00V		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				