

Raamovereenkomst 'Onderhoud bermen en waterlopen 2022-2023'

Gemeente Heusden



RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD BERMEN EN WATERLOPEN 2022-2023

Opdrachtgever: Gemeente Heusden
Afdeling: Beheer & Beleid Openbare Ruimte

Besteksnummer: 1131283
Datum: 5 augustus 2021
Periode: januari 2022 - december 2023

Bezoekadres: Gemeentehuis Vlijmen
 Julianastraat 34 Vlijmen
Postadres: Postbus 41
 5250 AA Vlijmen

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien bermstroken
- b. Maaien en ruimen van bermen (standaard beheer)
- c. Maaien van bermen (standaard beheer)
- d. Bijmaaien rondom bomen
- e. Maaien en ruimen van oevers
- f. Maaien en ruimen van sloten
- g. Uitmaaien bodem waterpartij met maaiboot
- h. Maaien en ruimen WADI's
- i. Werkzaamheden i.h.k.v. Wet Natuurbescherming
- j. Treffen van verkeersmaatregelen
- k. Beschikbaar stellen van werknemers en materieel

Deel 1. Algemeen	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 ONDERHOUD BERMEN	8
2 WATERGANGEN	12
3 WERKZAAMHEDEN WET NATUURBESCHERMING	15
4 VERKEERSMAATREGELEN	17
5 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD	18
Deel 3. Bepalingen	20
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	21
50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	29
51 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	30
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	34
64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	37

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heusden, vertegenwoordigd door de clustermanager Beheer & Beleid Openbare Ruimte.

Bezoekadres: Gemeentehuis Vlijmen, Julianastraat 34 te Vlijmen
Postadres: Postbus 41, 5250 AA Vlijmen

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door de heer J. Paanakker en dhr. J. Spapens.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Heusden.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien bermstroken
- b. Maaien en ruimen van bermen (standaard beheer)
- c. Maaien van bermen (standaard beheer)
- d. Bijmaaien rondom bomen
- e. Maaien en ruimen van oevers
- f. Maaien en ruimen van sloten
- g. Uitmaaien bodem waterpartij met maaiboot
- h. Maaien en ruimen WADI's
- i. Werkzaamheden i.h.k.v. Wet Natuurbescherming
- j. Treffen van verkeersmaatregelen
- k. Beschikbaar stellen van werknemers en materieel

05 TIJDSBEPALING

De uitvoering van de werkzaamheden dient te starten op 1 januari 2022 en loopt door tot en met 31 december 2023.

Gemeente Heusden beschikt over de mogelijkheid om het werk tot tweemaal toe met een (1) jaar te verlengen, waarbij schriftelijk wordt aangegeven of de gemeente Heusden al dan niet gebruik maakt van de optie tot verlenging.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 WET NATUURBESCHERMING

Op het werk is de gedragscode Soortbescherming Gemeenten (Stadswerk en VHG, december 2020) van toepassing.

Deze gedragscode is gratis te downloaden via:

www.stadswerk.nl/Themasenprojecten/groenwerkt/wetnatuurbescherming/GedragscodeBestendigBeheer

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Bij deze raamovereenkomst behoren de volgende tekening(en):

- Bestekstekeningen_bermen en waterlopen 2022-2023_Heusden

De bij deze raamovereenkomst behorende tekeningen worden, na definitieve gunning, in de vorm van een shapefile (.shp) beschikbaar gesteld.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Voor polderpeilen wordt verwezen naar Waterschap Aa en Maas.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot de aanbestedingsdocumenten:

- Bijlage 1; inschrijfbiljet
- Bijlage 2; inschrijfstaat
- Bijlage 3: V&G-plan (ontwerpfase)

04 WET NATUURBESCHERMING

Beschikbare gegevens met betrekking tot de aanwezige beschermde soorten zullen tijdens de eerste bouwvergadering beschikbaar worden gesteld.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
1							ONDERHOUD BERMEN			
10							MAAIEN EN RUIMEN BERMEN			
101							MAAIEN 1E METER BERM			
1010							<u>Bermen vlak, bermstroken, extra maaibeurt</u>			
101010	512502						Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Situering conform bestekstekening (shapefile). Betreft: 1e meter van bermen langs verhardingen buiten de bebouwde kom, inclusief bijmaaien rondom obstakels Aantal obstakels onbekend Voor een aantal bermen geldt dat in de eerste maaironde 50 cm gemaaid moet worden. De exacte locaties zijn opgenomen in bepaling 51 12 03 lid 02 van dit bestek Tijdens de 2e maaironde dient de gehele berm gemaaid te worden. Te onderhouden lengte: Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Aantal extra maaibeurten: 1 maaibeurt per jaar Uitvoering tijdens uitvoeringsperiode 1: ca. 20 mei t/m ca. 5 juni. Uitvoeringsperiode reguliere maaibeurt conform besteksposten 102010 en 102110 Start werkzaamheden in overleg met de directie 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	km	600,76	F
		2						km		300,38
			2							
				1						
102							MAAIEN BERMEN, 1X PER JAAR			
1020							<u>Maaien en ruimen bermen vlak, standaard beheer</u>			
102010	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: het maaien van vlakke bermen (standaard beheer), inclusief bijmaaien rondom obstakels Aantal obstakels onbekend Situering conform bestekstekening (shapefile). Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Uitvoering tijdens uitvoeringsperiode 2: ca. 26 augustus t/m ca. 27 oktober In overleg met de directie 9 Vrijgekomen materiaal minimaal 5 en maximaal 7 kalenderdagen laten liggen en vervolgens verwerken volgens bestekpostnummer 102020	are	28.944,58	F
		2								
			2							
				1						
					1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
102020	512506						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekspost 102010 2 Standaard beheer 2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Uitvoering tijdens uitvoeringsperiode 2: ca. 26 augustus t/m ca. 27 oktober In overleg met de directie 2 Maaisel verzamelen, samenpersen en vervoeren naar erkende verwerker conform deel 3, bepaling 01.17.01.	are	28.944,58	F
102030	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: het maaien van kleinere grasoppervlakten binnen de bebouwde kom, inclusief bijmaaien rondom obstakels Aantal obstakels onbekend Situering conform bestekstekening (shapefile). 2 Standaard beheer 2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Uitvoering tijdens uitvoeringsperiode 2: ca. 26 augustus t/m ca. 27 oktober In overleg met de directie 9 Vrijgekomen materiaal direct afvoeren	are	624,00	F
1021							<u>Maaien en ruimen bermen taluds, standaard beheer</u>			
102110	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: het maaien van bermen op taluds (standaard beheer), inclusief bijmaaien rondom obstakels Aantal obstakels onbekend Situering conform bestekstekening (shapefile). 2 Standaard beheer 2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 2 Talud 1 : 2 of steiler 1 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Uitvoering tijdens uitvoeringsperiode 2: ca. 26 augustus t/m ca. 27 oktober In overleg met de directie 9 Vrijgekomen materiaal minimaal 5 en maximaal 7 kalenderdagen laten liggen en vervolgens verwerken volgens bestekpostnummer 102120	are	1.595,26	F
102120	512506						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekspost 102110 2 Standaard beheer 2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 2 Talud 1 : 2 of steiler 1 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Uitvoering tijdens uitvoeringsperiode 2: ca. 26 augustus t/m ca. 27 oktober In overleg met de directie 2 Maaisel verzamelen, samenpersen en vervoeren naar erkende verwerker conform deel 3, bepaling 01.17.01.	are	1.595,26	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
103							MAAIEN BERMEN, 2X PER JAAR			
1030							<u>Maaien bermen, standaard beheer, 2x per jaar</u>			
103010	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: het maaien van o.a. de zichthoeken buiten de bebouwde kom, inclusief bijmaaieren rondom obstakels Aantal obstakels onbekend Situering conform bestekstekening (shapefile). Zichthoeken (mogelijk) voorzien van varkensruggen e.d. Gerekend dient te worden met gemiddels 3 obstakels per hoek. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar Uitvoeringsperiode 1: ca. 20 mei t/m ca. 5 juni Uitvoeringsperiode 2: ca. 26 aug. t/m ca. 27 okt. 9 Ten aanzien van het vrijgekomen materiaal geldt het volgende: Uitvoeringsperiode 1: maaisel kneuzen en laten liggen Uitvoeringsperiode 2: vrijgekomen materiaal minimaal 5 en maximaal 7 kalenderdagen laten liggen en vervolgens verwerken volgens bestekpostnummer 103020.	are	26.941,08 F	
103020	512506						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoudsperiode 2 bij de bestekspost 103010. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar, waarbij alleen het maaisel vrijgekomen tijdens uitvoeringsperiode 2 moet worden verwerkt. 2 Maaisel verzamelen, samenpersen en vervoeren naar erkende verwerker conform deel 3, bepaling 01.17.01.	are	13.470,54 F	
103030	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: het maaien van o.a. de zichthoeken buiten de bebouwde kom, inclusief bijmaaieren rondom obstakels Aantal obstakels onbekend Situering conform bestekstekening (shapefile). Zichthoeken (mogelijk) voorzien van varkensruggen e.d. Gerekend dient te worden met gemiddels 3 obstakels per hoek. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 per jaar Uitvoeringsperiode 1: ca. 20 mei t/m ca. 5 juni Uitvoeringsperiode 2: ca. 26 aug. t/m ca. 27 okt. 9 Ten aanzien van het vrijgekomen materiaal geldt het volgende: Uitvoeringsperiode 1: maaisel kneuzen en laten liggen Uitvoeringsperiode 2: vrijgekomen materiaal minimaal 5 en maximaal 7 kalenderdagen laten liggen en vervolgens verwerken volgens bestekpostnummer 103040.	are	84,56 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
103040	512506		2				Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoudsperiode 2 bij de bestekspost 103030. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar, waarbij alleen het maaisel vrijgekomen tijdens uitvoeringsperiode 2 moet worden verwerkt. 2 Maaisel verzamelen, samenpersen en vervoeren naar erkende verwerker conform deel 3, bepaling 01.17.01.	are	42,28	F
104							BIJMAAIEN RONDON BOMEN			
104010	512505		2				Bijmaaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaaien rondom bomen voorafgaand aan de reguliere maaironde volgens bestekspostnummers 102010, 102030, 102110, 103010 en 103030. Situering conform bestekstekening (shapefile). Bomen in berm of talud 2 Gerekend is met 1 beurten per jaar Uitvoering tijdens uitvoeringsperiode 2: ca. 26 augustus t/m ca. 27 oktober In overleg met de directie Vrijgekomen maaisel verzamelen, samenpersen en vervoeren naar erkende verwerker conform deel 3, bepaling 01.17.01.	st	17.066,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2							WATERGANGEN			
20							SLOTEN			
201							UITMAAIEN SLOTEN, INCLUSIEF OEVERS			
201010	511499						Uitmaaaien sloten, 1x per 2 jaar Betreft: uitmaaaien van sloten Inclusief vrijmaaaien aanwezige duikerkop en het uitmaaaien van de gehele rietkraag (ook indien de rietkraag zich onder de waterspiegel bevindt) Breedte rietkraag maximaal 6 meter. Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar Te onderhouden lengte: Uitvoeringsperiode 2: ca. 26 aug. t/m ca. 27 okt. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren	are	18,43	F
201020	511413						Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft: maaisel vrijgekomen bij het uitmaaaien van sloten Aantal beurten: 1x per 2 jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 201010 Tijdstip van verwerken: na indroging, binnen 10 dagen na het maaaien. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker conform deel 3, bepaling 01.17.01.	are	18,43	F
		1								
			9							
				2						
					1					
201030	511499						Uitmaaaien sloten, 1x per jaar Betreft: uitmaaaien van sloten Inclusief vrijmaaaien aanwezige duikerkop en het uitmaaaien van de gehele rietkraag (ook indien de rietkraag zich onder de waterspiegel bevindt) Breedte rietkraag maximaal 6 meter. Aantal maaibeurten: 2x per jaar Te onderhouden lengte: Uitvoeringsperiode 2: ca. 26 aug. t/m ca. 27 okt. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren	are	20.045,80	F
								m1		156.591,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
201040	511413						Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft: maaisel vrijgekomen bij het uitmaaïen van sloten Aantal beurten: 1x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 201030 Tijdstip van verwerken: na indroging, binnen 10 dagen na het maaïen. 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker conform deel 3, bepaling 01.17.01.	are	20.045,80	F
		1								
			9							
				2						
					1					
201050	511499						Uitmaaïen sloten, 2x per jaar Betreft: uitmaaïen van sloten Inclusief vrijmaaïen aanwezige duikerkop en het uitmaaïen van de gehele rietkraag (ook indien de rietkraag zich onder de waterspiegel bevindt) Breedte rietkraag maximaal 6 meter. Aantal maaibeurten: 2x per jaar Te onderhouden lengte: Uitvoeringsperiode 1: ca. 20 mei t/m ca. 5 juni Uitvoeringsperiode 2: ca. 26 aug. t/m ca. 27 okt. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren	are	1.333,12	F
							m1			2.409,00 I
201060	511413						Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft: maaisel vrijgekomen bij het uitmaaïen van sloten Aantal beurten: 2x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 201050 Tijdstip van verwerken: na indroging, binnen 10 dagen na het maaïen. 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker conform deel 3, bepaling 01.17.01.	are	1.333,12	F
		1								
			9							
				2						
					1					
21							BODEM WATERPARTIJ			
211							UITMAAÏEN BODEM WATERPARTIJ MET MAAIBOOT			
211010	511406						Uitmaaïen waterpartij. Betreft: uitmaaïen bodem waterpartij met maaiboot Situering conform bestekstekening (shapefile). Aantal maaibeurten: 1x per jaar Standaard beheer 6 Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen/kunststof 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	are	890,20	F
		2								
				6						
					2					
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
211020	511413							Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft: maaisel vrijgekomen bij uitmaaaien waterpartij met een maaiboot Situering conform bestekstekening (shapefile). Aantal beurten: 1x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 211010 Tijdstip van verwerken: na indroging, binnen 10 dagen na het maaaien. 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker conform deel 3, bepaling 01.17.01.	are	890,20	F
22								WADI			
221								UITMAAIEN WADI 1X PER JAAR			
221010	511499							Uitmaaaien WADI Betreft: natte profielen van wadi's Situering conform bestekstekening (shapefile). Aantal maaibeurten: 1x per jaar Varierende breedte tussen de insteken Uitvoering tijdens uitvoeringsperiode 2: ca. 26 augustus t/m ca. 27 oktober Start werkzaamheden in overleg met de directie Standaard beheer, methode van maaaien is te bepalen door de aannemer. Maaimethode vooraf kenbaar maken aan de opdrachtgever. Maaisel op naastliggend terrein deponeren	are	15,76	F
221020	511413							Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft: maaisel vrijgekomen bij natte profielen van wadi's Situering conform bestekstekening (shapefile). Aantal beurten: 1x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 221010 Tijdstip van verwerken: na indroging, binnen 10 dagen na het maaaien. 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker conform bepaling 01.17.01.	are	15,76	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
3								WERKZAAMHEDEN WET NATUURBESCHERMING		
30								INVENTARISEREN FLORA, FAUNA EN (INVASIEVE) EXOTEN		
3010								<u>Inventariseren flora en fauna</u>		
301010	640105							Inventariseren en registreren fauna Situering door heel werkgebied. Betreft een verkennende en soortspecifieke inventarisatie Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: te onderhouden bermen en watergangen	keer	4,00 F
		9								
			9							
				1				Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage als zijnde onderdeel van het 'Plan van aanpak Wet Natuurbescherming'.		
301020	645003							Inventariseren en registreren flora Situering door heel werkgebied. Betreft een verkennende en soortspecifieke inventarisatie Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: te onderhouden bermen en watergangen.	keer	4,00 F
		9								
			9							
				1				Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage als zijnde onderdeel van het "Plan van aanpak Wet Natuurbescherming".		
3011								<u>Inventariseren (invasieve) exoten</u>		
301110	645099							Inventariseren en registreren groeiplaats (invasieve) exoten Situering door heel werkgebied. Betreft: een verkennend en soortspecifieke inventarisatie van de (invasieve) exoten, zoals; Japanse Duizendknoop en Waternavel. Uitvoering gelijktijdig met bestekposten 301010 en 301020. Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: te onderhouden bermen en watergangen. Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage als zijnde onderdeel van het "Plan van Aanpak Wet Natuurbescherming".	keer	4,00 F
31								MARKEREN FLORA, FAUNA EN (INVASIEVE) EXOTEN		
3110								<u>Markeren flora- en faunaplaatsen</u>		
311010	640501							Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Situering volgt uit verkennende en soortspecifieke fauna inventarisatie. Ten behoeve van: diversen	st	8,00 F
		4						Middel ter keuze van de aannemer		
				2				Met materiaal van de aannemer		
311020	645201							Markeren groeiplaats of zaadbank. Situering volgt uit verkennende en soortspecifieke flora inventarisatie. Middel ter keuze van de aannemer	st	8,00 F
		4								
				2				Met materiaal van de aannemer		
3111								<u>Markeren (invasieve) exoten</u>		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
311110	645299						Markeren groeiplaats (invasieve) soorten, zoals; Japanse Duizendknoop en Waternavel. Situering volgt uit verkennende en soortspecifieke inventarisatie volgens bestekspost 301110. Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer	st	8,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4								VERKEERSMAATREGELEN			
400010	620299							Opstellen van, en handelen naar verkeersmaatregelenplan Met materieel van de aannemer Voorafgaand aan de werkzaamheden stelt de aannemer een verkeersmaatregelenplan op conform de richtlijnen benoemd in bepaling 62.13.03 van dit bestek. Het verkeersmaatregelenplan en het hiernaar handelen zijn gebaseerd op het volledig uitvoering geven aan de werkzaamheden zoals omschreven in deze raamovereenkomst. Dit plan wordt ter goedkeuring aan de directie voorgelegd. Na goedkeuring van de directie worden de werkzaamheden zoals beschreven in het verkeersmaatregelenplan uitgevoerd gedurende de gehele looptijd van de deelopdracht.	keer	1,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
5								WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD		
51								TER BESCHIKKING STELLEN		
5110								<u>Ter beschikking stellen medewerkers</u>		
511010	100501							Ter beschikking stellen van werknemers. In de uitvoeringsperiode van dit bestek Werknemers: ten behoeve van het herstellen en inzaaien van taluds	uur	16,00 F
		1								
511020	100501							Ter beschikking stellen van werknemers. Werknemers: voorzien van bosmaaier, ten behoeve van het uitvoeren van maaiwerkzaamheden	uur	32,00 F
		1								
511030	100599							T.b.s. werknemer t.b.v. verwijderen Waternavel In de uitvoeringsperiode van dit bestek Betreft de inzet van werknemers t.b.v. het verwijderen van Waternavel (op afroep).	uur	50,00 F
5111								<u>Ter beschikking stellen materieel</u>		
511110	100518							Inzetten van een tractor. Betreft de inzet van een tractor, incl. klepelmaaier Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: maaimachine van ca. 2 meter breed, incl. klepelmaaier Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	48,00 F
		1								
			1							
				1						
511120	100518							Inzetten van een tractor. Betreft de inzet van een tractor, incl. schijfmaaier Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: maaimachine van ca. 2 meter breed, incl. schijfmaaier Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	48,00 F
		1								
			1							
				1						
511130	100518							Inzetten van een tractor. Betreft de inzet van een tractor, incl. maaiarm met een bereik van tenminste 10 meter. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: maaiarm met een bereik van tenminste 10 meter Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	32,00 F
		1								
			1							
				1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
511140	100518						Inzetten van een tractor. Betreft de inzet van een tractor, incl. vingerbalk Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: vingerbalk Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	48,00	F
		1								
			1							
				1						
511150	100518						Inzetten van een tractor. Betreft de inzet van een tractor, incl. baggerpomp ten behoeve van het reinigen van duikers Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75. kW Hulpvoorzieningen: baggerpomp Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F
		1								
			1							
				1						
511160	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft de inzet van een hydraulische graafmachine ten behoeve van het vrijmaken van duikers Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: 6 ton Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	48,00	F
		9								
			1							
511170	100518						Inzetten van een tractor. Betreft de inzet van een tractor, incl. maaibalk, ten behoeve van het verwijderen van de Grote Waternavel Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: maaikorf Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
		1								
			1							
				1						
511180	100516						Inzetten van een vrachtauto. Betreft de inzet van een vrachtauto t.b.v. het verwijderen van Waternavel Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 16 ton Hydraulisch kipbaar Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
		5								
			2							
				1						
52							ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN			
520010	012199						Opstellen kwaliteitsplan Betreft het opstellen van een kwaliteitsplan conform bepaling 01.13.02.	keer	1,00	F

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

04 Op de te verstrekken deelopdrachten is de gedragscode Soortbescherming Gemeenten (Stadswerk en VHG, december 2020) van toepassing. Deze gedragscode is gratis te downloaden via: www.stadswerk.nl/Themasenprojecten/groenwerkt/wetnatuurbescherming/GedragscodeBestendigBeheer

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVINGSSTAAT

05 In aanvulling op 01.01.06 van de Standaard 2020 is het niet toegestaan om in de inschrijfstaat, zowel boven als onder het subtotaal, negatieve (eenheids)prijzen op te nemen.

01 01 08 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 De hoeveelheden zoals opgenomen in de deelopdrachten, dienen door de aannemer voorafgaand aan de uitvoering van het werk gecontroleerd en geaccordeerd te worden conform hetgeen opgenomen in bepaling 01.01.08 van de Standaard.

02 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.08 lid 13 van de Standaard van toepassing.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 40% van de aannemingssom.

02 Voorafgaand aan eventuele verlenging(en) wordt de aannemer gelegenheid gegeven de eenheidsprijzen, op basis van wijzigingen in loon-, brandstof- en bouwkosten, te indexeren per bestekspost.

03 Basis voor de indexering vormt het prijsindexcijfer voor de GWW-sector zoals dit wordt vastgesteld

HFD PAR ART LID

door het CBS per 1 januari van enig jaar.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 en 02 van de Standaard dienen declaraties ingediend te worden bij de directie volgens opdrachtbrief. o.v.v. projectnaam, zaaknummer, besteksnummer en behandelend ambtenaar. De declaratie dient gespecificeerd te zijn, waarbij het BTW-bedrag afzonderlijk wordt vermeld.

02 De ingediende declaratie dient vergezeld te gaan van een door de directie goedgekeurde termijnstaat.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek. De kosten van de zekerheidsstelling zijn voor rekening van de aannemer.

01 08 BIJDAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden in de openbare ruimte in elkander grijpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

- maaien vestingwallen Heusden;
- werkzaamheden aan kabels en leidingen, uitgevoerd door of in opdracht van nutsbedrijven;
- werkzaamheden aan lichtmasten door derden;
- werkzaamheden aan de openbare ruimte;
- sloten schonen door waterschap Aa en Maas;
- bestrijden Japanse duizendknoop door gemeente.

02 Indien bekend bij de opdrachtgever worden tijdens de uitvoering van het werk de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende werken aanvangen en waarop deze zijn voltooid, tijdig aan de aannemer bekend gemaakt.

- 03 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door of vanwege de opdrachtgever of door derden zoveel mogelijk onbelemmerd kunnen plaatsvinden.
- 04 Coördinatie van de werkzaamheden door derden en de aannemer zal door de aannemer worden gevoerd.
- 05 De aannemer waarborgt de toegankelijkheid van belendende percelen en panden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER EN VEILIGHEID

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zodanige preventieve maatregelen te treffen dat geen gras, modder of zand op de bestaande verhardingen kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmee de transporten plaatsvinden, zijn ontdaan van gras, modder en zand voordat over bovengenoemde verhardingen wordt gereden. Indien de aannemer hierbij in gebreke blijft, zullen de verontreinigen door de directie voor rekening van de aannemer worden verwijderd. Kosten van reiniging komen niet voor verrekening in aanmerking.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 verlangd. Dit schema dient in tweevoud vóór aanvang van de werkzaamheden ingediend te worden bij de directie.
- 02 De indeling op het verlangde algemeen tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.
- 03 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stil liggen als gevolg van vakantie, feestdagen, roostervrije dagen e.d.
- 04 Wijzigingen in het algemeen tijdschema mogen slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring van de directie.
- 05 Afwijkingen ten gevolge van aan de opdrachtgever toevallende verplichtingen van tijdspaden en uitvoeringsmomenten op door de directie goedgekeurde werkplannen, waarbij de volgens bestek vastgestelde uitvoeringsperioden en opleveringsverplichtingen niet worden overschreden, komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 06 Wanneer het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan daarin niet voorziet, deelt de aannemer de directie ten minste één week voor de aanvang van de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan mede waar en wanneer daarmee wordt begonnen en welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van dat werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen.

01 13 02 KWALITEITSPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd, omvattende:

HFD PAR ART LID

- Een routebeschrijving die per ronde wordt gevolgd;
- De te gebruiken machines bij de diverse werkzaamheden;
- Wijze van door de aannemer te verzamelen en af te voeren materiaal, tijdelijk opslaan en plaats van storten;
- Lijst van medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden;
- Opgave van contactgegevens van de persoon belast met de veiligheid op het werk inclusief calamiteiten.

02 Het gedetailleerd werkplan dient te voldoen aan de volgende randvoorwaarden:

- de aannemer dient alle werkzaamheden volgens de raamovereenkomst aaneensluitend en zonder onderbreken in de planning naar tijd uit te zetten en uit te voeren.

03 Het gedetailleerd werkplan dient voorafgaand aan de start van de werkzaamheden ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de directie.

01 13 06 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

02 Werkzaamheden starten op basis van onderstaande planning in overleg met directie. De werkzaamheden dienen in de uitvoeringsperiode te starten en zijn uiterlijk 5 juni (1) respectievelijk 27 oktober (2) afgerond.

- Uitvoeringsperiode 1: van ca. 20 mei tot ca. 5 juni;
- Uitvoeringsperiode 2: van ca. 26 augustus tot ca. 27 oktober;

03 De schouw van Waterschap Aan en Maas vindt jaarlijks medio november plaats. De aannemer dient in het algemeen tijdschema rekening te houden met eventuele werkzaamheden voortvloeiend uit de schouw van het Waterschap.

04 Het werk dient te worden uitgevoerd conform bovenstaande planning. Bij overschrijding van de planning heeft de opdrachtgever het recht om een korting op te leggen.
Het bedrag van korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt 0,05% van de aanneemsom met een minimum van € 500,- per werkdag dat het werk te laat opgeleverd wordt.

01 13 08 WERKTIJDEN

01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07.00 uur en 17.00 uur.

02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij uiterlijk 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 De aannemer is verplicht gedurende de looptijd van het werk ten genoegen van de opdrachtgever te verzekeren:

- zijn aansprakelijkheid;
- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en directie;

HFD PAR ART LID

- ten aanzien van de door de opdrachtgever of de directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische bijstand als zij ter zake van het werk door derden worden aangesproken;
- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van het werk door derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.

- 02 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te verzekeren tot een maximum bedrag van € 1.150.000,00 per gebeurtenis met een maximum eigen risico van € 455,00 per gebeurtenis.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te overleggen.
- 05 Bij nalatigheid van de verzekeraar is de aannemer gehouden de schade direct te vergoeden, hetzij rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever indien zij tot betaling worden aangesproken.
- 06 Een kopie van de verzekeringspolis moet voor de eerste aanvang van de werkzaamheden worden overlegd.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

- 02 Vrijgekomen materialen, gras-, berm- en slootmaaisel, verzamelen en vervoeren naar:
Van Iersel Biezenmortel BV
Biezenmortelsestraat 57
5074 RJ Biezenmortel
- 03 Indien slootmaaisel vermengd is met bagger c.q. grond of anderszins niet organisch materiaal dient dit slootmaaisel gestort te worden bij:
Gubbels BV.
Nieuwkuijkseweg 2
5268 LE Helvoirt
- 04 In de eenheidsprijs verwerken vrijgekomen materialen dienen de transportkosten inbegrepen te zijn.
- 05 De stortkosten worden via de composteerinrichting direct met de opdrachtgever verrekend.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

HFD PAR ART LID

- 02 In het geval van maaiwerkzaamheden is de kwetsbare zone beperkt tot het gebied rond de boom waar wortels aan de oppervlakte komen. Het is niet toegestaan te maaien binnen deze zone.
- 03 Het is niet toegestaan de stam, wortels of wortelaanlopen te raken met enig deel van de maaimachine. Het maaiblad moet afgeschermd zijn met een beschermkap.
- 04 Het is niet toegestaan takken te snoeien ten behoeve van de maaiwerkzaamheden. Snoeiwerk aan de bomen is voorbehouden aan de gemeentelijk boomverzorgers of aan bedrijven die in het kader van het bomenbeheer de opdracht hebben ontvangen tot snoeien.
- 05 Het is niet toegestaan om binnen 1 meter vanuit de stam van de bomen maaisel te deponeren.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer schades binnen 24 uur te melden bij de directie.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING IVM BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen € 500,- per boom.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING IVM BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- € 25,00 per struik of vaste plant;
 - € 15,00 per m2 gras- of kruidenvegetatie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERING

- 01 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een overleg met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk.

HFD PAR ART LID

Indien de directie deze bouwvergadering niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.

- 02 Van de bouwvergaderingen worden door de directie notulen gemaakt, waarvan een afschrift wordt toegezonden aan de bij de bouwvergadering betrokken partijen. De notulen moeten door zowel de aannemer als de directie voor akkoord worden getekend.
- 03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 10 In aanvulling op U.A.V. 2012, paragraaf 27, lid 09 worden in de bouwvergadering onderwerpen besproken zoals vermeld in lid 01 uit diezelfde paragraaf, teneinde deze vast te leggen in het verslag.

01 23 03 AFSTEMMING MET DERDEN

- 01 Indien de werkzaamheden aanleiding geven tot bijvoorbeeld de inzet van materieel op privaat eigendom, dan is de aannemer verantwoordelijk voor de communicatie met en het verkrijgen van toestemming van de desbetreffende eigenaar en/of eigenaren van het perceel.

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 07 BESTEKSMELDINGEN

- 01 In tegenstelling tot het bepaalde in Artikel 01.24.07 lid 01 van de Standaard geldt het bepaalde in dit artikel voor alle in dit bestek opgenomen besteksposten.
- 02 De reactietijd bedraagt 5 werkdagen.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 02 EISEN PERSONEEL

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
Tijdens de uitvoering dient te allen tijde een Nederlandstalig aanspreekpunt aanwezig te zijn.
- 02 Van het in te zetten personeel t.b.v. bediening materieel (o.a. maaimachines), wordt vereist dat zij beschikken over een vakdiploma passend bij de functie en de werkzaamheden zoals omschreven in de raamovereenkomst en/of minimaal 3 jaar relevante werkervaring hebben in het bedienen van gelijkwaardig materieel.

01 25 03 EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBESCHERMING

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
- Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
 - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
 - Niveau 1, Voorman /zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.
- 02 De certificaten voor bestendig beheer Wet Natuurbescherming zoals genoemd in lid 01 van dit artikel,

HFD PAR ART LID

dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

01 26 WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN

01 26 01 ALGEMEEN

01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond óf beschadiging van het gras zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren.

De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de U.A.V. 2012.

HFD PAR ART LID

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 13 INFORMATIEOVERDRACHT

50 13 01 ALGEMEEN

- 01 In aanvulling op 50.13.01 lid 01 van de Standaard 2020 geldt eveneens dat wanneer er bij de uitvoering van de werkzaamheden verontreinigde grond wordt geconstateerd, de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie brengt, in elk geval op een zodanig tijdstip dat de directie de ter zake nodige gegevens kan verzamelen.
- 02 Opdrachtnemer dient bij (vermoeden van) een dumping van drugsafval dit expliciet te melden bij de opdrachtgever, zodat deze hierop gerichte actie kan ondernemen en/of inzet kan plegen.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 11 INSPORINGSDIEPTE MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte op grasoppervlakten van materieel ten behoeve van werkzaamheden volgens deze raamovereenkomst mag ten hoogste 20 mm bedragen.
- 02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden vermeld in deze raamovereenkomst mag ten hoogste 5 mm bedragen bij (half) verhardingsoppervlakten, ten hoogste 10 mm bij grasvelden en 30 mm bij beplantingsvakken.
- 03 Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren).
- 04 Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel.
- 05 Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden.
- 06 Vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing).

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 05 06 VERWIJDEREN WATERVEGETATIE (GROTE WATERNAVEL)

- 01 Het verwijderen van de watervegetatie Grote Waternavel dient ten allen tijden te gebeuren zonder roterende en/of snijdende machines en onderdelen van machines, dit om verspreiding van de Grote Waternavel te voorkomen.
- 02 Aannemer zal de werkzaamheden verrichten op basis van afroep.
- 03 Na melding door directie dient de aannemer binnen 5 werkdagen met de werkzaamheden te zijn gestart. Het werk dient aaneengesloten te worden uitgevoerd.
- 04 Aannemer dient de Waternavel na verwijderen uit de watergang direct op te laden en af te voeren.
- 05 De werkzaamheden dienen door de aannemer zo te worden uitgevoerd dat dit niet leidt tot verstoring van broedende vogels of tot verstoring van (overwinterende) fauna.
- 06 Voorwerpen, obstakels, materialen en stoffen die de aan- en afvoer of berging van het oppervlaktewater hinderen of kunnen hinderen dienen door de aannemer te worden verwijderd.
- 07 De aanwezigheid van kadavers dient ogenblikkelijk te worden gemeld bij de directie.

51 05 07 VERVOEREN WATERVEGETATIE (GROTE WATERNAVEL)

- 01 De uit deze raamovereenkomst verwijderde Grote Waternavel dient te worden opgeladen en vervoerd naar:

HFD PAR ART LID

Van Iersel Biezenmortel BV
Biezenmortelsestraat 57
5074 RJ Biezenmortel

- 02 De verwijderde Grote Waternavel mag gelijktijdig met het slootmaaisel worden afgevoerd naar de locatie zoals omschreven in lid 01. Dit dient voorafgaand aan het afvoeren tijdig gemeld te worden bij Van Iersel Biezenmortel BV.
- 03 Op de weegbon dient vermeld te zijn dat Grote Waternavel is afgevoerd naar Van Iersel Biezenmortel BV.
- 04 Aannemer dient de lading tijdens transport af te dekken en gebruik te maken van vloeistofdichte containers.
- 05 Na het laden van de vervoermiddelen en het gebruik van maaiapparatuur deze reinigen om verspreiding van de Grote Waternavel tegen te gaan.

51 1 WATER EN WATERGANGEN

51 11 BEGRIPPEN

51 11 01 ALGEMEEN

- 01 Te verstaan is onder:
- a. houtige opslag: 1 tot 2-jarig hout zijnde opslag (bijv. elzen of wilgen) en/of wortelopschot.

51 12 EISEN EN UITVOERING

51 12 03 ONDERHOUD BERMEN EN TALUDS

- 02 Locaties waarvan alleen de eerste 50 cm vanaf de verharding gemaaid moet worden:
- Spoorlaan;
 - Limietpad;
 - Heidijk;
 - Kanaaldijk;
 - Kastanjelaan West (tot gemeentegrens Waalwijk)
 - Zeedijk
- Het betreft bermen langs fietspaden.

51 12 04 EISEN TEN AANZIEN VAN HET MAAIEN

- 01 Het maaien van houtige opslag dient te zijn inbegrepen bij het maaien van bermen, watergangen en wadi's. Meerjarig, houtige opschot (> 2 jaar) dient de aannemer te melden bij de opdrachtgever.
- 02 In afwijking op 51.12.04 lid 02 van de Standaard dient de hoogte van de vegetatie na het maaien van bermen en taluds niet hoger te zijn dan 80 mm.
- 03 Voorkomen moet worden dat de begroeiing op het talud met wortel en al wordt verwijderd.
- 04 De bodembegroeiing moet tot op de bodem worden gemaaid.

HFD PAR ART LID

- 05 Het maaien van houtige gewassen op de kopeinden dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.
- 06 Het maaien van de naast de uitstroomzijde van de duikers en kunstwerken gelegen taluds moeten geschieden met een bosmaaier volgens lid 02 t/m 04.
- 07 De omschreven werkzaamheden in lid 04 en 05 dient te zijn inbegrepen bij het maaien van de watergang en/of wadi. Deze werkzaamheden worden niet afzonderlijk verrekend.

51 12 05 INVASIEVE EXOTEN

- 01 Groeilocaties van invasieve exoten, zoals; Aziatische duizendknoop en/of Waternavel, niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 02 Materieel dat in aanraking is geweest met groeilocaties of een verdachte groeilocatie reinigen voordat deze de locatie verlaat.

51 13 INFORMATIEOVERDRACHT

51 13 02 INVASIEVE EXOTEN

- 01 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van invasieve exoten, zoals; de Aziatische duizendknoop en/of Waternavel, worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 02 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer op basis van de inventarisatie volgens bestekspost 401110 instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
- 03 Voorafgaand aan de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden zal de directie de locaties met Japanse Duizendknoop die reeds bekend zijn bij de opdrachtgever delen met de aannemer.

51 13 03 NATUURONTWIKKELING

- 02 In het kader van natuurontwikkeling (beheerconvenant Pimpernelblauwtje) mogen van de volgende wegen de bermen en sloten, alleen in de eerste week van juni (eerste maaisnede) en de tweede week van september/begin oktober (tweede maaisnede) gemaaid worden:
- Wethouder van Buulweg;
 - Vaartweg;
 - Rudigerdreef;
 - Vendreef;
 - Vliedbergweg;
 - De Zeeg;
 - Limietpad;
 - Margriet;
 - Margrietweg.

Exacte uitvoeringsdata in overleg met de directie, uitvoeringsperiode dynamisch in verband met aanwezige fauna. Bovengenoemde planning kan nog wijzigen. De aannemer kan hier geen rechten aan ontleen.

HFD PAR ART LID

51 13 04 BLAUWALG

- 01 Opdrachtnemer dient bij (vermoeden van) blauwalg de opdrachtgever onmiddellijk te informeren.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 25 01 MAAIEN

- 01 In aanvulling op 51.25.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt tot het maaien van bermen en taluds tevens gerekend het met dezelfde frequentie bijmaaien rondom obstakels anders dan bomen (inclusief hekwerken) en het (bij)maaien van randstroken (bv. randen langs gebouwen). Deze bijbehorende verplichting is eveneens van toepassing op het maaien van de eerste meterstroken en de zichthoeken.
- 02 Onder randstroken wordt verstaan een bermstrook met een breedte van 50 cm langs een verhoogde kantopsluiting of langs de rand van privaat terrein.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

- 02 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Heusden moeten buiten de spits worden uitgevoerd.
- 03 Werkzaamheden langs de vrijliggende fietspaden en schoolroutes in de gemeente Heusden dienen buiten de ochtend-schooltijd worden uitgevoerd.

62 12 04 PLAATSEN EN OPRUIMEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

- 01 Tijdelijke bebording mag maximaal 72 uur voor het begin van de werkzaamheden op het werk worden geplaatst, mits deze niet zichtbaar is voor het verkeer vanuit beide rijrichtingen (dus ook de tegenovergestelde rijrichting). De bebording dient met de achterzijde richting het verkeer te worden gedraaid en/of dient afgeplakt te worden.
- 02 Wanneer gedurende een periode van tenminste 12 uur geen werkzaamheden worden uitgevoerd in de openbare ruimte en de wegen zijn toegankelijk voor het verkeer, dient de aannemer de tijdelijke bebording volgens lid 01 met de achterzijde richting het verkeer te draaien en/of af te plakken.
- 03 Indien bestaande bebording beschadigd is door bijvoorbeeld het draaien en/of afplakken van de bebording, dan zijn de reparatie/-herstelkosten voor rekening van de aannemer.
- 04 Na afloop van de werkzaamheden dient de aannemer de verkeersmaatregelen direct buiten werking te stellen. De tijdelijke bebording dient binnen 72 uur na afronding van de werkzaamheden te zijn verwijderd. Na deze periode of na de vergunde periode is de opdrachtgever gerechtigd de bebording zonder nader overleg en op kosten van de aannemer te laten verwijderen.
- 05 De tijdelijke bebording mag het zicht op de RVV-borden, bewegwijzering, kruisingen en zij- en uitwegen niet belemmeren.
- 06 Het is niet toegestaan om tijdelijke bebording te bevestigen aan bestaande, verticale elementen. Uitzondering hierop zijn de lichtmasten.
- 07 Het is niet toegestaan om aan de hand van tape een tijdelijke verkeersmaatregel te bevestigen aan een lichtmast.
- 08 Bij het bevestigen van een tijdelijke verkeersmaatregelen aan een lichtmast dient de mastluis ten allen tijde bereikbaar te blijven.
- 09 Het is niet toegestaan om afzetlint te gebruiken voor een afzetting en/of begeleiding van het verkeer. Het gebruik van een afzetlint is alleen toegestaan bij calamiteiten en de inzet van nood- en hulpdiensten en dient direct na de calamiteit verwijderd te worden.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

- 06 De spitstijden zijn:
's morgens tussen 7.00 uur en 9.00 uur
's avonds tussen 16.00 uur en 18.00 uur.
- 07 Gebiedsontsluitingswegen, vrijliggende fietspaden en schoolroutes worden tijdens het startoverleg toegelicht.
- 08 De ochtend-schooltijden zijn tussen 7.30 uur en 10.00 uur.

62 13 03 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

- 01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk voortvloeiend uit de deelopdracht is opgedragen, dient de aannemer het verkeersplan ter goedkeuring in bij de directie.
- 02 Het verkeersplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
- 03 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
 - De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
 - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
 - Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder; zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling;
 - Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.
- 04 Verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan de eisen en richtlijnen zoals gesteld in de CROW-publicatiereeks 96B.
- 05 De verkeersmaatregelen dienen te worden uitgevoerd met materieel van de aannemer.
- 06 Indien de aannemer de gemaakte afspraken niet nakomt of de bereikbaarheid niet tot tevredenheid van de directie nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat ingebrekestelling nodig is. De korting zal in mindering worden gebracht op de eindafrekening.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.

HFD PAR ART LID

- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen of door de directie gegeven opdrachten niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van €1.000,00 (duizend euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 12 EISEN EN UITVOERING

64 12 01 ALGEMEEN

05 Kosten voortvloeiende uit het niet correct / niet volledig uitvoeren van de maatregelen in het kader van de Wet Natuurbescherming worden op de aannemer verhaald.

64 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTING

64 15 01 AFSCHERMEN EN TOEPASSEN FAUNAWERENDE VOORZIENINGEN

04 De opdrachtnemer dient de gedragscode na te leven en alle eisen, taken en verantwoordelijkheden welke hier uit volgen uit te voeren.
De bijbehorende kosten dienen inbegrepen te zijn in de aanneemsom.

05 De inschrijver dient zijn deskundigheid voor een juiste invulling van de Wet Natuurbescherming aan te tonen middels een certificaat van een erkend opleidingsinstituut, conform de vastgestelde gedragscode beheer groenvoorzieningen.

Van de onderstaande medewerkersfuncties wordt conform de gedragscode beheer groenvoorzieningen een certificaat verlangd:

- Werkvoorbereider/ bedrijfsleider
- Uitvoerder/ opzichter
- Uitvoerende medewerker; minimaal 1 persoon per ploeg per werklocatie.

Certificaten van betrokken medewerkers dienen, na een schriftelijk verzoek daartoe, aan de directie te worden overlegd, binnen de in dat verzoek vermelde termijn.

06 Bij elke bouwvergadering zorgt de opdrachtnemer ervoor, dat "flora en fauna" wordt geagendeerd.

07 Tot de verplichtingen van de opdrachtnemer behoort het jaarlijks inplannen en organiseren van een evaluatie waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

- beschermingsmaatregelen
- omgang met calamiteiten
- waargenomen soorten

64 15 02 REGISTRATIEPUNT

01 Tot deze overeenkomst behoort het volgende registratiepunt:
- registreren aanwezigheid van beschermde flora en fauna.

Het onderstaande registratiepunt geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst. De overeengekomen momenten waarop de resultaten worden overlegd conform artikel 01.13.05 lid 01 punt e. van de Standaard zijn:

- tijdens de met de directie te houden bouwvergaderingen;
- bij oplevering van het werk.

Behoort bij: 1131283

Raamovereenkomst 'Onderhoud bermen en waterlopen 2022-2023'

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te: s
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 1131283

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)

(functie)

B)

(handtekening)

(naam)

(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 1131283

Raamovereenkomst 'Onderhoud bermen en waterlopen 2022-2023'

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD BERMEN				
10	MAAIEN EN RUIMEN BERMEN				
101	MAAIEN 1E METER BERM				
1010	<u>Bermen vlak, bermstroken, extra maaibeurt</u>				
101010	Maaaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt-	km	600,76	F	
102	MAAIEN BERMEN, 1X PER JAAR				
1020	<u>Maaaien en ruimen bermen vlak, standaard beheer</u>				
102010	Maaaien bermen, vlak, 1x per jaar	are	28.944,58	F	
102020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen,vlak, 1x per jaar	are	28.944,58	F	
102030	Maaaien en ruimen bermen vlak, standaard beheer, BIBEKO	are	624,00	F	
1021	<u>Maaaien en ruimen bermen taluds, standaard beheer</u>				
102110	Maaaien bermen, taluds, 1x per jaar	are	1.595,26	F	
102120	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen, taluds, 1x per jaar	are	1.595,26	F	
103	MAAIEN BERMEN, 2X PER JAAR				
1030	<u>Maaaien bermen, standaard beheer, 2x per jaar</u>				
103010	Maaaien bermen, vlak, 2x per jaar	are	26.941,08	F	
103020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen, vlak, 2x per jaar	are	13.470,54	F	
103030	Maaaien bermen, taluds, 2x per jaar	are	84,56	F	
103040	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen, taluds, 2x per jaar	are	42,28	F	
104	BIJMAAIEN RONDON BOMEN				
104010	Bijmaaien rondom bomen, 1x per jaar	st	17.066,00	F	
2	WATERGANGEN				
20	SLOTEN				
201	UITMAAIEN SLOTEN, INCLUSIEF OEVERS				
201010	Uitmaaien sloten, 1x per 2 jaar	are	18,43	F	
201020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij sloten, 1x per 2 jaar	are	18,43	F	
201030	Uitmaaien sloten, 1x per jaar	are	20.045,80	F	
201040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij sloten, 1x per jaar	are	20.045,80	F	
201050	Uitmaaien sloten, 2x per jaar	are	1.333,12	F	
201060	Verwerken maaisel vrijgekomen bij sloten, 2x per jaar	are	1.333,12	F	
21	BODEM WATERPARTIJ				
211	UITMAAIEN BODEM WATERPARTIJ MET MAAIBOOT				
211010	Uitmaaien waterpartij met maaiboot	are	890,20	F	
211020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	890,20	F	
22	WADI				
221	UITMAAIEN WADI 1X PER JAAR				
221010	Uitmaaien WADI	are	15,76	F	
221020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij uitmaaien wadi's	are	15,76	F	
3	WERKZAAMHEDEN WET NATUURBESCHERMING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
30	INVENTARISEREN FLORA, FAUNA EN (INVASIEVE) EXOTEN				
3010	<u>Inventariseren flora en fauna</u>				
301010	Inventariseren en registreren fauna.	keer	4,00	F	
301020	Inventariseren en registreren flora.	keer	4,00	F	
3011	<u>Inventariseren (invasieve) exoten</u>				
301110	Inventariseren en registreren (invasieve) exoten	keer	4,00	F	
31	MARKEREN FLORA, FAUNA EN (INVASIEVE) EXOTEN				
3110	<u>Markeren flora- en faunaplaatsen</u>				
311010	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	8,00	F	
311020	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	8,00	F	
3111	<u>Markeren (invasieve) exoten</u>				
311110	Markeren groeiplaats (invasieve) exoten	st	8,00	F	
4	VERKEERSMAATREGELEN				
400010	Opstellen en handelen naar verkeersmaatregelenplan	keer	1,00	F	
5	WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD				
51	TER BESCHIKKING STELLEN				
5110	<u>Ter beschikking stellen medewerkers</u>				
511010	T.b.s. werknemer herstellen/inzaaien taluds	uur	16,00	F	
511020	T.b.s. werknemer met bosmaaier	uur	32,00	F	
511030	T.b.s. werknemer t.b.v. verwijderen Waternavel	uur	50,00	F	
5111	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
511110	T.b.s. tractor, incl. klepelmaaier	uur	48,00	F	
511120	T.b.s. tractor, incl. schijfmaaier	uur	48,00	F	
511130	T.b.s. tractor, incl. maaierm 10 meter	uur	32,00	F	
511140	T.b.s. tractor, incl. vingerbalk	uur	48,00	F	
511150	T.b.s. tractor, incl. baggerpomp	uur	24,00	F	
511160	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	48,00	F	
511170	T.b.s. tractor t.b.v. verwijderen Waternavel	uur	50,00	F	
511180	T.b.s. vrachtauto t.b.v. verwijderen Waternavel	uur	50,00	F	
52	ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN				
520010	Opstellen kwaliteitsplan	keer	1,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDLAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				