

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
4232							<u>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:</u>				
4232							<u>Aanbr. trottoirb. 130/150 zonder</u> Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06 van deel 3 van dit bestek. Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie het productblad stelbeton.				
4233							<u>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:</u>				
4233							<u>Aanbr. trottoirb. 130/150 met strek+rug/stellaag</u> Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06 van deel 3 van dit bestek. Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie het productblad stelbeton.				
4236							<u>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:</u>				
4236							<u>Aanbr. trottoirb. 180/200 mm zonder</u> Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06 van deel 3 van dit bestek. Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie het productblad stelbeton.				
4237							<u>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:</u>				
4237							<u>Aanbr. trottoirb. 180/200 met</u> Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06 van deel 3 van dit bestek. Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie het productblad stelbeton.				
4260							<u>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
4260							Aanbrengen inritbanden 500x200x500 mm Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06 van deel 3 van dit bestek. Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie het productblad stelbeton.				
4261							<u>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:</u>				
4261							Aanbrengen inritbanden 650x200x500 mm Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06 van deel 3 van dit bestek. Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie het productblad stelbeton.				
4430							<u>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:</u>				
4430							Opnieuw stellen inritbanden 500x200x500 mm Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06 van deel 3 van dit bestek. Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie het productblad stelbeton.				
4431							<u>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:</u>				
4431							Opnieuw stellen inritbanden 650x200x500 mm Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06 van deel 3 van dit bestek. Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie het productblad stelbeton.				
821000							Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
821000	101199						Inrichten werkterrein Betreft het inrichten van het werkterrein tbv de uit te voeren deelopdracht. In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor de deelopdracht benodigde middelen, zoals bijvoorbeeld schafteet, mobiel toilet, etc. Binnen het werkgebied wordt een werkterrein door de directie aangewezen.	keer	40,00	F	
821010							Bestekspost wordt toegevoegd:				
821010	101199						Inrichten centraal werkterrein Betreft het inrichten van een centraal werkterrein tbv de uit te voeren werkzaamheden In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor de werkzaamheden benodigde middelen, zoals bijvoorbeeld een centrale keet en opsla materialen. Door de directie wordt geen terrein aangewezen	keer	1,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
821020							Bestekspost wordt toegevoegd:				
821020	101199						Instandhouden centraal werkterrein Betreft: instandhouden van het centraal werkterrein Ingericht volgens bestekspostnr. 821010	week	115,00	F	
822000							Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
822000	101199						Opruimen werkterrein Betreft het opruimen van het werkterrein tbv de uit te voeren deelopdracht. In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor de deelopdracht benodigde middelen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein. Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen Alle kabels en leidingen verwijderen	keer	40,00	F	
822010							Opruimen centraal werkterrein				
822010	101199						Opruimen centraal werkterrein Betreft het opruimen van het centrale werkterrein tbv de uit te voeren werkzaamheden. In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor de werkzaamheden benodigde middelen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein. Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen Alle kabels en leidingen verwijderen	keer	1,00	F	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN**

01 Lid 01 vervalt en wordt vervangen door:

De risicoregeling als bedoeld in par. 01.04 van de Standaard is alleen van toepassing voor bouwstoffen en betreft de bestekspostgroepen: 322, 451, 72 en bestekspostnrs: 428410, 611010 en 611030

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 PARAGRAAF KOMT TE VERVALLEN****01 08 02 PARAGRAAF KOMT TE VERVALLEN****01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN****01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN.**

01 Lid 01 vervalt en wordt vervangen door:

Naast onderhavige raamovereenkomst werkt de gemeente Haarlemmermeer met nog andere raamovereenkomsten voor onder andere: onderhoud aan open verhardingen, groenwerkzaamheden, openbare verlichting, riolering e.d.
Het is mogelijk dat verschillende werkzaamheden op een project moeten worden uitgevoerd door de contractanten van deze raamovereenkomsten. De contractant welke de langstduurende werkzaamheden op zo'n project moet uitvoeren draagt zorg voor de coördinatie van alle werkzaamheden, dit wordt vooraf door de directie bepaalt.
De coördinatieverplichting houdt in dat de werkzaamheden goed op elkaar worden afgestemd en zoveel mogelijk aansluitend of tegelijkertijd met elkaar worden uitgevoerd.
Kosten voor het coördineren van deze werkzaamheden worden vergoed volgens bestekspostnummer 841090

01 14 BOUWSTOFFEN**01 14 06 DUURZAAM BETON**

04 Lid 04 vervalt

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST**01 21 06 OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN**

01 Lid 01 vervalt en wordt vervangen door:

In aanvulling op artikel 01.21.07 van de Standaard wordt de deelopdracht als volgt bepaald:

- De opdrachtgever stelt de deelopdracht op met behulp van de bestekssoftware;
- De werkzaamheden worden samen met de tekening middels buiten opname vastgesteld;
- Werkzaamheden die niet onder de overeenkomst vallen dient de aannemer inzichtelijk te maken in een aparte staat, met de daarbij horende (nieuwe) eenheidsprijzen;
- De aannemer stelt op basis van zijn lijst met werkzaamheden en van de lijst van de opdrachtgever, met behulp van de eenheidsprijzen, binnen 2 weken een offerte (inschrijfstaat deelopdracht) op;
- De opdrachtgever beoordeelt deze offerte en laat de aannemer binnen 1 week weten of zij akkoord is of dat er wijzigingen of aanvullingen moeten worden doorgevoerd;
- Na eventuele aanpassing van de offerte door de aannemer en de daarop volgende schriftelijke goedkeuring van de directie, wordt op basis van deze goedgekeurde offerte de deelopdracht aan de aannemer verstrekt;
- Direct nadat de opdracht is verstrekt dient de aannemer de melding Bereikbaarheid (zie 62.15.01) en het verkeersplan (zie 62.13.02) in;
- De planning van de deelopdrachten (niet eerder startend dan 40 dagen na de melding Bereikbaarheid is verstuurd) wordt in overleg met de directie bepaald en vastgesteld.

01 21 11 RAW-RAAMOVEREENKOMST: REDELIJKERWIJS TE VERWACHTE OMZET

01 Lid 01 vervalt en wordt vervangen door:

De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten minste €600.000,-- exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt.

Het exploitatiebudget wordt jaarlijks door de Raad vastgesteld. Het cluster Beheer & Onderhoud kan dan bepalen in welke mate de raamovereenkomst benut kan worden. Dit geeft geen garantie voor de werkelijke afname de komende jaren; genoemde indicatie van het volume is dan ook geen garantieomzet danwel een maximum. Inschrijver kan dan ook géén rechten ontfangen aan dit bedrag

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**62 14 01 ALGEMEEN**

01 Lid 01 vervalt en wordt vervangen door:

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vier honderd en vijftig euro (€ 450,=) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Bijlage:

- Vragen_en_antwoorden_21-023_Definitief_20210901
- Bijlage E Gunningscriteria - gunnen op waarde 21-023 wijz A