

Keuken				
Elektra				
Benaming	Spanning	Fase	Afzekerwaarde	Vermogen
Vaatwasser	400 V	3	3 x 16A	5500 W
Inductiekookplaat	400 V	3	3 x 25A	14000 W
Afzuigkap	230 V	1	1 x 16A	1000 W
Koelcel	230 V	1	1 x 16A	1000 W
Vriescel	230 V	1	1 x 16A	1000 W
Boiler bar 10 liter	230 V	1	1 x 16A	2000 W
Boiler keuken 500 liter	400 V	3	3 x 16A	6000 W
Warm/koud water & afvoer				
Benaming	Water		Afvoer	
	✓	✓	✓	
	warm	koud		
Water tappunt 1				
Water tappunt 2	✓	✓	✓	
Vaatwasser	✗	✓	✓	
Bar	✓	✓	✓	
Afzuiging				
Benaming	m³/h			
Afzuigkap	2500 *			
* volgens richtlijn gerekend met 1000m³/h per meter afzuigkap.				

Berging, begane grond				
Elektra				
Benaming	Spanning	Fase	Afzekerwaarde	Vermogen
Wasmachine	230 V	1	1 x 16A	3000 W
Laadstation schoonmaakmachine	230 V	1	1 x 16A	1000 W
Warm/koud water & afvoer				
Benaming	Water		Afvoer	
	warm	koud	✓	
Wasmachine	✗	✓	✓	

1e verdieping foyer				
Elektra				
Boiler bar 10 liter	230 V	1	1 x 16A	2000 W
Warm/koud water & afvoer				
Benaming	Water		Afvoer	
	warm	koud	✓	
Pantry	✓	✓	✓	

begane grond kleine foyer				
Elektra				
Boiler bar 10 liter	230 V	1	1 x 16A	2000 W
Warm/koud water & afvoer				
Benaming	Water		Afvoer	
	warm	koud	✓	
Pantry	✓	✓	✓	

Commerciële ruimte 01 (kapsalon)				
Elektra				
Benaming	Spanning	Fase	Afzekerwaarde	Vermogen
Elektra voorziening achter een separate kwh meter.	230 V	1	3 x 16A (minimaal 2 groepen verdeeld over X-aantal contactdozen)	3 x 3500 W (2 x normaal gebruik en 1 groep voor mogelijk boiler)
Warm/koud water & afvoer				
Benaming	Water		Afvoer	
	warm	koud	✓	
Watertappunt voor haar wassen	✓	✓	✓	

Commerciële ruimte 02 (theesomelier)				
Elektra				
Benaming	Spanning	Fase	Afzekerwaarde	Vermogen
Elektra voorziening achter een separate kwh meter.	230 V	1	2 x 16A (minimaal 2 groepen verdeeld over X-aantal contactdozen)	2 x 3500 W