

Nota van Inlichtingen II-E5731031-Herinrichting Vogelplas Starrevaart

Aanvullende informatie opdrachtgever:

Volgnr.	Gebieden	Aanvullende Informatie
1	Algemeen	Heb aandacht voor het ecologisch werkprotocol
2	Slikplaat	Steltlopers houden van een kale vlakte, ca. 10 a 20 cm over een periode van 4 maanden. Dit vraagt echter afstemming peilregime/aanleghoogte.
3	Noord-West oever	Waterpeil laten zakken februari/maart, zodat deze in mei droog komt ca. 4 maanden, september weer water opzetten.
		Zou mooi zijn om juist hier vochtig hooiland of nat schraalland aan te leggen dan een droog gebied, waardoor er meer bloemrijkdom (kruiden) ontstaat, wat insecten aantrekt, waar zangvogels juist weer van profiteren. Ook trekt het kleine zoogdieren en amfibieën aan, o.a. de waterspitsmuis en de noordse woelmuis, die van nattere omstandigheden houden. Doordat er een verscheidenheid aan diertjes trekt biedt het ook een mogelijkheid dat de roerdomp komt. Er staan ook al veel doelsoorten van dit type. Natte delen zijn wel moeilijk te beheren, maar dit moet geen probleem zijn als hier in het ontwerp ook rekening mee gehouden wordt. Bij slimme positionering beheerpad, is het een goed beheerpad. Dus aandacht voor ligging beheerpaden, mogelijkheden voor rondgaande beheer routing en vlonders over greppels.
4	Noord oever	Creëren geleidelijke overgangen van kruidenrijk naar vochtig hooiland naar rietmoeras en in het rietmoeras ook variatie in te brengen o.a. een rietpoel. Hierdoor krijgen we veel variatie en fauna o.a. de waterral en jonge vis. Belangrijk is om lange lengtes te creëren dus geen strakke lijnen.
5	Zuid West	Nu veel strakke lijnen, probeer daar ook de variatie te maken en misschien met een poel en broeihopen voor de ringslang. Door meer overgang krijg je ook veel meer insecten. Geleidelijke overgang en inbrengen besdragende soorten heeft betrekking op aangrenzende Leidschendammerhout, is nu strakke bosrand. Zowel bosrandvogels uit Leidschendammerhout als rietzangvogels uit Starrevaart profiteren hier van. Dit deel ligt buiten formeel projectgebied.
		Probeer in de rand diverse besdragende soorten te planten, die bloeien van februari t/m september. Sleedoorn, vijldoorn (februari, boswilg (maart), meidoorn (april), vlier (mei), gelderse roos (juli- september).
6	Kans	Stuw is nu slecht bereikbaar, misschien een klapplank neerleggen. Bereikbaarheid van aflat stuw maakt nu arbeidsintensief.
		De werkzaamheden sluiten aan bij de KRW doelstellingen van het waterschap, maar zou mooi zijn om de KRW nog wat extra op te plussen, misschien doorspoeling verbeteren. Mede benoemd i.r.t. mogelijk meer doorspoelen gewenst bij botulisme/blauwalg en optimaliseren peilbeheer.