

Bijlage bij (1e) nota van inlichtingen 1-042-13

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
100110			Verlichting toegevoegd.				
100110	619999		Toepassen hulpconstructie Betreft het toepassen van hulpconstructies en beschermingsmiddelen die volgens de vigerende normen noodzakelijk zijn t.b.v. afscherming mens, dier en milieu en de uitvoering van alle werkzaamheden genoemd in dit bestek (niet uitvoerig beschreven). Hulpconstructie bestaande o.a. uit: - steigermateriaal; - gesloten ruimte t.b.v. conservering; - afplakken onderdelen. - extra verlichting in kelder Benodigde materialen, materieel en voorzieningen gedurende de werkzaamheden door de aannemer ter beschikking te stellen. Het maken van de benodigde tekeningen en berekeningen dient bij de prijs te zijn inbegrepen.	EUR		N	
100120			Bestekspost toegevoegd.				
100120	619999		Toepassen tijdelijke noodvoorzieningen. Betreft het toepassen van tijdelijke noodvoorzieningen ten tijde dat er geen leuningen aanwezig zijn Benodigde materialen, materieel en voorzieningen gedurende de werkzaamheden door de aannemer ter beschikking te stellen. Het maken van de benodigde tekeningen en berekeningen dient bij de prijs te zijn inbegrepen.	EUR		N	
112310			Hoeveelheid gewijzigd.				
112310	112399		Verlengen bovenste deel leuningen. Betreft het verlengen van het bovenste deel van de bestaande leuningen op de trap. Werkzaamheden bestaan o.a. uit: - Regels en stijlen Ø48.0 x 3.2 mm; - Voetplaten. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever van geen waarde te zijn en moeten worden afgevoerd.	m	0,80	N	
1125			<u>Nummer gewijzigd</u>				
1125			Trap T29 Zie tekening LH11F29-S-BT-104				
121030			Hoeveelheid gewijzigd.				
121030	439999		Aanbrengen ketting. Betreft het leveren, fabriceren, conserveren, transporteren en monteren van een ketting op bordes B21. Ketting: staal, d= 6 mm Alle benodigde leveringen dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.	st	2,00	N	
121510			Tekst t.b.v. conserveren verwijderd.	st			2,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121510	439999	Aanbrengen kunststof bordes.	st	1,00	N	
		Betreft het leveren, fabriceren, transporteren				
		en monteren van het kunststof bordes.				
		Kunststof bordes bestaat o.a. uit:	st			1,00 L
		- Kunststof rooster Vikugrate h= 55 mm, B= 700 mm				
		of gelijkwaardig;				
		- Kunststof draagframe.				
		Het boren van gaten in beton dient bij de prijs				
		te zijn inbegrepen.				
		Ontwerp volgens bestekspost 830020.				
		Alle benodigde leveringen, bevestigingsmiddelen				
		en ondergietingen dienen bij de prijs te zijn				
		inbegrepen.				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
9		STAARTPOSTEN				
						
95		STELPOSTEN				
						
950010		Stelpost toegevoegd.	EUR		V	
						
950010	610501	Stelpost.	EUR	1.500,00	V	
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
		zake van:				
		9.	Het dichtzetten van de springen boven de				
		kooiladders door middel van roosters. Engineering				
		dient door de aannemer uitgevoerd te worden.				
						
						