

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
112310		Tekst werkzaamheden gewijzigd.				
112310	112399	Verlengen bovenste deel leuningen.	m	0,80	N	
		Betreft het verlengen van het bovenste deel van				
		de bestaande leuningen op de trap.				
		Werkzaamheden bestaan o.a. uit:				
		- Doorslijpen bestaande leuning t.p.v. verlenging;				
		- Het leveren, fabriceren, conserveren,	m			0,80 L
		transporteren en monteren van de nieuwe				
		leuningdelen Ø48.3 x 3.2 mm op de trap;				
		Staalkwaliteit: zie tekening				
		Uitvoering: thermisch verzinkt				
		Conservering volgens verfsysteemnr. 23.01 van de				
		Standaard 2005.				
		Kleur : Sikkens R0.05.85				
		Alle benodigde leveringen, bevestigingsmiddelen,				
		ondergietingen en conserveringsmiddelen dienen				
		bij de prijs te zijn inbegrepen.				
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de				
		opdrachtgever van geen waarde te zijn en moeten				
		worden afgevoerd.				
112320		Bestekspost vervalt.				
121130		Hoeveelheid gewijzigd.				
121130	439999	Aanbrengen ketting.	st	2,00	N	
		Betreft het leveren, fabriceren, conserveren,				
		transporteren en monteren van een ketting op				
		bordes B24 aan de muurzijde.				
		Ketting: staal, d= 6 mm	st			2,00 L
		Alle benodigde leveringen dienen bij de prijs te				
		zijn inbegrepen.				
121230		Hoeveelheid en materiaal gewijzigd.				
121230	439999	Aanbrengen ketting.	st	2,00	N	
		Betreft het leveren, fabriceren, conserveren,				
		transporteren en monteren van een ketting op				
		bordes B29.				
		Ketting: staal, d= 6 mm	st			2,00 L
		Alle benodigde leveringen dienen bij de prijs te				
		zijn inbegrepen.				
121510		Breedte gewijzigd.				
121510	439999	Aanbrengen kunststof bordes.	st	1,00	N	
		Betreft het leveren, fabriceren, transporteren				
		en monteren van het kunststof bordes.				
		Kunststof bordes bestaat o.a. uit:	st			1,00 L
		- Kunststof rooster Vikugrate h= 55 mm, B= 1200				
		mm of gelijkwaardig;				
		- Kunststof draagframe.				
		Het boren van gaten in beton dient bij de prijs				
		te zijn inbegrepen.				
		Ontwerp volgens bestekspost 830020.				
		Alle benodigde leveringen, bevestigingsmiddelen				
		en ondergietingen dienen bij de prijs te zijn				
		inbegrepen.				
122310		Tekst t.b.v. conservering verwijderd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122310	439999	.	Aanbrengen trap.	st	1,00	N	
		.	Betreft het leveren, fabriceren, conserveren,				
		.	transporteren en monteren van de trap.				
		.	Trap bestaat o.a. uit:	st			1,00 L
		.	- UNP200 profiel;				
		.	- Kopplaten;				
		.	- Schotten;				
		.	- Traptreden				
		.	Bevestiging aan bordes: zie tekening				
		.	Staalkwaliteit: zie tekening				
		.	Uitvoering: thermisch verzinkt				
		.	Het boren van gaten dient bij de prijs te zijn				
		.	inbegrepen.				
		.	Alle benodigde leveringen, bevestigingsmiddelen				
		.	en ondergietingen dienen bij de prijs te zijn				
		.	inbegrepen.				
122410		.	Tekst t.b.v. conservering verwijderd.				
122410	439999	.	Aanbrengen trap.	st	1,00	N	
		.	Betreft het leveren, fabriceren, conserveren,				
		.	transporteren en monteren van de trap.				
		.	Trap bestaat o.a. uit:	st			1,00 L
		.	- UNP200 profiel;				
		.	- Kopplaten;				
		.	- Schotten;				
		.	- Traptreden				
		.	Bevestiging aan bordes: zie tekening				
		.	Staalkwaliteit: zie tekening				
		.	Uitvoering: thermisch verzinkt				
		.	Het boren van gaten dient bij de prijs te zijn				
		.	inbegrepen.				
		.	Alle benodigde leveringen, bevestigingsmiddelen				
		.	en ondergietingen dienen bij de prijs te zijn				
		.	inbegrepen.				
151030		.	Tekst t.b.v. conservering verwijderd.				
151030	439999	.	Aanbrengen veiligheidsraam.	st	1,00	N	
		.	Betreft het leveren, fabriceren, conserveren,				
		.	transporteren en monteren van een veiligheidsraam				
		.	nieuwe leuningen op het bordes.				
		.	Veiligheidsraam bestaat o.a. uit:	st			1,00 L
		.	- L 50 x 50 x 5 mm				
		.	- puntlasgaas maaswijdte 30 mm, d= 3 mm				
		.	- kopplaat 150 x 50 x 8				
		.	Bevestiging aan bordes: zie tekening				
		.	Staalkwaliteit: zie tekening				
		.	Uitvoering: thermisch verzinkt				
		.	Alle benodigde leveringen, bevestigingsmiddelen				
		.	en ondergietingen dienen bij de prijs te zijn				
		.	inbegrepen.				
1513		.	<u>Bestekspost vervalt</u>				
151320		.	Bestekspost vervalt.				
950020		.	Stelpost toegevoegd.	EUR		V	
950020	610501	.	Stelpost.	EUR	5.000,00	V	
		.	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
		.	zake van:				
	9.	.	Het certificeren van de bestaande				
		.	hijsvoorzieningen.				
		.					
		.					