

Terug plaatsen lichtmasten bij schade/ vandalisme

We hebben de afspraak binnen de gemeente dat standaard de huidige masten worden vervangen volgens de onderstaande lijst.,
Indien er in de huidige situatie een speciale lichtmast staat wordt er een standaard tijdelijke lichtmast terug geplaatst, in overleg met Rutger bekeken welk type lichtmast er besteld moet worden voor het definitief herstel.

Masten van 4 meter worden vervangen voor masten van 4 meter
Masten van 5,6 meter voor masten van 6 meter.
masten van 7,8 en 9 meter voor masten van 8 meter.
Masten van 10 mitr. is vervangen voor 10 meter.
Boogmasten van 6 meter vervangen voor een boogmast van 6 meter.

Huidige situatie	Nieuw mast type	Armatuur Type
Lichtmasten van 4 meter	Nedal K040PT01.6E.002	Type Lightwell LW-FKL 16X NW 1800L 7040 DAM DDG (toe te passen bij standaard straat profielen) LW-FKL 16X NW 1800L 7040 DAN DDG (toe te passen bij voet/fiets paden)
Lichtmasten met een Lph. van 6 meter	Nedal K060UE03.6E.000	Type Nedelko Pro Vision Mini, Optiek Type 1 LED (1500LM TLD18W) (2000LM PLL24W of 2600lm PLL36w) (afhankelijk van de bestaande masten en configuratie)
Lichtmasten met een Lph. van 8 meter	Nedal V080UE07.8E.000	Type Nedelko Pro Vision Mini, Optiek Type 1 LED (4000LM SON50-70W) of (5800LM SON100W+) (afhankelijk van de bestaande masten en configuratie)
Lichtmasten met een Lph. van 10 meter	Nedal V100UE11.8T.017	Type Nedelko Pro Vision Mini, Optiek Type 1 LED (5800LM SON100W & SOX) of (11200Lm SON150+) (afhankelijk van de bestaande masten en configuratie)
Boogmast met een lph. Van 6 meter	Nedal V060UE03.6E.015	HTA L2W 4000k of 3000K / 2750L LLC-S DDG RAL 6009 % G uitw. Dim 3A

standaard materialen gemeente Gouda	aantallen
Nedal K040PT01.6E.002	
Nedal V060UE03.6E.016	
Nedal V080UE07.8T.029	
Nedal V100UE11.8T.020	
Nedal V060UE03.6E.015	
Friso Kramer,LW-FKL 16 led's NW 1800L 7040 DAN DDG Dim 3A	
Friso Kramer,LW-FKL 16 led's NW 1800L 7040 DAM DDG Dim 3A	
PRO-VI 12X NW 1500lm GREY T1 DDG Dim 3A	
PRO-VI 18X NW 2000L GREY T1 DDG Dim 3A	
PRO-VI 18X NW 2600L GREY T1 DDG Dim 3A	
PRO-VI 36X NW 4000L GREY T1 DDG Dim 3A	
PRO-VI 36X NW 5800L GREY T1 DDG Dim 3A	
PRO-VI 54X NW 11200L GREY T1 DDG Dim 3A	
HTA L2W 3000k / 2750L LLC-S DDG RAL 6009 ½ G uitw. Dim 3A	
HTA L2W 4000k / 2750L LLC-S DDG RAL 6009 ½ G uitw. Dim 3A	