

Behoort bij: ARC-2021-035

Vijfsluizen voorbelasting fase 2 en bouwrijpmaken

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>VOORBELASTING, FASE 2-1 en 2-2 (VBL)</b>				
11	<b>AANVANGSWERKZAAMHEDEN</b>				
111	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>				
1111	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
111110	Uitvoeren tijd. verkeersmaatregelen verkeersplan	EUR		N	
111120	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
111130	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
111140	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
1112	<u>Rijplaten en bouwhekken</u>				
111210	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
111220	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
111230	Instandhouden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
111240	Verwijderen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
1113	<u>Bemalingen</u>				
111310	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N	
111320	Instandhouden bronbemaling.	EUR		N	
111330	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
111340	Aanbrengen waarnemingsput.	st	5,00V		
111350	Verwijderen waarnemingsput.	st	5,00V		
111360	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
111370	Instandhouden open bemaling.	EUR		N	
111380	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	
111390	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	6,00V		
1114	<u>Proefsleuven / voorzieningen bestaande K&amp;L</u>				
111410	Graven proefsleuven in het kader van CROW500.	EUR		N	
111420	Graven proefsleuven, t.b.v. directie.	st	20,00V		
1115	<u>Schonen terrein</u>				
111510	Schonen terrein.	EUR		N	
112	<b>Grondwerk</b>				
1121	<u>Zakbaken</u>				
112110	Plaatsen zakbaken.	st	68,00V		
112120	Verwijderen zakbaken.	st	68,00V		
112130	Aanbrengen bescherming zakbaken.	st	68,00V		
112140	Instandhouden bescherming zakbaken.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
112150	Verwijderen bescherming zakbaken.	st	68,00V		
1122	<u>Monitoring zetting</u>				
112210	Inmeten zakbaken.	EUR	N		
112220	Waterpassen en 0-meting.	EUR	N		
112230	Aanbrengen waterspanningsmeter.	st	25,00V		
112240	Instandhouden waterspanningsmeter.	st	25,00V		
112250	Verwijderen waterspanningsmeter.	st	25,00V		
113	<b>Opruimwerken leidingwerk</b>				
1131	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
113110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
113120	Reinigen kolken.	st	2,00V		
113130	Riool reinigen onder hoge druk, bt ø250 mm	m	130,00V		
113140	Riool reinigen onder hoge druk, PVC ø250 mm	m	110,00V		
113150	Rioolput reinigen.	st	11,00V		
113160	Rioolslib vervoeren.	ton	1,05V		
1132	<u>Betonnen transportleidingen</u>				
113210	Verwijderen betonbuis, ø < 500 mm	m	130,00V		
1133	<u>Kunststof transportleidingen</u>				
113310	Verwijderen PVC-buis, ø250 mm	m	110,00V		
1134	<u>Kolkafvoerleidingen</u>				
113410	Verwijderen kolkafvoerleidingen.	m	40,00V		
1135	<u>Putten</u>				
113510	Verwijderen put.	st	11,00V		
1136	<u>Kolken</u>				
113610	Verwijderen kolk.	st	2,00V		
114	<b>Opruimwerken bouw- en oeverwerken</b>				
1141	<u>Verwijderen houten bruggen</u>				
114110	Slopen houten bruggen	st	2,00V		
1142	<u>Verwijderen beschoeiing</u>				
114210	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	1.760,00V		
1143	<u>Slopen muren en vloeren</u>				
114310	Slopen metselwerk muurtje.	m	45,00V		
114320	Slopen gewapend betonnen grondkering.	EUR	N		
114330	Slopen gewapend betonnen vloer.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1144	<u>Slopen gebouwen</u>				
114410	Slopen vervallen hok.	st	1,00V		
114420	Slopen gebouwen.	EUR	N		
115	<b>Opruimwerken verhardingen</b>				
1151	<u>Opruimen bitumineuze verhardingen</u>				
115110	Frezen teerhoudend asfalt, d=150 mm	m2	55,00V		
115120	Opbr. teervrij asfalt, 1,5 < b < 3,0 m, d = 0,05 m	m2	1.170,00V		
115130	Opbr. teervrij asfalt, 1,5 < b < 3,0 m, d = 0,05 m	m2	1.800,00V		
115140	Opbr. teervrij asfalt, 1,5 < b < 3,0 m, d = 0,08 m	m2	315,00V		
115150	Opbr. teervrij asfalt, b > 3,0 m, d = 0,26 m	m2	1.445,00V		
115160	Opbr. teervrij asfalt, b > 3,0 m, d = 0,26 m	m2	55,00V		
1152	<u>Opbreken elementenverhardingen</u>				
115210	Opbreken betontegels, 100x100 mm	m2	35,00V		
115220	Opbreken betontegels, diversen.	m2	550,00V		
115230	Opbreken betontegels, zeskant.	m2	2.015,00V		
1153	<u>Opbreken halfverhardingen</u>				
115310	Verwijderen teervrije puinverharding.	m2	2.090,00V		
115320	Verwijderen gravelverharding.	m2	3.880,00V		
1154	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
115410	Opbreken opsluitbanden, 100x200 mm	m	125,00V		
1155	<u>Opruimen funderingslagen</u>				
115510	Verwijderen teervrije funderingslaag, puin.	m2	500,00V		
115520	Verwijderen teervrije funderingslaag, klinkers	m2	1.285,00V		
115530	Verw. teerh. funderingslaag, slakken, 1,5<b<3 m	m2	1.555,00V		
115540	Verwijderen teervrije funderingslaag, gebonden puin	m2	1.020,00V		
116	<b>Opruimwerken groenvoorzieningen c.a.</b>				
1161	<u>Maatregelen t.b.v. Flora en Fauna</u>				
116110	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	53,00V		
1162	<u>Boombescherming</u>				
116210	Aanbrengen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.	m	900,00V		
116220	Instandhouden afrastering t.b.v. bescherming beplanting.	EUR	N		
116230	Instandhouden reeds aanwezige afrastering t.b.v. bescherming beplanting	EUR	N		
116240	Aanbrengen stamommanteling, <0,3 m	st	25,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
116250	Aanbrengen stamommanteling, $0,3 < \varnothing < 0,5$ m	st	30,00V		
116260	Aanbrengen stamommanteling, $0,5 < \varnothing < 0,8$ m	st	7,00V		
116270	Aanbrengen stamommanteling, $\varnothing > 0,8$ m	st	1,00V		
116280	Instandhouden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	EUR	N		
116290	Instandhouden reeds aanwezige stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	EUR	N		
1163	<u>Maaien terrein</u>				
116310	Maaien gewas, $A < 1000$ m2, vlak	are	12,00V		
116320	Maaien gewas, $1000 \leq A < 5000$ m2, vlak	are	63,00V		
116330	Maaien gewas, $A \geq 5000$ m2, vlak	are	170,00V		
116340	Maaien gewas, $1000 \leq A < 5000$ m2, talud	are	16,00V		
1164	<u>Verwijderen hagen</u>				
116410	Verwijderen haag.	m	230,00V		
1165	<u>Verwijderen bosschage en overige beplanting</u>				
116510	Verwijderen begroeiing, $A < 1000$ m2	are	31,00V		
116520	Verwijderen begroeiing, $A > 5000$ m2	are	110,00V		
1166	<u>Rooien bomen</u>				
116610	Rooien bomen, $\varnothing < 0,25$ m	st	43,00V		
116620	Rooien bomen, $0,25 \leq \varnothing < 0,50$ m	st	265,00V		
116630	Rooien bomen, $0,50 \leq \varnothing < 0,75$ m	st	61,00V		
116640	Rooien bomen, $0,75 \leq \varnothing < 1,00$ m	st	9,00V		
116650	Rooien bomen, $\varnothing \geq 1,00$ m	st	2,00V		
1167	<u>Rooien stobben</u>				
116710	Verwijderen stobben.	st	4,00V		
117	<b>Opruimwerken inrichtingselementen</b>				
1171	<u>Hekwerken</u>				
117110	Verwijderen afrastering, laag	m	210,00V		
117120	Verwijderen afrastering, hoog, divers.	m	300,00V		
117130	Verwijderen afrastering, hoog, tennis	m	430,00V		
117140	Verwijderen hek, staal.	st	1,00V		
117150	Verwijderen stalen leuning	st	1,00V		
1172	<u>Bebording en markering</u>				
117210	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	2,00V		
1174	<u>Straatmeubilair</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
117410	Verwijderen paal, beton.	st	6,00V		
117420	Verwijderen stalen paal, volleybal	st	3,00V		
117430	Verwijderen buitendouche.	st	1,00V		
1175	<u>Openbare verlichting</u>				
117510	Verwijderen verlichtingsobject, paaltop lph 4m	st	6,00V		
117520	Verwijderen verlichtingsobject, uith. lph 6m	st	7,00V		
117530	Verwijderen verlichtingsobject, uith. lph 8m	st	1,00V		
117540	Verwijderen lichtmast, afgezaagde paal	st	1,00V		
1176	<u>Overige objecten</u>				
117610	Verwijderen betonnen plaat.	st	1,00V		
117620	Verwijderen gastank.	st	1,00V		
117630	Verwijderen bedieningskast.	st	1,00V		
117640	Verwijderen betonnen poer/fontein	st	1,00V		
12	<b>GRONDWERKZAAMHEDEN C.A.</b>				
121	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>				
1211	<u>Frezen terrein</u>				
121110	Frezen, A < 1000 m2, vlak.	are	43,00V		
121120	Frezen, 1000 ≤ A < 5000 m2, vlak	are	63,00V		
121130	Frezen, A ≥ 5000 m2, vlak	are	280,00V		
121140	Frezen, 1000 ≤ A < 5000 m2, talud	are	16,00V		
1212	<u>Watergang</u>				
121210	Uitmaaaien waterpartij.	are	87,00V		
121220	Opschonen watergang fase 2-1	m3	1.300,00V		
121230	Opschonen watergang fase 2-2	m3	950,00V		
121240	Droog zetten watergang	EUR	N		
122	<b>Grond ontgraven voorafgaand aan zettingsperiode, fase 2-1</b>				
1221	<u>Uit terrein</u>				
122110	Grond ontgraven uit terrein, dikte 0,20 m	m3	1.200,00V		
122120	Grond ontgraven uit terrein, klasse Industrie	m3	1.200,00V		
1222	<u>Uit sleuf</u>				
122210	Grond ontgraven t.b.v. K&L sleuf	m3	900,00V		
122220	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf	m3	4.800,00V		
1223	<u>Uit watergang</u>				
122310	Grond ontgraven uit tijdelijke watergang.	m3	7.250,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122320	Grond ontgraven uit definitieve watergang.	m3	1.600,00V		
1224	<u>Uit depot fase 1</u>				
122410	Grond ontgraven uit depot fase 1	m3	6.860,00V		
123	<b>Grond vervoeren voorafgaand aan zettingsperiode, fase 2-1</b>				
1231	<u>Binnen werkgebied</u>				
123110	Humeuze bovengrond vervoeren binnen werkgebied	m3	2.100,00V		
123120	Grond vervoeren binnen werkgebied	m3	13.650,00V		
123130	Grond vervoeren uit depot fase 1	m3	6.860,00V		
123140	Grond vervoeren naar depot	m3	1.200,00V		
124	<b>Grond verwerken voorafgaand aan zettingsperiode, fase 2-1</b>				
1241	<u>In te dempen watergang</u>				
124110	Grond verw. in te dempen watergang, h=1,80 m	m3	8.900,00V		
1242	<u>In sleuf</u>				
124210	Zand verwerken in K&L sleuf	m3	900,00V		
124220	Zand verwerken in rioolsleuf	m3	4.800,00V		
1243	<u>In terrein</u>				
124310	Zand in zandbed verwerken in terrein.	m3	14.250,00V		
1244	<u>In ophoging</u>				
124410	Grond verw. in oph. percelen, -0,61m NAP	m3	60,00V		
124420	Grond verw. in oph. percelen, -0,39m NAP	m3	6.500,00V		
124430	Grond verw. in oph. percelen, +0,81m NAP	m3	3.000,00V		
124440	Grond verw. in oph. openbaar gebied opvulling, -0,49m NAP	m3	200,00V		
124450	Grond verw. in oph. openbaar gebied, +0,10m NAP	m3	3.375,00V		
124460	Grond verw. in oph. openbaar gebied, +0,65m NAP	m3	200,00V		
124470	Zand in zandbed verw. in oph. openbaar, +0,10m NAP	m3	7.200,00V		
124480	Zand in zandbed verw. in oph. dempen wg, +0,65m NAP	m3	625,00V		
1245	<u>In depot</u>				
124510	Grond verwerken in depot, klasse Industrie	m3	1.200,00V		
1246	<u>Leverantie tekortkomend materiaal</u>				
124610	Leveren zand in zandbed fase VBL 2-1	m3	11.430,00V		
125	<b>Grond ontgraven voorafgaand aan zettingsperiode, fase 2-2</b>				
1251	<u>Uit terrein</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
125110	Grond ontgraven uit terrein, dikte 0,20 m	m3	100,00V		
1252	<u>Uit sleuf</u>				
125210	Grond ontgraven t.b.v. K&L sleuf	m3	400,00V		
125220	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf	m3	1.300,00V		
1253	<u>Uit watergang</u>				
125310	Grond ontgraven uit definitieve watergang.	m3	10.285,00V		
1254	<u>Uit depot fase 2-1 en fase 1</u>				
125410	Grond ontgraven uit tijdelijk depot fase 2-1	m3	8.575,00V		
125420	Grond ontgraven uit tijdelijk depot fase 1	m3	2.520,00V		
126	<b>Grond vervoeren voorafgaand aan zettingsperiode, fase 2-2</b>				
1261	<u>Binnen werkgebied</u>				
126110	Humeuze bovengrond vervoeren binnen werkgebied	m3	500,00V		
126120	Grond vervoeren binnen werkgebied	m3	11.585,00V		
126130	Grond vervoeren uit depot fase 2-1	m3	8.575,00V		
126140	Grond vervoeren uit depot fase 1	m3	2.520,00V		
127	<b>Grond verwerken voorafgaand aan zettingsperiode, fase 2-2</b>				
1270	<u>Tijdelijke depot fase 2-1</u>				
127010	Grond verwerken in tijdelijk depot fase 2-1	m3	8.575,00V		
1271	<u>In te dempen watergang</u>				
127110	Grond verw. in te dempen watergang, h=1,80 m	m3	4.680,00V		
127120	Grond verw. in te dempen tijdelijke watergang, h=1,70 m	m3	6.000,00V		
1272	<u>In sleuf</u>				
127210	Zand verwerken in K&L sleuf	m3	400,00V		
127220	Zand verwerken in rioolsleuf	m3	1.300,00V		
1273	<u>In terrein</u>				
127310	Zand in zandbed verwerken in terrein.	m3	13.000,00V		
1274	<u>In ophoging</u>				
127410	Grond verw. in oph. percelen, -0,39m NAP	m3	4.600,00V		
127420	Grond verw. in oph. dempen wg, +0,81m NAP	m3	4.500,00V		
127430	Grond verw. in oph. openbaar gebied opvulling, -0,49m NAP	m3	550,00V		
127440	Grond verw. in oph. openbaar gebied, +0,10m NAP	m3	2.850,00V		
127450	Zand in zandbed verw. in oph. dempen wg, +0,65m NAP	m3	4.400,00V		
1275	<u>Leverantie tekortkomend materiaal</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
127510	Leveren zand in zandbed.	m3	8.575,00V		
13	<b>LEIDINGWERKEN</b>				
131	<b>Verticale drainage</b>				
1311	<u>Kunststofdrains</u>				
131110	Aanbr. kunststofdrains t.b.v. verticale drainage fase 2-1	m	505.000,00V		
131120	Aanbr. kunststofdrains t.b.v. verticale drainage fase 2-2	m	460.000,00V		
1312	<u>Afvoer t.b.v. verticale drainage</u>				
131210	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	5.000,00V		
131220	Aanbrengen PVC-buis ø 110 mm, kleur grijs	m	500,00V		
131230	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk, ø 110 mm	st	250,00V		
131240	Aanbrengen PVC-hulpstuk, eindkap, ø 110 mm	st	250,00V		
14	<b>OEVER- EN BOUWWERKEN</b>				
141	<b>Bigbags t.b.v. opsluting en stabiliteit voorbelasting</b>				
1411	<u>Bigbags</u>				
141110	Aanbrengen bigbags t.b.v. opsluiten en stabiliseren voorbelasting.	m	720,00V		
141120	Instandhouden bigbags.	EUR		N	
2	<b>BOUWRIJPMAKEN (BRM)</b>				
21	<b>AANVANGSWERKZAAMHEDEN</b>				
211	<b>Voorbereidende werkzaamheden</b>				
2111	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
211110	Uitvoeren tijd. verkeersmaatregelen verkeersplan	EUR		N	
211120	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
211130	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
211140	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
211150	Toepassen verkeersmaatregelen in- en uitritten	EUR		N	
211160	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
2112	<u>Rijplaten en bouwhekken</u>				
211210	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
211220	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
211230	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
211240	Verwijderen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
2113	<u>Bemalingen</u>				
211310	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N	
211320	Instandhouden bronbemaling.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211330	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
211340	Aanbrengen waarnemingsput.	st	7,00V		
211350	Verwijderen waarnemingsput.	st	7,00V		
211360	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
211370	Instandhouden open bemaling.	EUR		N	
211380	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	
211390	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	6,00V		
2114	<u>Proefsleuven / voorzieningen bestaande K&amp;L</u>				
211410	Graven proefsleuven in het kader van CROW500.	EUR		N	
211420	Graven proefsleuven, t.b.v. directie.	st	20,00V		
2115	<u>Schonen terrein</u>				
211510	Schonen terrein.	EUR		N	
213	<b>Opruimwerken leidingwerk</b>				
2131	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
213110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
213120	Riool reinigen onder hoge druk, HDPE ø160 mm	m	100,00V		
213130	Riool reinigen onder hoge druk, bt ø400/600 mm	m	80,00V		
213140	Rioolput reinigen.	st	2,00V		
213150	Rioolslib vervoeren.	ton	0,70V		
2132	<u>Betonnen transportleidingen</u>				
213210	Verwijderen betonbuis, 400/600 mm	m	80,00V		
2133	<u>Kunststof transportleidingen</u>				
213310	Verwijderen kunststofbuis, HDPE ø160 mm	m	100,00V		
2134	<u>Putten</u>				
213410	Verwijderen put.	st	2,00V		
2135	<u>Tijdelijke duikers</u>				
213510	Verwijderen plaatstalen duiker.	m	30,00V		
214	<b>Opruimwerken bouw- en oeverwerken</b>				
2141	<u>Verwijderen bigbags</u>				
214110	Verwijderen bigbags.	m	720,00V		
215	<b>Opruimwerken verhardingen</b>				
2151	<u>Opbreken bitumineuze verhardingen</u>				
215110	Zagen van bitumineuze verharding, d=150 mm	m	25,00V		
215120	Opbr. teervrij asfalt, b < 3,0 m, d = 0,15 m	m2	125,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2152	<u>Opbreken elementenverhardingen</u>				
215210	Opbreken betonstraatstenen.	m2	15,00V		
2154	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
215410	Opbreken trottoirbanden, 130/150x250 mm	m	10,00V		
2155	<u>Opruimwerken funderingslagen</u>				
215510	Ontgraven menggranulaat uit depot.	ton	4.000,00V		
217	<b>Opruimwerken inrichtingselementen</b>				
2172	<u>Bebording en markering</u>				
217210	Verw. verkeersbordpaal, D02_RO+BB22	st	1,00V		
2173	<u>Verkeerregelinstallatie</u>				
217310	Verwijderen verkeerslantaarn.	st	2,00V		
2174	<u>Straatmeubilair</u>				
217410	Verwijderen paal, beton.	st	6,00V		
22	<b>GRONDWERKZAAMHEDEN C.A.</b>				
221	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>				
2211	<u>Uitmaaaien watergang</u>				
221110	Uitmaaaien waterpartij.	are	74,00V		
2212	<u>Opschonen watergang</u>				
221210	Opschonen watergang.	m3	740,00V		
2213	<u>Tijdelijk dempen watergang</u>				
221310	Uitmaaaien waterpartij.	are	1,00V		
221320	Opschonen watergang.	m3	20,00V		
221330	Droog zetten watergang	EUR	N		
221340	Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.	m2	100,00V		
221350	Toepassen tijdelijke duiker	m	20,00V		
221360	Grond verw. in te dempen watergang	m3	130,00V		
221370	Grond ontgraven uit gedempte watergang	m3	130,00V		
222	<b>Grond ontgraven, fase 1</b>				
2221	<u>Uit ophoging</u>				
222110	Zand ontgr. uit voorbelasting percelen, 0,15<h<0,30 m	m3	2.200,00V		
222120	Zand ontgr. uit voorbelasting percelen, 0,30<h<0,70 m	m3	2.010,00V		
222130	Zand ontgr. uit voorbelasting openbaar, 0,70<h<0,90 m	m3	6.335,00V		
222140	Zand ontgr. uit voorbelasting openbaar, 1,20<h<2,30 m	m3	5.800,00V		
223	<b>Grond vervoeren, fase 1</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2231	<u>Binnen werkterrein</u>				
223110	Zand vervoeren binnen werkterrein.	m3	16.345,00V		
224	<b>Grond ontgraven na zettingsperiode, fase 2-1</b>				
2241	<u>Uit ophoging</u>				
224110	Grond ontgr. uit voorbelasting percelen, 0,35<h<0,55 m	m3	5.200,00V		
224120	Grond ontgr. uit voorbelasting percelen, 0,90<h<1,10 m	m3	1.500,00V		
224130	Grond ontgr. uit voorbelasting openbaar geb, 0,40<h<0,60 m	m3	1.875,00V		
224140	Zand ontgr. uit voorbelasting percelen, 0,15<h<0,30 m	m3	600,00V		
224150	Zand ontgr. uit voorbelasting openbaar, 0,80<h<1,00 m	m3	7.650,00V		
2242	<u>Uit cunet</u>				
224210	Zand ontgraven uit cunet t.b.v. wegfundering, d=0,35 m	m3	1.400,00V		
224220	Zand ontgraven uit cunet t.b.v. wegfundering, d=3,30 m	m3	875,00V		
225	<b>Grond vervoeren na zettingsperiode, fase 2-1</b>				
2251	<u>Binnen werkterrein</u>				
225110	Grond vervoeren binnen werkterrein naar fase 2-2	m3	8.575,00V		
225120	Zand vervoeren binnen werkterrein naar fase 2-2	m3	10.525,00V		
226	<b>Grond ontgraven na zettingsperiode, fase 2-2</b>				
2261	<u>Uit ophoging</u>				
226110	Grond ontgr. uit voorbelasting percelen, 0,35<h<0,55 m	m3	4.050,00V		
226120	Grond ontgr. uit voorbelasting percelen, 0,90<h<1,10 m	m3	2.100,00V		
226130	Grond ontgr. uit voorbelasting openbaar geb, 0,40<h<0,60 m	m3	1.175,00V		
226140	Zand ontgr. uit voorbelasting openbaar, 0,80<h<1,00 m	m3	2.050,00V		
2262	<u>Uit cunet</u>				
226210	Zand ontgraven uit cunet t.b.v. wegfundering, d=0,35 m	m3	475,00V		
227	<b>Grond afvoeren na zettingsperiode, fase 2-2</b>				
2271	<u>Afvoeren</u>				
227110	Grond afvoeren uit voorbelasting fase 2-2	m3	7.325,00V		
227120	Zand afvoeren uit voorbelasting fase 2-2	m3	2.525,00V		
23	<b>LEIDINGWERKEN</b>				
230	<b>Grondwerk rioolsleuf</b>				
2301	<u>Grond ontgraven uit sleuf</u>				
230110	Zand ontgraven t.b.v. rioolsleuf, combi, hgem=1,80 m	m3	9.900,00V		
230120	Zand ontgraven t.b.v. rioolsleuf, hgem=1,90 m	m3	4.095,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
230130	Zand ontgraven t.b.v. rioolsleuf, hgem=2,45 m	m3	400,00V		
230140	Zand ontgraven t.b.v. rioolsleuf, persleiding	m3	400,00V		
230150	Zand ontgraven t.b.v. sleuf, duiker ø 600 mm	m3	220,00V		
230160	Zand ontgraven t.b.v. sleuf, duiker ø 1000 mm	m3	250,00V		
230170	Zand ontgraven t.b.v. sleuf, drainage	m3	850,00V		
230180	Zand ontgraven t.b.v. sleuf, zandsleuven	m3	95,00V		
2302	<u>In sleuf</u>				
230210	Aanvullen sleuf, t.b.v. rioolsleuf, combi, hgem=1,80 m	m3	9.500,00V		
230220	Aanvullen sleuf, t.b.v. rioolsleuf, hgem=1,90 m	m3	3.750,00V		
230230	Aanvullen sleuf, t.b.v. rioolsleuf, hgem=2,45 m	m3	370,00V		
230240	Aanvullen sleuf, t.b.v. rioolsleuf, persleiding	m3	390,00V		
230250	Aanvullen sleuf, t.b.v. rioolsleuf, duiker ø 600 mm	m3	200,00V		
230260	Aanvullen sleuf, t.b.v. rioolsleuf, duiker ø 1000 mm	m3	220,00V		
230270	Aanvullen sleuf, t.b.v. sleuf drainage	m3	850,00V		
230280	Aanvullen sleuf, t.b.v. zandsleuf	m3	95,00V		
2303	<u>Afvoeren zand</u>				
230310	Zand uit sleuf afvoeren	m3	835,00V		
231	<b>Tijdelijke voorzieningen</b>				
2311	<u>Afsluiting riolering</u>				
231110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
232	<b>Duikers</b>				
2321	<u>Aanbrengen duikers beton</u>				
232110	Aanbr. ongew. bt-duiker - m-s buis - ø600 mm	m	33,60V		
232120	Aanbr. ongew. bt-duiker - m-s buis - ø1000 mm	m	45,60V		
2322	<u>Aanbrengen duiker kunststof</u>				
232210	Aanbrengen PVC duiker, ø200 mm	m	42,00V		
2323	<u>Dichtzetten duikers gedurende BRM-fase</u>				
232310	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, ø600 mm	st	2,00V		
232320	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, ø1000 mm	st	2,00V		
2324	<u>Tijdelijke duikers</u>				
232410	Aanbrengen stalen duiker, tijdelijk	m	50,00V		
233	<b>Vrijvervalriolering</b>				
2331	<u>Vuilwaterriool</u>				
233110	Aanbrengen PVC-buis, ø315 mm, bruin	m	825,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
233120	Aanbrengen PVC-buis, ø315 mm, bruin, BRM F1	m	825,00V		
233130	Aanbrengen PVC-buis, ø400 mm, bruin	m	20,00V		
2332	<u>Drainage Infiltratie Transport-riool</u>				
233210	Aanbrengen PP-buis DIT, ø300 mm, groen	m	650,00V		
233220	Aanbrengen PP-buis DIT, ø300 mm, groen, BRM F1	m	600,00V		
233230	Aanbrengen PP-hulpstuk, eindkap, ø300 mm, groen	st	2,00V		
233240	Aanbrengen PVC-buis, ø315 mm, groen	m	35,00V		
2333	<u>Hemelwaterverzamelriool</u>				
233310	Aanbrengen PVC-buis, ø250 mm, groen	m	110,00V		
233320	Aanbrengen PVC-buis, ø500 mm, groen	m	230,00V		
2334	<u>Beproeven vrijvervalriolering</u>				
233410	Beproeven vrijvervalriolering.	EUR		N	
234	<b>Drukriolering</b>				
2341	<u>Horizontaal gestuurde boring</u>				
234110	Maken horizontaal gestuurde boring: PEø160 mm	m	95,00V		
234120	Maken horizontaal gestuurde boring: PEø250 mm	m	95,00V		
234130	Afwerken geboorde buizen.	m	190,00V		
234140	Verwijderen kunststofbuis PEø160 mm	m	5,00V		
234150	Verwijderen kunststofbuis PEø250 mm	m	5,00V		
234160	Toepassen terreinverharding van draglineschotten	EUR		N	
2342	<u>HDPE-buizen</u>				
234210	Aanbrengen HDPE-buis, ø90 mm	m	310,00V		
234220	Aanbrengen HDPE-buis, ø160 mm	m	650,00V		
234230	Aanbrengen HDPE-buis, ø160 mm	m	100,00V		
234240	Aanbrengen HDPE-buis, ø125 mm	m	270,00V		
2343	<u>HDPE-hulpstukken ø90 mm</u>				
234310	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, ø90 mm 11°-bocht.	st	2,00V		
234320	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, ø90 mm Y-stuk.	st	1,00V		
234330	Maken aansluiting op put, t.b.v. drukriolering ø90 mm	st	2,00V		
234340	Aanbrengen PE-hulpstuk, wanddoorvoer ø90 mm	st	2,00V		
2344	<u>HDPE-hulpstukken ø160 mm</u>				
234410	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, ø160 mm 11°-bocht.	st	2,00V		
234420	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, ø160 mm 45°-bocht.	st	1,00V		
234430	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, ø160 mm 60°-bocht.	st	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
234440	Maken aansluiting op put, t.b.v. drukriolering ø160 mm	st	1,00V		
234450	Aanbrengen PE-hulpstuk, wanddoorvoer ø160 mm	st	1,00V		
2345	<u>HDPE-hulpstukken ø125 mm</u>				
234510	Aanbrengen HDPE-hulpstuk, ø125 mm eindkap	st	2,00V		
2346	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
234610	Aanbrengen spiegellas in HDPE-buis, ø160 mm	st	75,00V		
234620	Aanbrengen spiegellas in HDPE-buis, ø125 mm	st	25,00V		
2347	<u>Beproeving drukriolering</u>				
234710	Beproeven rioolpersleiding	EUR	N		
234720	Beproeven geboorde buizen, HDPE ø160 mm	st	1,00V		
234730	Beproeven geboorde buizen, HDPE ø250 mm	st	1,00V		
235	<b>Huis- en kolkaansluitingen</b>				
2351	<u>Grondwerk t.b.v. huis- en kolkaansluitingen.</u>				
235110	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	2.720,00V		
235120	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper), zandsleuf	m	700,00V		
235130	Leveren zand in zandbed.	m3	500,00V		
2352	<u>Inlaten</u>				
235210	Maken inlaat, ø160 mm	st	529,00V		
235220	Aanbrengen PVC-hulpstuk, knevelinlaat ø315x160 mm	st	265,00V		
235230	Aanbrengen PVC-hulpstuk, knevelinlaat ø315x160 mm BRM F1	st	264,00V		
2353	<u>Vuilwaterriool</u>				
235310	Aanbrengen PVC-buis, ø125 mm, bruin	m	865,00V		
235320	Aanbrengen PVC-hulpstuk, standpijp, ø160 mm, bruin	st	117,00V		
235330	Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloop, ø125-160 mm, bruin	st	117,00V		
235340	Aanbrengen PVC-hulpstuk, 45°-bocht, ø125 mm, bruin	st	234,00V		
235350	Aanbrengen PVC-hulpstuk, standpijp, ø125 mm, bruin	st	117,00V		
235360	Aanbr. PVC-hulpstuk, T-ontstoppingsstuk, ø125 mm, bruin	st	117,00V		
235370	Aanbrengen PVC-hulpstuk, eindkap, ø125 mm, bruin	st	117,00V		
2354	<u>Vuilwaterriool, BRM Fase 1</u>				
235410	Aanbrengen PVC-buis, ø125 mm, bruin, BRM F1	m	865,00V		
235420	Aanbrengen PVC-hulpstuk, standpijp, ø160 mm, bruin, BRM F1	st	117,00V		
235430	Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloop, ø125-160 mm, bruin, BRM F1	st	117,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
235440	Aanbrengen PVC-hulpstuk, 45°-bocht, ø125 mm, bruin, BRM F1	st	234,00V		
235450	Aanbrengen PVC-hulpstuk, standpijp, ø125 mm, bruin, BRM F1	st	117,00V		
235460	Aanbr. PVC-hulpstuk, T-ontstoppingsstuk, ø125 mm, bruin, BRM F1	st	117,00V		
235470	Aanbrengen PVC-hulpstuk, eindkap, ø125 mm, bruin, BRM F1	st	117,00V		
2355	<u>Regenwaterriool, ø125 mm</u>				
235510	Aanbrengen PVC-buis, ø125 mm, groen	m	860,00V		
235520	Aanbrengen PVC-hulpstuk, 90°-bocht, ø125 mm, groen	st	13,00V		
235530	Aanbrengen PVC-hulpstuk, 45°-bocht, ø125 mm, groen	st	331,00V		
235540	Aanbr. PVC-hulpstuk, Y-stuk, ø125 mm, groen	st	139,00V		
235550	Aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk 45°, ø125 mm, groen	st	1,00V		
235560	Aanbrengen PVC-hulpstuk, standpijp, ø125 mm, groen	st	148,00V		
235570	Aanbr. PVC-hulpstuk, T-ontstoppingsstuk, ø125 mm, groen	st	82,00V		
235580	Aanbrengen PVC-hulpstuk, eindkap, ø125 mm, groen	st	289,00V		
2356	<u>Regenwaterriool, ø125 mm, BRM Fase 1</u>				
235610	Aanbrengen PVC-buis, ø125 mm, groen, BRM F1	m	860,00V		
235620	Aanbrengen PVC-hulpstuk, 90°-bocht, ø125 mm, groen, BRM F1	st	13,00V		
235630	Aanbrengen PVC-hulpstuk, 45°-bocht, ø125 mm, groen, BRM F1	st	331,00V		
235640	Aanbr. PVC-hulpstuk, Y-stuk, ø125 mm, groen, BRM F1	st	139,00V		
235650	Aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk 45°, ø125 mm, groen, BRM F1	st	1,00V		
235660	Aanbrengen PVC-hulpstuk, standpijp, ø125 mm, groen, BRM F1	st	148,00V		
235670	Aanbr. PVC-hulpstuk, T-ontstoppingsstuk, ø125 mm, groen, BRM F1	st	82,00V		
235680	Aanbrengen PVC-hulpstuk, eindkap, ø125 mm, groen, BRM F1	st	289,00V		
2357	<u>Regenwaterriool, ø160 mm</u>				
235710	Aanbrengen PVC-buis, ø160 mm, groen	m	10,00V		
235720	Aanbrengen PVC-hulpstuk, standpijp, ø160 mm, groen	st	148,00V		
235730	Aanbr. PVC-hulpstuk, verloop, ø125-160 mm, groen	st	148,00V		
235740	Aanbr. PVC-hulpst, T-verloop 45°, ø160-125 mm, groen	st	2,00V		
2358	<u>Regenwaterriool, ø160 mm, BRM Fase 1</u>				
235810	Aanbrengen PVC-buis, ø160 mm, groen, BRM F1	m	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
235820	Aanbrengen PVC-hulpstuk, standpijp, ø160 mm, groen, BRM F1	st	148,00V		
235830	Aanbr. PVC-hulpstuk, verloop, ø125-160 mm, groen, BRM F1	st	148,00V		
235840	Aanbr. PVC-hulpst, T-verloop 45°, ø160-125 mm, groen, BRM F1	st	2,00V		
236	<b>Horizontale drainage</b>				
2361	<u>Cunetdrainage</u>				
236110	Aanbrengen drains voor horizontale drainage, ø125 mm	m	1.075,00V		
236120	Aanbrengen drains voor horizontale drainage, ø125 mm	m	35,00V		
2362	<u>Doorspuitvoorziening</u>				
236210	Aanbrengen doorspuitput.	st	5,00V		
236220	Aanbrengen doorspuitput, BRM F1	st	5,00V		
2363	<u>Uitstroomvoorziening</u>				
236310	Aanbrengen PE-uitstroomvoorziening, ø125 mm	st	5,00V		
236320	Aanbrengen PE-uitstroomvoorziening, ø125 mm, BRM F1	st	5,00V		
2364	<u>Doorspuiten drainage</u>				
236410	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	2.160,00V		
237	<b>Putten, kolken en gemalen</b>				
2371	<u>Betonputten</u>				
237110	Maken put pref. bt-elem. 800x800 mm inw., h<1250 mm	st	40,00V		
237120	Maken put pref. bt-elem. 800x800 mm inw., h>1250 mm	st	33,00V		
237130	Maken put pref. bt-elem. 1000x1000 mm inw.	st	2,00V		
237140	Maken put pref. bt-elem. 1250x1250 mm inw.	st	3,00V		
237150	Maken put pref. bt-elem. 800x1800 mm inw. overstort	st	1,00V		
237160	Maken put pref. bt-elem. 800x800 mm inw. ontvangst	st	1,00V		
237170	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
237180	Aanbrengen PVC-wanddoorvoerstuk, ø400 mm	st	1,00V		
2372	<u>PP-putten</u>				
237210	Aanbrengen PP-put, ø600 mm	st	4,00V		
2373	<u>Uitstroomvoorzieningen.</u>				
237310	Aanbrengen prefab bt-uitstroombak, ø315 mm.	st	1,00V		
237320	Aanbrengen prefab bt-uitstroombak, ø600 mm.	st	2,00V		
2374	<u>Straatkolken</u>				
237410	Aanbrengen str.kolk van bt/gy combi, 350x450 mm	st	28,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2375	<u>Gemaal vuilwater</u>				
237510	Graven en aanvullen werkput gemaal	st	1,00V		
237520	Aanbrengen draagconstructie pompput.	EUR	N		
237530	Maken betonput, 1600 x 1600 mm, hoog 4 m	st	1,00V		
237540	Aanbrengen aluminium luik.	st	1,00V		
237550	Aanbr. totaalgemaal incl. toebehoren, vuilwater.	EUR	N		
2376	<u>Putafdekkingen</u>				
237610	Aanbrengen putrand met deksel	st	1,00V		
238	<b>Bijkomende werkzaamheden</b>				
2381	<u>Metingen</u>				
238110	Maken 3D-opnamen bt-put, inw. < 1000x1000 mm	st	77,00V		
238120	Maken 3D-opnamen bt-put, inw. >= 1000x1000 mm	st	5,00V		
238130	Maken 3D-opnamen PP-put, ø600 mm	st	4,00V		
238140	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool.	m	2.980,00V		
239	<b>Mantelbuizen</b>				
2391	<u>Grondwerk t.b.v. mantelbuizen.</u>				
239110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	209,00V		
2392	<u>Aanbrengen mantelbuizen</u>				
239210	Aanbrengen mantelbuis, l < 10 m	st	40,00V		
239220	Aanbrengen mantelbuis, l < 10 m, BRM F1	st	40,00V		
239230	Aanbrengen mantelbuis, l > 10 m, BRM F1	st	5,00V		
25	<b>WEGENBOUWWERKEN</b>				
251	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>				
2511	<u>Zandbed</u>				
251110	Afwerken zandbed, voorafgaand aan aanbr. fundering	m2	12.245,00V		
252	<b>Funderingslagen</b>				
2521	<u>BIMS</u>				
252110	Aanbrengen inlage van kunststof, PP40.	m2	295,00V		
252120	Aanbrengen licht ophoogmateriaal, d = 500 mm.	m3	147,50V		
2522	<u>EPS-blokken</u>				
252210	Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen, h = 2,80 m	m3	1.650,00V		
252220	Leveren geëxpandeerd polystyreen.	m3	1.050,00V		
2523	<u>Ongebonden menggranulaat</u>				
252310	Aanbrengen ongebonden wegfundering, d = 350 mm	m2	11.950,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252320	Leveren menggranulaat, sortering 0/31,5.	ton	3.946,75V		
2524	<u>Hydraulisch gebonden menggranulaat</u>				
252410	Aanbr. hydraulisch gebonden wegfundering, d = 350 mm	m2	295,00V		
253	<b>Bitumineuze verhardingen</b>				
2531	<u>Onderlaag voor verdere opbouw van asfaltverharding</u>				
253110	Aanbr. AC11 base OL-B, dikte 65 mm	ton	164,13V		
2532	<u>Onderlaag als tijdelijke deklaag</u>				
253210	Aanbr. AC11 base OL-B, dikte 50 mm	ton	346,25V		
2533	<u>Deklagen</u>				
253310	Aanbr. AC11 surf DL-B, dikte 35 mm	ton	84,00V		
2534	<u>Kleeflagen</u>				
253410	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	1.010,00V		
253420	Aanbrengen kleeflaag, 0,3 kg/m2.	m2	1.010,00V		
254	<b>Markeringen</b>				
254010	Aanbrengen lengtemarkering -wegenv- ononderbr	m	8,00V		
254020	Aanbrengen lengtemarkering -wegenv- 0,5-,05	m	50,00V		
254030	Aanbrengen overige markering -wegenv- driehoek	m2	3,50V		
8	<b>WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD</b>				
82	<b>OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN</b>				
821	<b>Werkplannen</b>				
8211	<u>Algemeen</u>				
821110	Opstellen puttenstaat.	EUR		N	
821120	Opstellen drainageplan.	EUR		N	
821130	Opstellen legplan EPS.	EUR		N	
821140	Opstellen werkprotocol ecologie.	EUR		N	
821150	Uitvoeren grondonderzoek.	EUR		N	
821160	Opstellen boorplan	EUR		N	
821170	Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.	EUR		N	
8213	<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
821310	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
821320	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
8215	<u>Kwaliteitsborging</u>				
821510	Kwaliteitsborging aannemer.	EUR		N	
825	<b>Aanleveren revisiegegevens</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
825110	Verrichten van revisiewerkzaamheden.	EUR		N	
84	<b>GEBRUIK HULPMIDDELEN</b>				
843	<b>Inzetten werknemers (t.b.s.)</b>				
843110	Inzetten grondwerker.	uur	80,00V		
845	<b>Inzetten materieel (t.b.s.)</b>				
845110	Inzetten bulldozer.	uur	16,00V		
845120	Inzetten hydraulische wielgraafmachine.	uur	32,00V		
845130	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine.	uur	32,00V		
845140	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00V		
845150	Inzetten wiellader.	uur	32,00V		
847	<b>Meet- en controleapparatuur</b>				
847010	Gebruik meetinstrumenten.	EUR		N	
85	<b>WERKTERREIN EN VOORZIENINGEN</b>				
851	<b>Tijdelijke voorzieningen bouwterrein</b>				
8511	<u>Inrichten depot</u>				
851110	Inrichten depot.	EUR		N	
88	<b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>				
881	<b>Schoonhouden</b>				
881110	Schoonhouden wegen.	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Uitvoeren onderzoek asfalt/fundering	EUR		N	
910040	Uitvoeren AP04 onderzoek, herkeuren	EUR		N	
910050	CAR-verzekering door aannemer	EUR		N	
910060	Toolbox Flora en Fauna.	EUR		N	
910070	Toepassen tijdelijke voorzieningen.	EUR		N	
910080	Coördinatie v.d. werkzaamheden.	EUR		N	
910090	Uitvoeren onderzoek asbest	EUR		N	
910100	Uitvoeren sonderingen	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost keuringskosten (steekproeven).	EUR	10.000,00V		
950030	Stelpost acceptatiekosten.	EUR	2.000,00V		
950040	Stelpost nutsvoorzieningen.	EUR	10.000,00V		
950050	Stelpost, werkzaamheden ecologie	EUR	5.000,00V		
950060	Stelpost, doorstroomvoorziening vijver	EUR	10.000,00V		
950070	Stelpost, werkzaamheden gemaal Bastion	EUR	5.000,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				