

Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Inhoud	Bepaling 01 19 03 Bezetting voertuigen	Kunt u aangeven wat de minimale bezetting op de werkplek dient te zijn?	Er moet voldaan worden aan de wettelijke bepalingen. De werkplek is nader gedefinieerd in het bestek, bepaling 25 11 01 lid 04 is toegevoegd.
2	Inschrijffase	Inhoud	Bepaling 01 19 03 Bezetting voertuigen	Kunt u aangeven wat de minimale bezetting op de voertuigen dient te zijn?	Er moet voldaan worden aan de wettelijke bepalingen.
3	Inschrijffase	Inhoud	Post 300110	Betreft deze post enkel het afprijzen van de kettingfrees?	Deze post is inclusief een in te zetten combi-unit. De bestekpost is aangepaste in alle percelen.
4	Inschrijffase	Inhoud	Post 300050	Dient de bediening, uit veiligheidsoverwegingen, te bestaan uit 2 personen?	Er moet voldaan worden aan de wettelijke bepalingen.
5	Inschrijffase	Inhoud	Posten ter beschikking stellen combi-unit	Dient de bediening, uit veiligheidsoverwegingen, te bestaan uit 2 personen?	Er moet voldaan worden aan de wettelijke bepalingen.
6	Inschrijffase	Inhoud	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 3.3.2.1: Kwaliteitsborging	Wij gaan ervan uit dat u hiermee de ISO9001:2015 bedoeld?	Uw aanname is niet correct. De Inschrijver treft voldoende maatregelen om de kwaliteit te waarborgen gerelateerd aan het gestelde en gevraagde in dit beschrijvend document. Als bewijs hiervan beschikt Inschrijver over certificaten of bedrijfsdocumenten en procedures, waaruit dat blijkt dat en leidinggevend en uitvoerend personeel hiermee bekend is. Voorts beschikt Inschrijver over de noodzakelijke informatie en instrumenten om de betreffende maatregelen ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.
7	Inschrijffase	Inhoud	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 1.8: Social return	Verplichte inzet van 5% van de aanneemsom. Aanneemsom is fictief en bestaat voornamelijk uit materieel en materiaal. Kan aanbestedende dienst akkoord gaan met 2% van de loonsom of 5% van de gefactureerde omzet?	Hierbij bedoelen we 5% van de gefactureerde omzet. Dit wordt jaarlijks gemonitord en beoordeeld.
8	Inschrijffase	Inhoud	Bestek - alle percelen, deel 2.2 Posten reiniging en inspectie	Mag inschrijver ervan uit gaan dat het riool onder normale omstandigheden "leegloopt" of tot minimaal niveau kan worden teruggebracht door aanwezig rioolgemaal voor aanvang van de werkzaamheden?	Ja, Zie artikel 25 32 01 lid 08.
9	Inschrijffase	Inhoud	Bestek - alle percelen, deel 2.2 Posten reiniging en inspectie	Mag inschrijver ervan uit gaan dat het een goed functionerend riool betreft? Zo niet, waar moet men dan bij inschrijving rekening mee houden?	Ja, hier mag van uitgegaan worden.
10	Inschrijffase	Inhoud	Bestek - alle percelen, deel 2.2 Posten reiniging en inspectie	Bevinden er zich zinkers binnen deze opdracht en zijn alle zinkers voorzien van een begin- en eindput waarbij de toevoer kan worden afgestopt middels afsluiters? Zo niet waar moet men bij inschrijving dan rekening houden?	Ja, deze zijn aanwezig en kunnen afgesloten worden door het plaatsen van afsluiters.
11	Inschrijffase	Inhoud	Bestek - alle percelen, deel 2.2 Posten reiniging en inspectie	Mag de inschrijver er vanuit gaan dat er door de Opdrachtgever een volledig en juist gevalideerd .RibX bestand wordt aangeleverd? Zo niet, waar dient de inschrijver deze kosten op te verrekenen?	Ja, hier mag van uitgegaan worden.
12	Inschrijffase	Inhoud	Raamovereenkomst alle percelen - reiniging en inspectie algemeen, 25 42 01 lid 18	Met een rijdende traditionele camera vanaf het stroomprofiel is het niet mogelijk om meetbaar alle aansluitingen, afsluiters, spindels, schuiven in beeld te brengen. Als dit wel de wens is dan graag een separate post opnemen met put-inspectie middels 360 graden panoramo techniek.	Er is een bestaande post voor putinspectie. De keuze van de techniek is aan de opdrachtnemer.
13	Inschrijffase	Inhoud	Raamovereenkomst alle percelen - reiniging en inspectie algemeen, 25 42 02 lid 08	In deel 3 staat in 25 42 02 lid 08 dat alle voegen rondom moeten worden geïnspecteerd, en bij 25 42 01 lid 01 staat dat minimaal 50% van alle voegen dient te worden geïnspecteerd, wat dienen we in deze aan te houden?	Er dient rekening gehouden te worden met 50% van de voegen. Bepaling 25 42 02 lid 08 is aangepast.
14	Inschrijffase	Inhoud	Raamovereenkomst alle percelen - reiniging en inspectie algemeen, 25 42 02 lid 07 en Bestek deel 2.2. inspectieposten	In het bestek 2.2. binnen de bestekposten verwijst u naar een Mpeg 2 kwaliteit en in deel 3 bepalingen heeft u het over het aanleveren in een HD kwaliteit, wat is binnen deze uitvraag van toepassing?	MPEG2 is een video format, HD is een beeldkwaliteit. Alle beelden dienen in HD kwaliteit aangeleverd te worden, zie bepaling 25 42 02 Lid 01.

15	Inschrijffase	Inhoud	Raamovereenkomst alle percelen - reiniging en inspectie algemeen, 10 13 07 lid 05	Verrekening van extra uren bij stagnatie door niet goed werkende spindelafluiters vindt niet plaats. In welke context wordt deze opmerking bedoeld gezien er geen gemalen dienen te worden gereinigd?	Indien er een spindelafluiters aanwezig is dan mag deze gebruikt worden. Dit zal in de praktijk niet vaak voorkomen omdat er nauwelijks spindelafluiters in het stelsel voorkomen.
16	Inschrijffase	Inhoud	Raamovereenkomst alle percelen - reiniging en inspectie algemeen, 10 13 07 lid 06	Verrekening van extra uren bij stagnatie van het inspectieteam ten gevolge van te verrekenen stagnatie van de reinigingscombinatie vindt niet plaats. Aannemer kan onmogelijk alle gevolgen van stagnatie door de staat van het riool of aanwezige grove vervuiling of verkeerde tekeningen overzien. In welke context moet dit artikel worden gelezen?	Dit artikel dient met redelijkheid en billijkheid worden toegepast. Door in overleg met elkaar te gaan dient dit opgelost te worden.
17	Inschrijffase	Inhoud	Raamovereenkomst alle percelen - reiniging en inspectie algemeen, 10 13 07 lid 09	Verrekening van extra uren in verband met geparkeerde auto's op inspectieputten vindt niet plaats. Om stagnatie inderdaad te voorkomen kunnen deze strengen in overleg op een later tijdstip worden gereinigd en geïnspecteerd. Dit leidt tot een minder productieve dag. Welke compensatie staat hier tegenover?	Hier staat geen compensatie tegenover.
18	Inschrijffase	Inhoud	Raamovereenkomst alle percelen - 01.17.06 lid 03	Dit artikel lijkt geknipt en geplakt. De PMV bestaat al geruime tijd niet meer en vervangen door een begeleidingsbiljet kunt u dit aanpassen?	Het transport van de afvalstoffen moet voldoen aan de van toepassing zijnde bepalingen uit de Wet Milieubeheer en voorzien van begeleidingsbrief. De bepaling is aangepast.
19	Inschrijffase	Inhoud	Raamovereenkomst alle percelen - 01.17.06 lid 03	Dit artikel lijkt geknipt en geplakt. Mogen wij aannemen dat hier RKG slib wordt bedoeld?	In deze bepaling wordt gesproken over afvalstoffen. De verontreiniging is gedefinieerd in bepaling 25 11 01 lid 01.
20	Inschrijffase	Inhoud	Raamovereenkomst alle percelen - 01 24 03	Indien de inschrijver op het EMVI formulier geen gebruik wenst te maken van deze verplichting wordt dit artikel dan niet toepasbaar verklaard? Zo ja kunt u dit opnemen in deze bepalingen?	De inzet van SROI is een eis, indien u in de EMVI-beoordelingmatrix te kennen geeft geen SROI in te zetten, is uw inschrijving ongeldig en kunt u niet inschrijven. Zie ook cel N16 van de EMVI-beoordelingsmatrix.
21	Inschrijffase	Inhoud	Raamovereenkomst alle percelen - 01 24 03	Inschrijver heeft in haar beleid de invulling van SROI opgenomen. Deze kan overlegd worden tegen aantoonbare invulling hiervan. Dienen deze dan overlegd te worden met de projectleider social return, of is inschrijver verplicht de invulling via "debouwwerkt" te doen	<i>Elke gemeente sluit een individuele overeenkomst en draagt in tegenstelling tot het bepaalde in 01 24 03 zelf zorg voor het toezicht hierop. Contactpersoon voor SROI is per gemeente:</i> <i>Bernheze: dhr. G. Weitsel (06-18308576)</i> <i>Boekel: dhr. G. Weitsel (06-18308576)</i> <i>Meerijstad: mevr. M. van den Boogaart (0413)38100</i> <i>Oss: dhr. G. Weitsel (06-18308576)</i> <i>Uden/Landerd: dhr. G. Weitsel (06-18308576)</i>
22	Inschrijffase	Inhoud	Raamovereenkomst alle percelen - 25 32 02	04 Indien tijdens de reinigingswerkzaamheden belemmeringen zoals onder andere wortelgroei, omvangrijke vetafzettingen, afzettingen van oer, spoelcement, concentraties van puin of beton worden geconstateerd, en dit door inspectie wordt vastgelegd, waardoor verdere reiniging daardoor niet mogelijk is, dan wordt de reiniging afgebroken. De reiniging wordt dan indien mogelijk vanaf tegengestelde richting uitgevoerd. Strengen waar gedurende de reiniging (ernstige) belemmeringen wordt geconstateerd worden verzameld. Deze belemmeringen komen niet voor verrekening in aanmerking. Begrijpen wij goed dat de streng uiteraard wel verrekend wordt?	De werkelijk geïnspecteerde meters worden verrekend.
23	Inschrijffase	Inhoud	Raamovereenkomst alle percelen - 25 32 05	06 Indien nodig dienen riolen leeggezogen en gehouden te worden voor reiniging en inspectie, dit maakt onderdeel uit van de reiniging c.q. inspectie en wordt niet separaat verrekend. Om alle inschrijvers gelijk te stellen van welk percentage areaal per perceel moet de inschrijver rekening houden met bijzuigen?	Er dient vanuit gegaan te worden dat het stelsel zelfledigend is, zie ook 25 42 01 lid 21.

24	Inschrijffase	Inhoud	Raamovereenkomst alle percelen - 25 36 09	Kunt u dit artikel nader toelichten ? Dient de aannemer rekening te houden met inzet van speciale gearde voertuigen?	Er bestaat een kans dat er in de riolen diverse soorten gassen ophopen die vrij kunnen komen bij het openen van de inspectieputten. Deze bepaling is voornamelijk bedoeld als waarschuwing/reminder. Er hoeft hier geen rekening gehouden te worden met speciale voertuigen.
25	Inschrijffase	Inhoud	Raamovereenkomst alle percelen - 25 43 01	Lid 4 kunt u deze termijn oprekken naar einde volgende dag dus 24h. Aan het eind zijn de medewerkers moe en willen naar huis. Het vergeten is dan zo gebeurd.	Deze termijn wordt niet opgerekt en blijft gehandhaafd.
26	Inschrijffase	Inhoud	Raamovereenkomst alle percelen (1/2)	U heeft in dit bestek heeft een ongekend aantal boetes 6 st. en kortingen 8 st. opgenomen (zie opsomming) waarvan het grootste gedeelte zonder aanzegging kan worden verbeurd. U verklaard meerdere certificaten BRL, ISO, VCA van toepassing. Onze branche omarmd deze en uw keuze voor een duurzame dienstverlening. Desondanks wordt onze branche ook gekenmerkt door hard werken met lage marges. De boetes zonder aanzegging en de hoogte hiervan zijn dis proportioneel en kan bij het innen van een korting of boete leiden tot meerdere dagen verlies op dit werk binnen uw prachtige gemeentes. Onze vraag is dan ook met voorwaardelijke aanzeggingen te werken zodat we samen dit bestek tot een succes kunnen uitvoeren. 1.De boete wegens te late respons bedraagt: per werkdag € 250,-- voor alle Werkvelden 2.De gegevens op de weegbonnen dienen digitaal te zijn verwerkt, handgeschreven bonnen worden niet geaccepteerd. Indien er toch handmatige wegingen worden toegepast geldt tevens een boete van €500,- per bon 3. Indien de Ondernemer de in de Verklaring Social Return in bijlage II onder 1 en 2 genoemde verplichtingen niet nakomt, zal een boete van de niet uitgevoerde kosten voor social return worden opgelegd + 50%. Voorbeeld: € 5.000, niet uitgevoerd betekend een boete van € 7.500,-. 4. Bij onvolledigheid zoals vermeld in lid 04 tot en met lid 06, zal de de rapportage	Deze boetes en kortingen blijven gehandhaafd, alsmede de wijze van handhaving.

27	Inschrijffase	Inhoud	Raamovereenkomst alle percelen (2/2)	3 Vrijgekomen materialen moeten dezelfde dag worden verzameld, en worden afgevoerd naar een erkende her-, be- of verwerkingsinrichting. Van vrijgekomen materialen dient binnen 5 werkdagen na verwerking een bewijsafgifte ter goedkeuring aan de directie te worden overlegd. Indien één of meer bewijzen van ontvangst niet aan de opdrachtgever overlegd kunnen worden, zal hiervoor een bedrag van € 500,00 (vijfhonderd euro) per bon in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 4. Bij schades aan eigendommen van de gemeente zal, naast de herstelkosten, een korting worden toegepast van : - honderd euro (€ 100.--) per m2 beschadigde verharding; - honderdvijftig euro (€ 150.--) per beschadigd object Deze korting komt bovenop de herstelkosten zoals genoemd in lid 05 5. Bij het niet aanwezig zijn van de in lid 03 t/m 05 genoemde bepalingen wordt per gebeurtenis een korting van € 250.-- (excl BTW) op de dan lopende (deel)opdracht ingehouden. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 6. Het personeel dient te allen tijde een reflecterend veiligheidsvestje te dragen. Voor het niet nakomen hiervan wordt een korting opgelegd van € 250,- per geval, zonder dat een ingebrekestelling nodig is	zie vraag 26
28	Inschrijffase	Inhoud	25 42 02 – 08	Wat is de reden waarom men afwijkt van de NEN EN 13508-2+A1 2011 betreffende de voegeninspectie. Een gecertificeerde rioolinspecteur heeft voldoende ervaring om te zien of er wel of niet een toestandsaspect is bij een axiale of radiale verplaatsing. Hij heeft niet voor niets dit certificaat. Deze Leidraad is in samenwerking met RONED, gemeentes en reinigings – inspectiebedrijven opgesteld, en hebben daar veel tijd in gestopt om eenduidig naar buiten te komen. Graag dit aanpassen volgens de Leidraad.	Er wordt niet afgeweken van de leidraad. We passen alleen wat lagere normen toe dan in de leidraad staan. De leidraad is een hulpmiddel en geen harde eis. De bestektekst wordt niet aangepast.
29	Inschrijffase	Inhoud	Bestek – deel 3 – 25 32 01 -06 BRL K 10014 en BRL K 10015	Er wordt u gevraagd voor deze BRL's , mogelijk zijn er bedrijven uit de regio die deze niet hebben, of mogelijk maar 1 van de 2, omdat deze ofwel alleen rioolreiniging doen of alleen de rioolinspecties. Dus deze kunnen dan niet inschrijven. Graag aanpassen conform uitvoering BRL, dan kunnen dit soort bedrijven wel inschrijven.	Dit blijft gehandhaafd. Er is een mogelijkheid om in combinatie of met onderaanneming in te schrijven om aan de eis te voldoen.
30	Inschrijffase	Inhoud	Leidraad. 3.3.2.2 – ISO 14001	Wij zijn een rioolinspectiebedrijf en hebben relatief gezien weinig te maken met rioolslib, daarom beschikken wij niet over een ISO 14001 certificaat. Wel is in onze ISO 9001 e.e.a. opgenomen betreffende diverse zaken over Milieubeheer. Is een extra vermelding van onze gecertificeerde instantia ook voldoende?	In het bestek is naast inspectie ook reiniging opgenomen en derhalve zijn vereisten aan milieubeheer gesteld.
31	Inschrijffase	Proces	Inschrijving	Is het toegestaan dat een inspectiebedrijf als hoofdaannemer inschrijft met als onderaannemer een reinigingsbedrijf en tegelijk ook als onderaannemer fungeert van een (zelfde) reinigingsbedrijf?	zie hiervoor de inschrijvingsleidraad hoofdstuk 2.2.

32	Inschrijffase	Proces	Inschrijving	Is het toegestaan dat een reinigingsbedrijf als hoofdaannemer inschrijft met als onderaannemer een inspectiebedrijf en tegelijk ook als onderaannemer fungeert van een (zelfde) inspectiebedrijf?	zie hiervoor de inschrijvingsleidraad hoofdstuk 2.2.
33	Inschrijffase	Inhoud	Inschrijvingsleidraad 4.2.1.1 Maximaal toegevoegde waarde	De aanbestedende dienst kent een maximaal toegevoegde waarde toe van 277.000 euro. Dit bedrag is als volgt verdeeld: ... Opgeteld is dat 485.000 euro.	De totale waarde van 485.000 euro klopt.
34	Inschrijffase	Inhoud	Verwachte omzetvolume / te reinigen en inspecteren meters	Hoe verklaart u het grote verschil tussen perceel 1 en 3 m.b.t. de verwachte omzet en de te reinigen en inspecteren meters riolering? Perceel 1: 122.000 / 41.247 = 2,96 Perceel 3: 340.000 / 206.224 = 1,65 Dit terwijl de percelen 2, 4 en 5 tussen de 1,90 en 2,00 zitten	zie hiervoor de inschrijvingsleidraad 1.4
35	Inschrijffase	Inhoud	Aantallen hoeveelheid resultaatsverplichting	De aantallen, hoewel fictief, beslaan de volledige 4 jaren. Is dit correct?	De hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk geraamd over een periode van 4 jaar, maar blijven fictief, zie ook bepaling 01 01 19 lid 13.
36	Inschrijffase	Contract	3.3.2.2 Eisen aan de maatregelen inzake milieubeheer	ISO 14001-certificaat: geldt het certificaat CO2-prestatieladder Niveau 5 als een gelijkwaardige erkenning?	Nee, milieubeheer bevat meer dan alleen CO2-uitstoot
37	Inschrijffase	Contract	25 32 01 06 certificering BRL K 10014	Volgens de inschrijvingsleidraad 2021-4002 is BRL-certificering een vereiste. Indien er conform de norm gewerkt wordt is dat ook voldoende of dient men in het bezit te zijn van het certificaat?	De vereiste BRL-certificering komt te vervallen. Alle gestelde eisen zijn reeds vastgelegd in de Leidraad, NEN-bladen en de Standaard RAW-Bepalingen. Bepaling 25 32 01 lid 06 en 25 42 01 lid 02 komen te vervallen

38			Toevoeging vanuit directie:	Bepaling 25 11 01 lid 04 is toegevoegd in IBOR 001-21 Raamovereenkomst Reiniging & Inspectie riolering - ALGEMEEN.	De werkplek is de plaats waar werkzaamheden vericht worden. Vanuit de geopende put tot aan een naastliggende straat
39			Toevoeging vanuit directie:	Bepaling 25 42 02 lid 07 is aangepast in IBOR 001-21 Raamovereenkomst Reiniging & Inspectie riolering - ALGEMEEN.	Inspecteren in de leidingen met een 3D kogelbeeldinspectietechniek zoals een Panoramocamera is niet toegestaan.
40			Toevoeging vanuit directie:	Bepaling 25 42 01 lid 20 is aangepast in IBOR 001-21 Raamovereenkomst Reiniging & Inspectie riolering - ALGEMEEN.	Toestandsaspecten toegevoegd te weten: BAH, BAI en BBB vanaf 25%.
41			Toevoeging vanuit directie:	Bepaling 07 08 02 lid 01 is aangepast in IBOR 001-21 Raamovereenkomst Reiniging & Inspectie riolering - ALGEMEEN.	Bijdrage Fonds Colletieve Kennis wordt wel verlangd.
42			Toevoeging vanuit directie:	Bepaling 25 42 01 lid 09 is aangepast in IBOR 001-21 Raamovereenkomst Reiniging & Inspectie riolering - ALGEMEEN.	De uitvoerend inspecteur dient in het bezit te zijn van een geldig diploma voor de opleiding "Inspecteur Visuele Inspecties Riolering " van Stichting RIONED, Wateropleidingen of gelijkwaardig. Deze opleiding dient gebaseerd te zijn op de normen NEN-EN 13508-2 en NEN 3399:2015.
43			Toevoeging vanuit directie:	Bestekpost 300100 is aangepast in alle percelen	Robotfrees is ook inclusief combi-unit. Bestekspost is aangepast in alle percelen..
44			Toevoeging vanuit directie:	Bestekspost 960020 is toegevoegd in alle percelen	Bijdrage tbv Fonds Colletieve Kennis wordt verlangd
45			Toevoeging vanuit directie:	Bestekspost 1040, 104010, 2041 zijn aangepast in alle percelen.	Textuele aanpassing te weten: GEMENGD ipv GEMEND
46			Toevoeging vanuit directie:	Bestekspost 300110 Perceel 5 hoeveelheid is aangepast	700 uur in plaats van 350 uur Kettingfrees.