

IMGeo object	onderdelen object	fysiekvoorkomen	indien nodig	opmerking			
Wegdeel	voetpad	soort verharding	trap				
	fietspad	soort verharding					
	rijbaan	soort verharding	verkeersdrempel en plateau's				
	inrit	soort verharding					
	parkeervak	soort verharding					
	Molgoten		niet apart inmeten				
Ondersteunend wegdeel	berm	verharding		graskeienrij langs weg niet apart inmeten			
	berm	groenvoorziening					
	verkeerseiland	soort verharding					
	speelverharding	soort verharding	zand / rubber / kunstgras / grind				
	straatjuwelen	staat op verharding		tweede laag			
	plakdrempels	Kunststof op verharding		tweede laag			
Onbegroeid terreindeel	erf						
	niet-BGT		Paardenbak				
Begroeid terreindeel	bos		kruilijn				
<i>alle cultuurcheydigen</i>	bosplantsoen						
opnemen	groenvoorziening	heg /haag					
		gras / gazon	talud, kruinlijn	wekelijks gemaaid gras			
		heesters	talud, kruinlijn				
		struiken	talud, kruinlijn	volgens mij hetzelfde als heesters			
		vaste-planten	talud, kruinlijn				
		bodembedekkers	talud, kruinlijn				
	gras en kruidachtigen	berm	talud, kruinlijn	1x of 2x per jaar gemaaid gras			
	wadi	gazon / kruidachtig gras	talud, kruinlijn				
	meten ingepikte grond	tuingrens met erfrens gemeente					
Waterdeel	waterloop	sloot					
	watervlakte						
	greppel, droge sloot						
Ondersteunend waterdeel	oever, slootkant						
	beschoeiing						
Pand	voetafdruk pand						
	steunberen						
	kolomen						
	erkeren en schoorstenen						
	overbouw (als luifel meten)						
	mestsilo's						
	trafo's						
	muren						
Overige bouwerk	overkapping						

	niet-BGT		zeecontainer				
			nissenhut				
			hobbykas				
	openloods						
	opslagtank						
	bezinbak						
	windturbine						
	lage trafo						
	bassin						
Tuneeldeel							
Kunstwerkdeel	hoogspanningsmast						
	gemaal						
	steiger						
	stuw						
	keermuur						
	overkluizing						
	duiker						
	faunavoorziening						
	bruggen						
Scheiding	muur	vlak >= 0,30 m					
	muur	lijn < 0,30 m					
	kademuur						
	geluidsscherm / muur			indien mogelijk hoogte			
	keermuur			muur tussen voetpad-plaats of grondkering			
	damwand						
	walbescherming						
	hek			indien mogelijk hoogte			
	vaste bloembakrand						
Gebouw-installatie	luifel		overbouw				
			balkon				
			galerij				
Inrichtingselement	bak						
	put	inspectie-/ rioolput					
Straatmeubilair	abri						
	speelvoorziening	speeltoestel / voetbaldoel / sporttoestellen enz.					
	bank						
	picknicktafel						
	prullenbak						
	mobiele bloembak						
	bovengrondse afvalcontainers	staan in greenpoint in wegen - tweede laag		plastic / papier / glas / textiel - huisvuil bij hoogbouw			
	ondergrondse afvalcontainers	staan in greenpoint in wegen					

	elektrische laadpalen	<u>niet</u> in Greenpoint maar wel interessant voor andere disciplines				
	plattegrondkasten					
	infoborden					
	lantaarnpalen					
	verkeerslichten					
Weginrichtingselement	wildrooster					
	boomspiegel	> 1.00 m²				
Vegetatieobject	boom	punt		boomstamomtrek > 30cm op 1.30m hoogte gemeten		
	(haag)	staat ook bij groenvoorziening		lijn?		