

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

30 augustus 2021
Besteknr. T002-1275080

NOTA VAN INLICHTINGEN VAN BESTEK VOOR:
Bouwrijpmaken Kloosterakker fase 1A
te Assen

Opdrachtgever : Gemeente Assen

Auteur : A.J. Hoven

Projectleider : H.F.A. Klaassens Paraaf: Dit document is aantoonbaar
vrijgegeven

Documentnr. : T002n-1275080HVN-hfk-V01-NL

Tauw bv
W.A. Scholtenstraat 3a, Postbus 722, 9400 AS Assen
telefoon (0592) 39 13 00, telefax (0592) 39 13 25

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

04 Bijlagen

De volgende bijlagen worden toegevoegd:

- KLIC-gegevens
- Diverse (water)bodemonderzoeken Kloosterveen III te Assen, kenmerk R001-1265705EBS-V02-rrt-NL d.d. 01-03-2019;
- Assen, Verkennend bodemonderzoek (PFAS) Kloosterakker, kenmerk R001-1272967EBS-V03-rrt-NL d.d. 19-02-2020;

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
243020			WIJZIGEN POST			
243020	510701		Aanbrengen wortelscherm.	m	1.235,00 V	
			Situering; zie teknr.			
			Betreft het aanbrengen van TGS Actief	m		1.235,00 L
			anti-wortelscherm 20-250			
		2.	Langs aan te brengen beplanting of boom			
			waar deze langs de nutsstroken liggen in te			
			ontgraven plantgaten			
			.9. Bovenzijde scherm is gelijk aan de onderkant van			
			de straatlaag bij toepassing onder verharding			
			Bovenzijde scherm 2 cm onder maaiveld aanbrengen			
			bij toepassing in bermen en beplantingsvakken.			
			Wortelscherm:			
			TGS Actief anti-wortelscherm 20-250, hoogte 1,10 m			
			Leverancier: TGS of gelijkwaardig.			
459010			WIJZIGEN POST			
459010	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	5.116,00 V	
			Betreft: kantopsluitingen inritten en			
			parkeerplaatsen			
		2.2. . . .	Bestaand uit 1 staande rollaag			
			.1. Op straatlaag			
			.4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80	st		63.950,00 L
			mm			
			Kleur: grijs			
			Gerekend met 12,5 st/m1			
471010			WIJZIGEN POST			
471010	821099		Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	7,00 V	
			Situering: aansluiting rijbaan op Domeinweg			
			Betreft: aan te brengen verharding van			
			industrieplaten t.b.v. aansluiting bouwweg			
			Op straatlaag			
			Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m	st		7,00 L
			(zonder stalen omranding)			
			met een gebezemde deklaag			
			Dikte platen 0,20 m			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		