

Gemeente Venray

Afvalsorteeranalyse

2016

Doss. no. 15A516

Tilburg, 18 mei 2016

Gemeente Venray

De AfvalSpiegel  
Kraaivenstraat 21-15  
Postbus 10311  
5000 JH Tilburg

Tel: 085-7731995

E-mail: [info@deafvalspiegel.nl](mailto:info@deafvalspiegel.nl)

## **Inleiding**

Dit verslag bevat de resultaten van de sorteeraanlyse van fijn huishoudelijk restafval die gehouden werd op 21 en 25 april 2016 voor de gemeente Venray.

Er is onderscheid gemaakt tussen de volgende wijken / bebouwingstypen:

1. Venray laagbouw (minicontainers)
2. Venray hoogbouw (ondergrondse verzamelcontainers)

Deze éénmalige meting geeft een indicatie van de afvalsituatie. Tevens moet vermeld worden dat seizoensinvloeden het beeld kunnen vertekenen.

## **Resultaat afvalsorteeraanlyse**

In de volgende overzichten staat de samenstelling van het fijn huishoudelijk restafval in de gemeente Venray weergegeven.

Naast deze gegevens wordt een indicatieve waardering gegeven van het aandeel van de verschillende componenten op basis van afvalsorteeraanlyses in gemeenten met een vergelijkbare bebouwing (databank De AfvalSpiegel). 'Weinig' is een positieve waardering, 'veel' een negatieve waardering.

Met betrekking tot klein chemisch afval moet worden aangetekend dat er grote schommelingen in het aandeel kca kunnen optreden als gevolg van de kleine absolute hoeveelheid kca die aanwezig is in het fijn huishoudelijk restafval.

<b>Opdrachtgever</b>	Gemeente Venray	<b>Wijktype</b>	Laagbouw	
<b>Projectnr</b>	15A516	<b>Metingnr</b>	1	
<b>Taakregnr</b>	T03872	<b>Uitvoeringsdatum</b>	25-apr-16	Goedgekeurd

<b>Component</b>	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>Percentage</b>	<b>Waardering</b>
Groente-, fruit- en tuinafval	354,8	47,1	normaal tot veel
Papier en karton	26,9	3,6	weinig
Hygiënisch papier	62,8	8,3	normaal
Drankkartons	12,3	1,6	weinig
Kunststoffen	90,2	12,0	weinig tot normaal
Glas	12,3	1,6	weinig
Metalen	30,1	4,0	normaal tot veel
Textiel	24,5	3,3	weinig tot normaal
Puin en keramiek	34,7	4,6	veel
Hout	18,1	2,4	weinig tot normaal
Klein chemisch afval	0,1	<0,1	weinig
Wit- en bruingoed	5,2	0,7	normaal
Overig afval	80,6	10,7	veel
<b>Totaal</b>	<b>752,7</b>	<b>100,0</b>	

<b>Subanalyses</b>	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>Percentage</b>
Groente-, fruit- en tuinafval		
- tuinafval	61,9	8,2
- groente- en fruitafval	292,9	38,9
Kunststoffen		
- kunststof verpakking	43,3	5,7
- overige kunststof	47,0	6,2

**Toelichting:**

GFT-afval bevat veel groente- en fruitafval (etensresten)

Metalen bevat pannen, een zadel, kabels, blik en aluminiumfolie.

Puin en keramiek bevat bakstenen, potten en servies.

KCA: batterij.

Wit- en bruingoed: elektrische deken, schuurmachine, adapters, batterijlader en scheerapparaat.

Overig afval bevat kaarsen, kattenbakgrind, een stofzuigerzak, rubberen laarzen, zeil en matten.

<b>Opdrachtgever</b>	Gemeente Venray	<b>Wijktype</b>	Hoogbouw	
<b>Projectnr</b>	15A516	<b>Metingnr</b>	1	
<b>Taakregnr</b>	T03865	<b>Uitvoeringsdatum</b>	21-apr-16	Goedgekeurd

<b>Component</b>	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>Percentage</b>	<b>Waardering</b>
Groente-, fruit- en tuinafval	395,7	50,3	veel
Papier en karton	41,6	5,3	weinig
Hygiënisch papier	64,1	8,1	normaal
Drankkartons	9,7	1,2	weinig
Kunststoffen	96,9	12,3	weinig tot normaal
Glas	28,9	3,7	normaal
Metalen	32,6	4,1	normaal tot veel
Textiel	27,2	3,5	weinig
Puin en keramiek	2,4	0,3	weinig
Hout	4,9	0,6	weinig
Klein chemisch afval	1,7	0,2	veel
Wit- en bruingoed	0,9	0,1	weinig
Overig afval	80,7	10,2	normaal tot veel
<b>Totaal</b>	<b>787,2</b>	<b>100,0</b>	

<b>Subanalyses</b>	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>Percentage</b>
Groente-, fruit- en tuinafval		
- tuinafval	16,7	2,1
- groente- en fruitafval	379,0	48,2
Kunststoffen		
- kunststof verpakking	62,8	8,0
- overige kunststof	34,1	4,3

**Toelichting:**

GFT-afval bevat veel groente- en fruitafval (etensresten).

Metalen bevat veel blik, staalkabels, een stoel, een frame, bestek en kabels.

KCA: kit en batterijen.

Wit- en bruingoed: boiler, game controller, muis, adapter en mobiele telefoon.

Overig afval bevat kaarsen, veel kattenbakgrind, stofzuigerzakken, tapijten en matten, zand en rubber.

### Vergelijking sorteerresultaat 2016 met 2008 t/m 2015

Aandeel in fijn huishoudelijk restafval	gemeente Venray laagbouw									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 voorjaar	2014 najaar	2015	2016
<i>Component</i>	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
gft-afval	41,0	46,8	50,3	40,8	31,4	41,7	54,1	50,8	45,2	47,1
papier en karton	4,7	3,4	4,4	9,1	5,8	4,0	3,2	2,9	2,9	3,6
hygiënisch papier	9,7	4,4	3,5	6,1	7,3	4,9	5,0	8,3	5,0	8,3
drankkartons	2,0	2,0	1,7	2,0	1,7	2,0	1,7	1,0	0,5	1,6
kunststoffen	26,2	24,1	20,4	21,3	21,4	12,1	13,2	17,4	16,6	12,0
glas	1,1	1,3	0,8	3,1	2,2	1,7	1,3	1,6	1,6	1,6
metalen	3,7	2,0	2,6	3,7	3,4	3,0	2,7	2,1	1,5	4,0
textiel	4,9	3,3	3,1	3,2	7,4	4,2	5,9	4,9	6,8	3,3
puin en keramiek	1,1	5,5	4,9	3,5	3,2	11,8	4,3	1,6	3,2	4,6
hout	0,9	1,1	2,4	1,8	3,4	0,9	3,0	1,0	0,9	2,4
klein chemisch afval	0,2	1,2	0,2	0,2	<0,1	0,1	<0,1	0,0	0,0	<0,1
wit- en bruingoed	0,4	0,1	0,3	0,5	0,5	0,6	0,3	0,4	0,1	0,7
<u>overig afval</u>	<u>4,0</u>	<u>4,9</u>	<u>5,3</u>	<u>4,6</u>	<u>12,3</u>	<u>12,9</u>	<u>5,5</u>	<u>8,0</u>	<u>15,7</u>	<u>10,7</u>
totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>subanalyse gft-afval</i>										
tuinafval	ga	ga	ga	6,8	5,5	11,9	20,7	3,1	10,5	8,2
etensresten	ga	ga	ga	34,0	25,9	29,8	33,4	47,7	34,7	38,9
<i>subanalyse kunststoffen</i>										
kunststof verpakking	ga	ga	ga	9,6	ga	ga	ga	9,5	8,3	5,7
overige kunststof	ga	ga	ga	11,6	ga	ga	ga	7,9	8,3	6,2

ga = geen analyse

Het afval uit de hoogbouw van Venray is in 2012 voor het eerst gesorteerd.

Aandeel in fijn huishoudelijk restafval	gemeente Venray hoogbouw					
	2012	2013	2014 voorjaar	2014 najaar	2015	2016
Component	%	%	%	%	%	%
gft-afval	45,0	46,9	46,4	48,7	43,9	50,3
papier en karton	6,9	6,8	5,8	7,7	4,7	5,3
hygiënisch papier	8,3	4,8	8,2	3,3	4,7	8,1
drankkartons	1,8	1,2	1,3	1,6	1,0	1,2
kunststoffen	12,5	19,0	16,3	15,0	15,3	12,3
glas	4,1	4,7	3,3	4,4	2,7	3,7
metalen	4,7	2,5	2,0	4,6	3,5	4,1
textiel	3,9	2,0	4,2	3,1	6,2	3,5
puin en keramiek	1,2	1,6	0,5	0,4	0,5	0,3
hout	0,1	0,9	0,8	0,2	0,5	0,6
klein chemisch afval	0,1	<0,1	0,1	0,0	0,0	0,2
wit- en bruingoed	0,2	0,1	0,1	0,6	0,8	0,1
<u>overig afval</u>	<u>11,5</u>	<u>9,5</u>	<u>10,9</u>	<u>10,4</u>	<u>16,3</u>	<u>10,2</u>
totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>subanalyse gft-afval</i>						
tuinafval	0,2	5,0	14,5	0,9	2,7	2,1
etensresten	44,8	41,9	31,9	47,8	41,2	48,2
<i>subanalyse kunststoffen</i>						
kunststof verpakking	ga	ga	ga	9,4	9,7	8,0
overige kunststof	ga	ga	ga	5,6	5,6	4,3

ga = geen analyse