

Bijlage 4 Eisen chassis cabine inzamelvoertuig (exclusief opbouw)

Behorende bij het Beschrijvend Document "Aanschaf Inzamelvoertuig ABG-organisatie" met kenmerk SIW8793.

Algemeen	Regel		Voldoet aan eis JA/NEE	Toelichting leverancier + verwijzing naar pagina offerte (= verplicht)
	1	Chassis ca. 16 weken na gunning leveren aan de opbouwleverancier.		
	2	Op dit chassis wordt een 1 kamer uitvoering t.b.v. inzameling rol en mini containers in de afvalfractie's rest, gft, plastic en los gestorte grof of huisvuilzakken gemonteerd.		
	3	Eisen opbouw in bijlage 5 van het Beschrijvend document		
Chassis	Regel		Voldoet aan eis JA/NEE	Toelichting leverancier + verwijzing naar pagina offerte (= verplicht)
	4	Configuratie, 6x2 met gestuurde naloopas.		
	5	Lucht geveerde achter en naloop as.		
	6	Stuuras - trekas - stuuras.		
	7	Gewichtsverdeling assen 9 - 11,5-7,5 totaal 28 ton.		
	9	Maximale toegestane massa ca. 28 ton.		
	10	Allison volautomatische automaat.		
	11	Voorzien van een extra voorziening bovenop de conventionele stuurbekrachtiger die het mogelijk maakt met een minimale spierinspanning het stuurwiel te bewegen.		
	12	Automatisch smeersysteem t.b.v. voertuig en opbouw. Groeneveld Twin (Vet 2) of gelijkwaardig.		
	13	Aslast controle systeem geïntegreerd in het teller display.		
	14	Banden spanning controle systeem geïntegreerd in het teller display.		
	15	Akoestische en optische (flitslampen) achteruitrijsignalering.		
	16	Reservewiel inclusief per bandenmaat los leveren.		
	17	Brandstoftank(s) 2K gespoten in kleur chassis minimaal 300 liter		
	18	Standaard bandenmaten 315/70R22.5 en 385/55R22.5 afhankelijk van uitvoering of wettelijke verplichting.		
	19	Vooras en naloopas voorzien van dezelfde bandenmaat.		
	20	Wiel basis ongeveer 3800 mm.		
	21	Verplaatsen van chassis componenten in overleg met en ten behoeve van opbouwleverancier.		
	22	Watertankje 10 ltr met tapkraan en geïntegreerde zeepdispenser tbv handen wassen gemonteerd tussen trek en naloopas linkerzijde.		
	23	Voorzien van kunststof spatschermen over alle assen inclusief antispray inlage.		
Motor	Regel		Voldoet aan eis JA/NEE	toelichting leverancier + verwijzing naar pagina offerte (= verplicht)
	24	Vermogen groter of gelijk aan 286 PK.		
	25	Minimaal Euro 6 of vergelijkbaar (overige milieutechnische innovaties optioneel aanbieden).		
	26	Automatische motorstop op tijdsinstelling (behalve bij PTO gebruik).		
	27	Motor PTO (afstemming type en uitvoering afstemmen met opbouwleverancier).		
	28	PTO toerental maximaal (instelling samen met opbouwleverancier).		
	29	Stop & Go systeem.		

	30	PTO urenteller geïntregeerd in display.		
	31	Uitlaatgassen dienen boven de cabine afgevoerd te worden. Uitlaat is voorzien van 90 graden bocht.		
	32	Gesloten carterventilatie.		

Cabine	Regel		Voldoet aan eis JA/NEE	toelichting leverancier + verwijzing naar pagina offerte (= verplicht)
	33	Dagcabine met 3 volwaardige zitplaatsen (geen low entry).		
	34	Maximaal 2 instap trede's vanaf maaiveld tot cabine vloer (bestuurders en bijrijders zijde).		
	35	Cabine in RAL 1004		
	36	In delen vervangbare voorbumper (kostenreductie bij schade).		
	37	Luxe luchtgeveerde bestuurderstoel met meervoudige handmatige verstelmogelijkheden incl. zitkussenverlenging, lendesteun schouderverstelling, armleuning rechts en geïntegreerde veiligheidsgordel.		
	39	Lucht geveerde bijrijdersstoel met geïntegreerde veiligheidsgordel.		
	40	Voorzien van Brigade 360 graden of gelijkwaardig. Plaats monitor in overleg.		
	41	Achterzicht camera plaatsing in het midden van het voertuig met bedieningsscherm (levering systeem opbouwleverancier)		
	42	Handsfree bellen met optimale kwaliteit via speakers werkend op de nieuwste versie IOS en Android.		
	43	Elektrisch bediende en verwarmde hoofd- en groothoekspiegels links en rechts.		
	44	Frontzichtspegel.		
	45	Op afstand bedienbare portiervergrendeling.		
	46	Digitale tachograaf type VDO met functie uitlezen op afstand (aansluiten via info Instruments).		
	47	Bediening luchtvering op middenconsole in de buurt van de versnellingsbak bediening.		
	48	Luchtblaaspistool gemonteerd achter bestuurdersstoel op haakje b stijl.		
	49	Spatwater afscherming tussen voorspatbord en cabine (indien van toepassing)		
	50	Airco met climate control, zonnekleppen, elektrische raambediening, instelbare cruise control en speedlimiter.		
	51	Handbediend dakluik en geen glasruit in de achterwand.		
	52	Zonnekap over de gehele breedte bovenzijde voorruit		
	53	Brandblusser 6 kg sproeischuim buiten cabine in opbouwkoffer.(afstemmen met opbouwleverancier)		
	54	Mattenset in rubber uitvoering.		
	55	Luchtinlaten zodanig gemonteerd dat dit geen zichtbelemmering is voor de opbouw en beide buitenspiegels.		
	56	Radio- (usb-mp3) met drukknoppen en draaibare volume knop (aansluiten over het contactslot).		

Verlichting			Voldoet aan eis JA/NEE	Toelichting leverancier + verwijzing naar pagina offerte (= verplicht)
	57	Led flitsbalk over de gehele breedte van de cabine.		
	58	2 x Led flitslampen in grille.		
	59	2 x Led flitslampen op achterzijde voertuig. (in overleg opbouwleverancier)		
	60	Alle zwaai en flitslampen op 1 schakelaar aansluiten in de cabine voorzien van een duidelijke controle lamp.		
	61	Alle verlichting uitgevoerd in LED		
	62	Led contourverlichting.		

Overig	Regel		Voldoet aan eis JA/NEE	Toelichting leverancier + verwijzing naar pagina offerte (= verplicht)
	63	Keuring van het complete voertuig inclusief opbouw.		
	64	Transport van en naar de opbouwer komt ten laste van de truck leverancier.		
	65	Overdracht naar en van opbouwer vindt plaats onder voorwaarden van, en middels overdrachtsformulier.		

66	Complete voertuig (chassis) aanbieden met all-in onderhoudscontract conform PvE.		
67	Afleveren met voldoende technische instructie en een handleiding/gebruikersinstructie in de Nederlandse taal.		
68	Aflevering met volle diesel tank(s) en Ad Blue.		
69	Coördineren en aansluiten opbouw electronica op de chassis elektronica (vrijgave cambussignalen).		