

Bijlage 4: Overzicht eisen materieel

Door de opdrachtnemer wordt materieel inclusief personeel ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden. In onderstaande beschrijving wordt een overzicht gegeven waaraan het door de opdrachtnemer aangeboden materieel moet voldoen.

Algemeen (van toepassing op materieel):

(Strooi)voertuigen in te zetten door de opdrachtnemer:

- verkeren in goede staat en voldoen aan alle wettelijke eisen, onder andere op het gebied van milieu- en verkeerseisen en voldoen voor wegtransport;
- zijn geschikt en toereikend (ter beoordeling van de gemeente) om te kunnen werken aan de onderhavige opdracht;
- zijn inclusief bediening, brandstof, onderhoud, verzekering etc;
- zijn uitgerust met een oranje / gele zwaailamp (waarschuwingslicht);
- zijn te voorzien van een mobiele telefoon. Mobiele telefoon, abonnement e.d. wordt verzorgd door de opdrachtnemer;
- zijn dusdanig uitgerust dat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met het door de gemeente ter beschikking gestelde materiaal.
- worden indien onklaar geraakt onmiddellijk vervangen door goed functionerende, gelijkwaardige voertuigen, zulks ter beoordeling van de gemeente.

Vrachtwagens in te zetten door de opdrachtnemer:

- Zijn voorzien van voertuigspanning van 24 volt voor de hoofdbaanrouter (Euro-contact stekkerdoos);
- De vrachtauto's dienen uitgerust te zijn met een achteruitrij-akoestisch signaal.
- Het laadvermogen moet minimaal zijn:
 - 10.000 kg bedragen voor een 4m³ strooier;
- De afmetingen van de laadbak/-vloer moeten geschikt zijn voor het deugdelijk plaatsen van de strooimachine.
- De laadbak/-vloer moet vlak zijn;
- De hoogte van de laadbak/-vloer moet minimaal 1.300 mm (beladen toestand) en maximaal 1.400 mm (onbeladen toestand) zijn.
- De lengte van de laadbak moet minimaal:
 - 4200 mm (4m³);
 - 4500 mm (5m³);
- De inwendige breedte van de laadbak moet minimaal:
 - 2300 mm (4m³);

- 2400 mm (5m³);
- Voertuigen met meer dan 4 assen zijn niet toegestaan.
- Voor vrachtauto's met een tandemas achter, of met een enkele as, mag de afstand van de achterkant van de laadbak tot het hart van de achteras voor strooiers min. 1250 mm en max. 1750 mm bedragen.
- Vangmuilkoppeling t.b.v. veiligheidsketting.
- Trekoog/-ogen voor de vastzetband(en) met een minimale diameter van rond 25mm.
- Koppeling met een pen met een doorsnede van maximaal rond 25mm.
- De totale hoogte van het voertuig inclusief belading mag niet hoger zijn dan 4.20 m

Extra voorzieningen aan het voertuig voor natzoutstrooiers en ploegen.

(voor zover niet aanwezig aan te brengen)

- Voorzien aan voorzijde van een 2 polige stekker t.b.v. bediening van de sneeuwplough.
- Voorzien van aansluiting in cabine en cabine doorvoer t.b.v. stroomaansluiting en besturing strooimachine.
- Rotopower naafadapter, inclusief afdekplaat, , welke gedurende de looptijd van de Opdracht eenmalig ter beschikking gesteld wordt door de Opdrachtgever.
- Voor het bevestigen van een sneeuwplough aan een voertuig, moet deze aan de voorzijde worden voorzien van een DIN-plaat (voor sneeuwploughen met een werkbreedte van minimaal 2,10 m), die:
 - voldoet aan DIN 76060.
 - centrisch is aangebracht.
 - dusdanig aan het chassis van het voertuig is bevestigd dat optredende krachten tijdens het belasten van de sneeuwplough (sneeuwruimen) in voldoende mate op het chassis kunnen worden overgedragen.
 - voorzien is van een passende afdekplaat, welke beschikbaar wordt gesteld door de Opdrachtgever.
- Als er een cabine-doorvoer als accessoire is gekozen: Een 16-polige stekker
- gemonteerd bij aanbouwraam i.p.v. standaard 10-polige stekker ten behoeve van hydraulische bodemdruk reductie.

De opdrachtnemer geeft (voor gunning van de overeenkomst) op verzoek van de gemeente een schriftelijke verklaring (bewijs) af dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan. Bij de verklaring (bewijs) is tevens een opgave toegevoegd van de in te zetten werktuigen en/of vrachtwagens met merknaam, type, kenteken (indien wettelijk vereist).