

TONLAGER

OM DE 2 JAAR DEKSEL AFNEMEN EN
LAGER VAN NIEUW VET VOORZIEN.
„DURA LITH GREASE EP.2. CHEVRON.”

VETNIPPEL V. LABYRINTHAFDICHTING.

OM DE 4 WEKEN EEN WEINIG VET INSPUITEN
„DURA LITH GREASE EP.2. CHEVRON.”

TANDWIELEN.

OM DE 4 WEKEN
INVETTEN MET
PINION GREASE MS CHEVRON.

SMEERPUNT, OM DE 4 WEKEN
EEN WEINIG VET INSPUITEN.

„DURA LITH GREASE EP.2. CHEVRON.”

TONLAGER

GEEN ONDERHOUD

TONLAGER GEEN ONDERHOUD.

HAAKSE TANDWIELKAST

NA 5 JAAR OLIEVERVERSEN.
1X PER MAAND CONTROLEREN E.V. BUVULLEN.
TE VULLEN TOT AAN STREEP OP PULGLAS.
„MOBIL COMPOUND BB. 105° ENGLER BIJ 50°C.”
ZIE OPMERKING OP TEK. 78 III



**STAALCONSTRUCTIES EN
SPOORWEGMATERIAAL**

BESTELLER:		INH. TEKENING:			
GEMEENTEWERKEN SHERTOGENBOSCH.		SMEERPUNTEN IN HAMEISTIJL.			
WERK:		ORDER:		TEK.	
BRUG OVER INDUSTRIEHAVEN.		7112.		78 II.	
SCHAAL: 1:10.	GET. DD.: 4/6/64	PAR.: 1/1	GEZ. DD.:	PAR.:	WIJZ.: