

RENOVATIE


Rubio Monocoat Oil Plus

Deze behandeling wordt toegepast wanneer krassen of brandvlekken gemaakt werden of wanneer de behandelde vloer (al dan niet lokaal) te sterke slijtage vertoont. Eveneens toe te passen als men een compleet nieuwe kleur wenst aan te brengen over de volledige oppervlakte van een reeds eerder behandelde vloer.

Bij krassen of brandvlekken:

1. Ondergrond lokaal lichtjes schuren.
2. Stof verwijderen. Ondergrond reinigen met **Rubio Monocoat Cleaner**.
3. **Rubio Monocoat Oil Plus** aanbrengen met een doek of een spons.
4. Na enkele minuten het overtollige product afwrijven met een doek of keukenpapier.
5. 24 tot 36 uur na de renovatie mag de oppervlakte opnieuw in gebruik worden genomen.

Wanneer de behandelde vloer (al dan niet lokaal) een te sterke slijtage vertoont of indien men een compleet nieuw kleur wil aanbrengen, bevelen we een professionele renovatie aan van het volledige vloervlak met **Rubio Monocoat Oil Plus**. Deze werkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd door een vakkundige parketlegger die gebruikmaakt van professionele schuur- en boenmachines.



Producten niet gebruiken zonder de technische en gebruiksaanwijzingsfiches te raadplegen.

Deze richtlijnen zijn het resultaat van onze eigen testen en ervaringen en worden te goeder trouw meegedeeld. Aangezien we geen controle hebben over de omstandigheden van de individuele toepassingen, kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten en mogelijke schade ten gevolge van verkeerd of ongeschikt gebruik.



PROTECTS AND COLOURS YOUR WOOD IN ONE SINGLE LAYER

ONDERHOUD & RENOVATIE



www.rubiomonocoat.com
N.V. MUYLLE-FACON S.A. - Ambachtenstraat 58 - BE-8870 IZEGEM (Industriezone Abele) Belgium
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - info@muyllefacon.be

Rubio is a Registered Trademark of MUYLLE-FACON



PROTECTS AND COLOURS YOUR WOOD IN ONE SINGLE LAYER



ONDERHOUD & RENOVATIE

RUBIO MONOCOAT SOAP

Wekelijks/maandelijks onderhoud - mat

RUBIO MONOCOAT SOAP SATIN

Wekelijks/maandelijks onderhoud - satijnglans

RUBIO MONOCOAT SURFACE CARE

Wekelijks onderhoud - behandeling van lokale vlekken

RUBIO MONOCOAT REFRESH

Heropfrissing indien nodig

RUBIO MONOCOAT MAINTENANCE OIL

Jaarlijks onderhoud – volgens intensiteit van het gebruik

RUBIO MONOCOAT LIMESPOT REMOVER

Behandeling van kalkvlekken

RUBIO MONOCOAT GREASE REMOVER

Behandeling van vetvlekken

RUBIO MONOCOAT OIL PLUS

Renovatie

ONDERHOUD

BELANGRIJK

Na een behandeling met **Rubio Monocoat Oil Plus** duurt het 3 weken vooraleer de vloer volledig doorgehard is. We raden aan om tijdens de eerste week enkel te reinigen met een stofzuiger of met een stofwisser voorzien van een droge doek. Gebruik GEEN vochtige doekjes! Tijdens de tweede week kan eventueel voorzichtig met een in zuiver water gedrenkte en goed uitgewrongen dweil schoongemaakt worden. Na 3 weken kan men het onderhoud starten met de onderhoudsproducten uit het **Rubio Monocoat-gamma**. Werven die extreem intensief belopen worden, schermt men bij voorkeur gedurende +/- een week af met een ademend materiaal, en dit vanaf 48 uur na het aanbrengen van **Rubio Monocoat Oil Plus**.

WEKELIJKS ONDERHOUD

Gamma: Rubio Monocoat Soap – Rubio Monocoat Soap Satin – Rubio Monocoat Surface Care

Vloeren die behandeld zijn met **Rubio Monocoat Oil Plus**, kunnen wekelijks worden onderhouden met water en **Rubio Monocoat Soap**, water en **Rubio Monocoat Soap Satin**, of met de kant-en-klare **Rubio Monocoat Surface Care**-verstuiver.

Rubio Monocoat Soap en Rubio Monocoat Soap Satin

Het eerste onderhoud met **Rubio Monocoat Soap Satin** gebeurt met het onverdunde product. Vanaf dan kunt u voor het wekelijks onderhoud onderstaande richtlijnen volgen.

Wekelijks onderhoud met **Rubio Monocoat Soap** of met de kant-en-klare **Rubio Monocoat Surface Care** geeft de vloer een mat uitzicht.

Wekelijks onderhoud met **Rubio Monocoat Soap Satin** geeft de vloer een zachte satijnglans.

1. Veeg de vloer en verwijder het stof.
2. Giet 150 ml **Rubio Monocoat Soap** of 250 ml **Rubio Monocoat Soap Satin** in een emmer water (10 l.).
3. Gebruik 2 emmers: één voor de oplossing met zeep en een tweede met zuiver water. Dompel de mop in de zeepoplossing en wring deze uit tot hij halfnat is. Reinig het eerste deel van de vloer. Spoel de mop in de emmer met zuiver water en wring hem goed uit. Dompel de mop in de zeepoplossing en wring deze uit tot hij halfnat is. Reinig het volgende deel van de vloer.
4. Laat geen overtollig water op de vloer staan. Bevochtigen volstaat. Bewandel de vloer pas wanneer hij volledig droog is (na ongeveer 30 minuten).

Rubio Monocoat Surface Care

Rubio Monocoat Surface Care is een kant-en-klaar reinigings-product voor het wekelijkse of maandelijkse onderhoud van met **Rubio Monocoat Oil Plus** behandelde oppervlaktes, waarbij geen extra water gebruikt dient te worden. Eveneens geschikt voor een snelle reiniging van lokale vlekken.

1. Verstuif **Rubio Monocoat Surface Care** op de oppervlakte.
2. Wrijf droog met een mop of een microvezeldoek.
3. Laat de oppervlakte gedurende ongeveer 15 minuten drogen.

BEHANDELING VAN VLEKKEN

Gamma: Rubio Monocoat Surface Care – Rubio Monocoat LimeSpot Remover – Rubio Monocoat Grease Remover

Voor de behandeling van vet- en/of kalkvlekken bevelen we het gebruik van **Rubio Monocoat LimeSpot Remover** (kalk) en **Rubio Monocoat Grease Remover** (vet) aan.

Grease Remover

1. **Rubio Monocoat Grease Remover** overvloedig aanbrengen op de vlek.
2. Gedurende enkele minuten laten inwerken.
3. Het product met een droge doek of keukenpapier afnemen.

Limespot Remover

1. **Rubio Monocoat LimeSpot Remover** overvloedig aanbrengen op de vlek.
2. Gedurende enkele minuten laten inwerken.
3. Het product met wat keukenpapier of een droog doek afnemen.
4. Goed nareinigen. Gebruik hiervoor een met water bevochtigd doek.

Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken wordt aanbevolen deze werkwijze te herhalen tot men het gewenste resultaat bereikt heeft.

HEROPFRISSING

indien nodig

Rubio Monocoat Refresh: opfrissend – niet kleurherstellend

Een onderhoud met **Rubio Monocoat Refresh** wordt telkens toegepast wanneer men de glans en de bescherming wil heropfrissen nadat deze door intensief gebruik verdwenen is. Men past een behandeling met **Rubio Monocoat Refresh** telkens toe wanneer de vloer te droog of te ruw aanvoelt, m.a.w. wanneer de

houtvezels vrij komen. Deze behandeling dient steeds op de volledige oppervlakte uitgevoerd te worden.

1. Maak de vloer vuil- en stofvrij.
2. Verstuif **Rubio Monocoat Refresh** op het oppervlak, of breng het product aan met een doek. Gebruik zeer weinig product om te vermijden dat de vloer kleverig wordt.
3. Laat het product gedurende enkele minuten inwerken.
4. Wrijf de behandelde zone droog met een doek, keukenpapier of een boenmachine voorzien van witte pad. Werk af met een absorberend doek.
5. Geen te grote zones behandelen, zodat men deze binnen de 15 à 20 minuten handdroog kan wrijven.
6. Beloopbaar na 4 à 6 uur.

JAARLIJKS ONDERHOUD

naargelang de intensiteit van de belasting

Rubio Monocoat Maintenance Oil: kleurherstellend

Vloeren behandeld met **Rubio Monocoat Oil Plus** kunnen – afhankelijk van de slijtage van het oppervlak – hetzij eenmaal, hetzij tweemaal per jaar grondig worden opgefrist met de **Rubio Monocoat Maintenance Oil**.

Deze opfrisbeurt kan men gemakkelijk zelf uitvoeren:

1. Maak de vloer vuil- en stofvrij.
2. Reinig de vloer grondig met water en **Rubio Monocoat Soap**. Spoel goed na met water zodat alle zeepresten verwijderd zijn. Laat goed drogen.
3. **Rubio Monocoat Maintenance Oil** aanbrengen met een doek, een borstel of een spons. Behandel bij voorkeur zones van 2 tot 4 m². Elke behandelde zone dient binnen de 10 à 15 minuten met keukenpapier drooggewreven te worden. Indien men gebruikmaakt van een boenmachine, voert men deze handeling bij voorkeur uit met behulp van niet-pluizend katoenen doek.
4. Zorg voor voldoende ventilatie, waardoor de vloer na 6 uur droog zou moeten zijn. Wrijf na met een droge, niet-pluizende katoenen doek.

Na 48 uur mag de vloer gereinigd worden met een licht bevochtigde doek (vermijd het gebruik van zeep in deze fase!). Er dient 1 week gewacht te worden voordat opnieuw met het onderhoud van de vloer met water en **Rubio Monocoat Soap** of water en **Rubio Monocoat Soap Satin** aangevangen wordt.