

Bijlage D

Beschrijving en specificaties van het in te huren materieel en medewerkers ten behoeve van het groenonderhoud in de gemeente Heemstede

Perceel 1: ter beschikking stellen van machines, bediening, overig materieel en ter beschikking stellen medewerkers

A. Inzetten van een vrachtwagen met chauffeur.

- Ter beschikking stellen van vrachtauto met chauffeur
- Laadvermogen: ten minste 10 ton tot maximaal 40 ton
- Motor: Euro 6 of hoger
- Driezijdig hydraulisch kipbaar
- Met hydraulische laad- en losinrichting
- Inclusief bediening
- Chauffeur ook bereid tot verrichten van (assisterende) werkzaamheden anders dan chauffeurswerkzaamheden en kraanbediening

Schatting uren: 600 uur

B. Inzetten van een tractor.

- Ter beschikking stellen van tractor zonder chauffeur
- Vermogen: 80-90 pk
- Motor: Stage 4 of hoger, motor moet van hetzelfde merk zijn als de tractor fabrikant
- Aandrijving: 2wd of 4wd vooras
- De tractor moet uitgerust zijn met half frame/volframe chassis dit in verband met duurzaamheid van de machine en actieframe.
- Hulpvoorzieningen: Waterwagen t.b.v. watergeven bomen

Schatting uren: 440

C. Inzetten van een tractor met chauffeur.

- Ter beschikking stellen van tractor met chauffeur
- Vermogen: 80-90 pk
- Motor: Stage 4 of hoger, motor moet van hetzelfde merk zijn als de tractor fabrikant
- Aandrijving: 2wd of 4wd vooras
- De tractor moet uitgerust zijn met half frame/volframe chassis dit in verband met duurzaamheid van de machine en actieframe
- Hulpvoorzieningen: Waterwagen t.b.v. watergeven bomen

Schatting uren: 1

D. Inzetten van een tractor met chauffeur.

- Ter beschikking stellen van tractor met chauffeur
- Vermogen: 80-90 pk
- Motor: Stage 4 of hoger, motor moet van hetzelfde merk zijn als de tractor fabrikant
- Aandrijving: 2wd of 4wd vooras
- Hulpvoorzieningen: dumper, inhoud ca. 10 m³, met hydraulisch achterschot
- Uitgerust met brede radiaalbanden
- Chauffeur ook bereid tot verrichten van (assisterende) werkzaamheden anders dan het besturen en bedienen van tractor met grondkar

Schatting uren: 120

E. Inzetten van een hydraulische graafmachine met gekwalificeerde machinist.

- Ter beschikking stellen van hydraulische minigraafmachine en machinist
- Bakinhoud: ten minste 0,5 m³
- Rupsgraafmachine voorzien van rubberen rupsbanden

Schatting uren: 120 uur

F. Inzetten van een grondkar.

- Ter beschikking stellen van aanhanger voor kraan
- Bakinhoud tenminste 10 m³ voorzien van hydraulische klep en waterdichte klep ten behoeve van bladvissen/slootwerk
- voorzien van brede banden

Schatting uren: 360

G. Inzetten van een 1-assige trekker.

- Ter beschikking stellen van 1-assige trekker voorzien van een frees rotorkoepel

Schatting uren: 100

H. Inzetten van een wiellader.

- Ter beschikking stellen van wiellader zonder bediening
- Hefvermogen circa 1.000 kg (knikmops 100 o.g.)
- Inclusief toebehoren

Schatting uren: 40

I. Inzetten van grondwerker.

- Ter beschikking stellen van grondwerker diverse locaties
- Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
- Grondwerker, inzetbaar in de openbare ruimte, begraafplaats, kinderboerderij en wandelbos
- Grondwerker moet de Nederlandse taal in woord beheersen

Schatting uren: 40 uur

J. Inzetten van hovenier.

- Ter beschikking stellen van hovenier diverse locaties
- Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
- Hovenier, inzetbaar in de openbare ruimte, begraafplaats, kinderboerderij en wandelbos
- Hovenier moet de Nederlandse taal in woord beheersen

Schatting uren: 40 uur

K. Tijdelijke verhardingen t.b.v. uitvoering.

- Het ter beschikkingstellen, aanbrengen, verplaatsen en verwijderen van rijplaten t.b.v. werkzaamheden nabij watergangen en ter bescherming van gazon
- Het betreft bescherming van 500 meter per jaar bij een inzet op 40 locaties
- De verplaatsingsafstand bedraagt 20 meter in de lengterichting
- Verharding geschikt voor middelzwaar tot zwaar materieel
- Afmetingen: 4000 x 1000 x 20 mm

Inhuren van materieel en medewerkers ten behoeve van het groenonderhoud in de gemeente Heemstede

Perceel 2: Inhuur hydraulische graafmachine met gekwalificeerde machinist

Inzetten van een hydraulische graafmachine met gekwalificeerde machinist.

- Ter beschikking stellen van hydraulische kraan met gekwalificeerde machinist
- Hydraulische kraan 16 - 20 ton met 3-delige giek
- Mogelijkheden: sorteer grijper, stenen klem, maaikorf, puinriekbak, sleuvenbak (bananenbak) en normale graafbak
- Wielgraafmachine voorzien van lagedruk banden
- Vermogen: ca. 100 pk, motor Stage 4 of hoger
- Machinist moet ook bereid zijn tot verrichten (assisterende) werkzaamheden aanvullend aan de kraanbediening

Schatting uren: 1.660