

Invalbijlage 2: Inschrijvingsformulier Houtproducten

Europese Aanbesteding
Raamovereenkomst Levering Houtproducten
I&A-nummer: I&A_2020_0163



Aalsmeer

Amstelveen

Nr.	Omschrijving	Gevraagde houtsoort	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid (€)	Prijs totaal (€)
A Houten palen voor beschoeiingswerk en andere cultuurtechnische werken						
1	Palen, afmeting 70 x 70 mm.					
1a	Lengte 2,00 m. Aan één uiteinde tweezijdig gepunt.	Tauari vermelho	25	m1		€ -
1b	Lengte 2,50 m. Aan één uiteinde tweezijdig gepunt.	Tauari vermelho	25	m1		€ -
1c	Lengte 3,00 m. Aan één uiteinde tweezijdig gepunt.	Tauari vermelho	50	m1		€ -
1d	Lengte 3,50 m. Aan één uiteinde tweezijdig gepunt.	Tauari vermelho	250	m1		€ -
1e	Lengte 4,00 m. Aan één uiteinde tweezijdig gepunt.	Tauari vermelho	25	m1		€ -
2	Palen, afmeting 80 x 80 mm.					
2a	Lengte 2,00 m. Aan één uiteinde tweezijdig gepunt.	Tauari vermelho	10	m1		€ -
2b	Lengte 2,50 m. Aan één uiteinde tweezijdig gepunt.	Tauari vermelho	10	m1		€ -
2c	Lengte 3,00 m. Aan één uiteinde tweezijdig gepunt.	Tauari vermelho	10	m1		€ -
2d	Lengte 3,50 m. Aan één uiteinde tweezijdig gepunt.	Tauari vermelho	10	m1		€ -
3	Palen. Afmetingen 90 x 90 mm, lengte 4,00 m. Aan één uiteinde tweezijdig gepunt.	Tauari vermelho	10	m1		€ -
4	Palen. Afmetingen 100 x 100 mm, lengte 4,00 m. Aan één uiteinde tweezijdig gepunt.	Tauari vermelho	25	m1		€ -
5	Palen, rondhout, geschild.					
5a	Diameter aan de kop 110 mm, middenomtrek 270/290 mm lengte 2,50 m. Aan smalle uiteinde gepunt.	Lariks	5	m1		€ -
5b	Diameter aan de kop 110 mm, middenomtrek 270/290 mm lengte 3,00 m. Aan smalle uiteinde gepunt.	Lariks	5	m1		€ -
5c	Diameter aan de kop 110 mm, middenomtrek 270/290 mm lengte 3,50 m. Aan smalle uiteinde gepunt.	Lariks	5	m1		€ -
5d	Diameter aan de kop 110 mm, middenomtrek 270/290 mm lengte 4,00 m. Aan smalle uiteinde gepunt.	Lariks	5	m1		€ -
5e	Diameter aan de kop 110 mm, middenomtrek 270/290 mm lengte 4,50 m. Aan smalle uiteinde gepunt.	Lariks	5	m1		€ -
6	Perkoenpalen.					
6a	Diameter aan de kop 100 mm, middenomtrek 270/290 mm lengte 2,50 m. Onbehandeld geen punt.	Vuren	2	m1		€ -
6b	Diameter aan de kop 100 mm, middenomtrek 270/290 mm lengte 3,00 m. Onbehandeld geen punt.	Vuren	2	m1		€ -
6c	Diameter aan de kop 100 mm, middenomtrek 270/290 mm lengte 3,50 m. Onbehandeld geen punt.	Vuren	2	m1		€ -
6d	Diameter aan de kop 100 mm, middenomtrek 270/290 mm lengte 4,00 m. Onbehandeld geen punt.	Vuren	2	m1		€ -
6e	Diameter aan de kop 100 mm, middenomtrek 270/290 mm lengte 4,50 m. Onbehandeld geen punt.	Vuren	2	m1		€ -
7	Boompalen. Diameter aan de kop 80 mm, lengte 1,60 m. Cilindrisch gefreesd aan een zijde gepunt.	Lariks Douglas kernhout	50	st		€ -
8	Boompalen. Diameter aan de kop 80 mm, lengte 2,50 m. Cilindrisch gefreesd aan een zijde gepunt.	Lariks Douglas kernhout	60	st		€ -

Nr.	Omschrijving	Gevraagde houtsoort	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid (€)	Prijs totaal (€)
B	Houten schotten voor beschoeiingswerken Technische bepalingen combischotten. • de klampen van de schotten zitten op een afstand van maximaal 100 cm hart op hart, afmeting 20 x 100 mm x 400/600/800/1000 mm lang, afhankelijk van schothoogte; • per schot dient een overzetklamp te worden toegepast, afmeting 20 x 150 mm x 400/600/800/1000 mm lang, afhankelijk van schothoogte; • de planken dienen te worden geschoten of gespijkerd met gegalvaniseerde draadnagels met een minimale lengte van 60 mm en 2,5 mm dik; • per plank/ klamp-verbinding dienen 3 nagels te worden geschoten of gespijkerd; • de nagels dienen aan de niet klampzijde zodanig te worden omgeslagen dat deze weer terug in het hout worden geslagen waardoor een zogenaamde kram-verbinding ontstaat; • tussen de planken en de klampen dient een geotextiel, niet geweven, gewicht 250 gr/m2, waterdoorlatend en grond dicht te worden bevestigd in de lengte van het schot inclusief een overlap van 50 cm aan de niet overlapklampzijde van het schot. De hoogte van het doek moet bij een schot van 60/80/100 cm minimaal 150 cm hoog te zijn.					
1	Opgeklampt schot; lengte 4,00 m, hoogte 0,60 m, dikte 20 mm. Samengesteld uit (van boven naar onder): - plank, 20 x 200 mm, lengte 4,00 m, Angelim vermelho, 2 stuks per schot; - plank, 20 x 200 mm, lengte 4,00 m, Noordeuropees grenen, 1 stuks per schot.	Angelim vermelho en Noordeuropees grenen	40	m1		€ -
2	Opgeklampt schot; lengte 4,00 m, hoogte 0,80 m, dikte 20 mm. Samengesteld uit (van boven naar onder): - plank, 20 x 200 mm, lengte 4,00 m, Angelim vermelho, 2 stuks per schot; - plank, 20 x 200 mm, lengte 4,00 m, Noordeuropees grenen, 2 stuks per schot.	Angelim vermelho en Noordeuropees grenen	100	m1		€ -
3	Opgeklampt schot; lengte 4,00 m, hoogte 1,00 m, dikte 20 mm. Samengesteld uit (van boven naar onder): - plank, 20 x 200 mm, lengte 4,00 m, Angelim vermelho, 2 stuks per schot; - plank, 20 x 200 mm, lengte 4,00 m, Noordeuropees grenen, 3 stuks per schot.	Angelim vermelho en Noordeuropees grenen	20	m1		€ -
3	Opgeklampt schot; lengte 4,00 m, hoogte 1,20 m, dikte 20 mm. Samengesteld uit (van boven naar onder): - plank, 20 x 200 mm, lengte 4,00 m, Angelim vermelho, 2 stuks per schot; - plank, 20 x 200 mm, lengte 4,00 m, Noordeuropees grenen, 4 stuks per schot.	Angelim vermelho en Noordeuropees grenen	20	m1		€ -
Schotten voor onderwaterbeschoeiing						
4a	Opgeklampt schot; lengte 3,50 m, hoogte 0,40 m, dikte 20 mm. Samengesteld uit 2 planken 20 x 200 mm.	Vuren	5	m1		€ -
4b	Opgeklampt schot; lengte 4,00 m, hoogte 0,40 m, dikte 20 mm. Samengesteld uit 2 planken 20 x 200 mm.	Vuren	5	m1		€ -
4c	Opgeklampt schot; lengte 4,50 m, hoogte 0,40 m, dikte 20 mm. Samengesteld uit 2 planken 20 x 200 mm.	Vuren	5	m1		€ -
4d	Opgeklampt schot; lengte 5,00 m, hoogte 0,40 m, dikte 20 mm. Samengesteld uit 2 planken 20 x 200 mm.	Vuren	5	m1		€ -
5a	Opgeklampt schot; lengte 3,50 m, hoogte 0,60 m, dikte 20 mm. Samengesteld uit 3 planken 20 x 200 mm.	Vuren	5	m1		€ -
5b	Opgeklampt schot; lengte 4,00 m, hoogte 0,60 m, dikte 20 mm. Samengesteld uit 3 planken 20 x 200 mm.	Vuren	5	m1		€ -
5c	Opgeklampt schot; lengte 4,50 m, hoogte 0,60 m, dikte 20 mm. Samengesteld uit 3 planken 20 x 200 mm.	Vuren	5	m1		€ -
5d	Opgeklampt schot; lengte 5,00 m, hoogte 0,60 m, dikte 20 mm. Samengesteld uit 3 planken 20 x 200 mm.	Vuren	5	m1		€ -
6a	Opgeklampt schot; lengte 3,50 m, hoogte 0,80 m, dikte 20 mm. Samengesteld uit 4 planken 20 x 200 mm.	Vuren	5	m1		€ -
6b	Opgeklampt schot; lengte 4,00 m, hoogte 0,80 m, dikte 20 mm. Samengesteld uit 4 planken 20 x 200 mm.	Vuren	5	m1		€ -
6c	Opgeklampt schot; lengte 4,50 m, hoogte 0,80 m, dikte 20 mm. Samengesteld uit 4 planken 20 x 200 mm.	Vuren	5	m1		€ -
6d	Opgeklampt schot; lengte 5,00 m, hoogte 0,80 m, dikte 20 mm. Samengesteld uit 4 planken 20 x 200 mm.	Vuren	5	m1		€ -

Nr.	Omschrijving	Gevraagde houtsoort	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid (€)	Prijs totaal (€)
C Houten damwanden						
Alle onderstaande typen damwandplanken voorzien van trapeziumvormige messing en groef; zoek er aan groefzijde. Werkende breedte damplanken 150 en 350 mm.						
1a	Damwandplank, dikte 40 mm, lengte 1,50 m.	Angelim vermelho	5	m1 damwand		€ -
1b	Damwandplank, dikte 40 mm, lengte 2,00 m.	Angelim vermelho	5	m1 damwand		€ -
1c	Damwandplank, dikte 40 mm, lengte 2,50 m.	Angelim vermelho	10	m1 damwand		€ -
1d	Damwandplank, dikte 40 mm, lengte 3,00 m.	Angelim vermelho	10	m1 damwand		€ -
1e	Damwandplank, dikte 40 mm, lengte 3,50 m.	Angelim vermelho	30	m1 damwand		€ -
2a	Damwandplank, dikte 50 mm, lengte 3,00 m.	Angelim vermelho	10	m1 damwand		€ -
2b	Damwandplank, dikte 50 mm, lengte 3,50 m.	Angelim vermelho	10	m1 damwand		€ -
2c	Damwandplank, dikte 50 mm, lengte 4,00 m.	Angelim vermelho	40	m1 damwand		€ -
2d	Damwandplank, dikte 50 mm, lengte 4,50 m.	Angelim vermelho	10	m1 damwand		€ -
2e	Damwandplank, dikte 50 mm, lengte 5,00 m.	Angelim vermelho	10	m1 damwand		€ -
3a	Damwandplank, dikte 60 mm, lengte 3,00 m.	Angelim vermelho	10	m1 damwand		€ -
3b	Damwandplank, dikte 60 mm, lengte 3,50 m.	Angelim vermelho	10	m1 damwand		€ -
3c	Damwandplank, dikte 60 mm, lengte 4,00 m.	Angelim vermelho	30	m1 damwand		€ -
3d	Damwandplank, dikte 60 mm, lengte 4,50 m.	Angelim vermelho	30	m1 damwand		€ -
3e	Damwandplank, dikte 60 mm, lengte 5,00 m.	Angelim vermelho	40	m1 damwand		€ -
3f	Damwandplank, dikte 60 mm, lengte 5,50 m.	Angelim vermelho	10	m1 damwand		€ -
3g	Damwandplank, dikte 60 mm, lengte 6,00 m.	Angelim vermelho	30	m1 damwand		€ -
4	Samengestelde damwandplanken, lengte 4,00 m, dikte 50 mm. Onderzijde (lengte 3,00 m) van naaldhout, bovenzijde (lengte 1,00 m) van hardhout, vingerlasverlijmd.	Angelim vermelho en Noordeuropees grenen	40	m1 damwand		€ -
5	Hoekpaal voor damwand dikte 50 mm, voorzien van 2 sponningen (30 x 55 mm).	Angelim vermelho	20	m1		€ -
6	Hoekpaal voor damwand dikte 60 mm, voorzien van 2 sponningen (30 x 65 mm).	Angelim vermelho	10	m1		€ -
D Houten gordingen						
1	Gording, afmetingen 40 x 120 mm, lengte 4,00 m.	Noordeuropees grenen	10	m1		€ -
2	Gording, afmetingen 50 x 150 mm, lengte 4,00 m.	Angelim vermelho	30	m1		€ -
3	Gording, afmetingen 80 x 150 mm, lengte 4,00 m.	Angelim vermelho	30	m1		€ -
4	Gording, afmetingen 100 x 150 mm, lengte 4,00 m. Voorzien van een schuine liplas en 2 vellingkanten.	Noordeuropees grenen	20	m1		€ -
5	Gording, afmetingen 150 x 150 mm, lengte 4,00 m. Voorzien van een schuine liplas en 2 vellingkanten.	Angelim vermelho	5	m1		€ -
6	Gording, afmetingen 150 x 150 mm, lengte 4,00 m. Voorzien van een schuine liplas en 2 vellingkanten.	Noordeuropees grenen	5	m1		€ -
Totaal (FICTIEVE INSCHRIJVINGSSOM), EXCLUSIEF BTW:					€	-
De getallen, vermeld in de kolom 'aantal' van dit Inschrijvingsformulier, zijn niet de werkelijke hoeveelheden welke in de contractperiode zullen worden afgenomen. Op een schaal van 2 (te beschouwen als een minimale afname) tot 250 (te beschouwen als een maximale afname) geven ze aan in welke mate (zwaarte) het product bijdraagt in het tot stand komen van het totaalbedrag van het prijsinvulformulier.						
Inschrijver conformeert zich onvoorwaardelijk, door in te schrijven op de onderhavige Europese aanbesteding, aan alle eisen en voorwaarden gesteld in de Offerteaanvraag met kenmerk I&A-nummer: I&A_2020_0163.						
Rechtsgeldige ondertekening Inschrijver:						
Bedrijfsnaam Inschrijver						
Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger						
Functie						
Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger						
Plaats, datum						