

***Draagbare en verrijdbare blusmiddelen:***

Maximale onderhoudsintervallen en maximale levensduur conform NEN 2559/2659

| <i>Type blustoestel</i>                                                                                 | <i>Onderhoud</i>     | <i>Uitgebreid Onderhoud</i>                                                               | <i>Revisie</i>                                                                            | <i>Levensduur toestel</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Water, water met toevoeging, of schuim, inclusief primair afgedichte blustoestellen met opgeslagen druk | 1 jaar NEN 2559/2659 | 5/15 jaar tenzij de houdbaarheidstermijn anders aangeeft, doch met een maximum van 5 jaar | 10 jaar, tenzij de houdbaarheidstermijn anders aangeeft, doch met een maximum van 10 jaar | 20 jaar                   |
| Poeder                                                                                                  | 1 jaar NEN 2559/2659 | Poedermonster*                                                                            | 10 jaar                                                                                   | 20 jaar                   |
| Poederblussers, primair afgedicht met opgeslagen druk                                                   | 1 jaar NEN 2559/2659 | Nvt                                                                                       | 10 jaar, tenzij de houdbaarheidstermijn anders aangeeft, doch met maximum 10 jaar         | 20 jaar                   |
| CO <sub>2</sub>                                                                                         | 1 jaar NEN 2559/2659 | Nvt                                                                                       | 10 jaar                                                                                   | 20 jaar                   |

(\*) ANSUL voorschrift.

***Brandslanghaspels:***

Maximale onderhoudsintervallen en maximale levensduur conform NEN-EN 671-3

| <i>Type blusmiddel</i>                                 | <i>Onderhoud</i>    | <i>Afpersen brandslang</i> | <i>Revisie Brandslanghaspel*</i> | <i>Levensduur*</i>                                                |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Brandslanghaspel 20, 25 en 30 meter. ¾" of 1" diameter | 1 jaar NEN-EN 671-3 | 1 maal per 5 jaar          | Preventief 1 maal per 5 jaar     | Afhankelijk van de omgeving, schatting 10 a 15 jaar. (brandslang) |

Als extra dienstverlening dient bij het onderhoud van brandslanghaspels ook de keerklep welke voor de brandslanghaspel zit te controleren conform de overdrukmethode welke is beschreven in de WG 1.4.

